



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisa standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Kecamatan.
4. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian tugas PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa unit SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar SKPD, antar program, kegiatan dan aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

- (1) ASB berlaku bagi seluruh SKPD di Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjelasan dan ketentuan tentang ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II MUATAN ASB

Pasal 5

Muatan ASB meliputi:

- a. jenis aktivitas/pekerjaan ASB;
- b. pengendali biaya (*cost driver*);
- c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
- d. satuan pengendali belanja variable (*variabel cost*);
- e. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
- f. persamaan penghitungan ASB.

Pasal 6

- (1) Jenis aktivitas/pekerjaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan jenis aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama dalam suatu kegiatan dan dilakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
- (2) Pengendali biaya (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pengendali biaya berupa rincian obyek belanja yang menjelaskan faktor pemicu biaya/belanja dari suatu aktivitas/pekerjaan.

- (3) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan satuan pengendali yang menunjukkan besarnya belanja tetap dari suatu aktivitas/pekerjaan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (4) Satuan pengendali belanja variable (*variabel cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan satuan pengendali yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variable untuk masing-masing aktivitas/pekerjaan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (5) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan batasan pada pengendali biaya (*cost driver*) berupa rincian obyek belanja disertai volume/koefisien, harga satuan dan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada masing-masing aktivitas/pekerjaan di dalam RKA-SKPD.
- (6) Persamaan perhitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya dari aktivitas/pekerjaan yang termasuk dalam kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 7

- (1) Rincian obyek belanja tiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak boleh di luar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan lokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (3) SKPD dapat menganggarkan melebihi volume/koefisien dan jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari PA/KPA dengan dilampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERUBAHAN ASB

Pasal 8

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja dapat dilakukan dalam rangka untuk:
 - a. mengakomodir perubahan standar belanja sesuai perkembangan standar belanja pasar;
 - b. mengakomodir kegiatan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan standar belanja yang melebihi standar belanja atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:

- a. Pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun ASB mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Analisa Standar Belanja.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TEMANGGUNG,



ENDRO SUWARSO, S.H.

Pemula Tk. I

NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
5	BELANJA DAERAH		
5.2	Belanja Modal		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor		
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m ²	7.610.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	m ²	6.480.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan	orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP 3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP 350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP 490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP 700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP 770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP 1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP 1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP 2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP 2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP 3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP 4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP 5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP 7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP 250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP 350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP 500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK 440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK 720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK 1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK 1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK 1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK 1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK 1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK 2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK 2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK 250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket 1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket 100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket 1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket 100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP 300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP 450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP 650.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan			
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan			
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		m ²	7.610.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana		m ²	6.480.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		m ²	7.610.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
			5
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	m ²	6.480.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan	orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP 3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP 350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP 490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP 700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP 770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP 1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP 1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP 2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP 2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP 3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP 4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP 5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP 7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP 250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP 350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP 500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK 440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK 720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK 1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK 1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK 1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK 1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK 1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK 2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK 2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK 250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP 300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP 450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP 650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP 800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP 1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP 200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP 250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP 300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I			
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I			
	Rumah Negara Type A		m ²	7.470.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II			
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II			
	Rumah Negara Type B		m ²	6.970.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III			
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III			
	Rumah Negara Type C,D, E		m ²	6.330.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti			
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas			
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar			
1.3.03.04.01.0004	Pagar			
	Pagar Depan Gedung Negara		m ²	3.580.000
	Pagar Samping Gedung Negara		m ²	2.800.000
	Pagar Belakang Gedung Negara		m ²	2.920.000
	Pagar Depan Rumah Negara		m ²	3.330.000
	Pagar Samping Rumah Negara		m ²	1.940.000
	Pagar Belakang Rumah Negara		m ²	1.840.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan			
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan			
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten			
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten			
	Pembangunan Jalan		km	7.800.000.000
	Pelebaran Jalan		km	4.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan		km	2.400.000.000
	Rekonstruksi Jalan		km	3.700.000.000
	Rehabilitasi Jalan		km	3.700.000.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus			
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus			
	Pembangunan Trotoar		m ²	2.490.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnyas.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan			
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten			
1.3.04.01.02.0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten			
	Pembangunan Jembatan		m	260.000.000
	Penggantian Jembatan		m	260.000.000
	Pelebaran Jembatan		m	130.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Rehabilitasi Jembatan	m	115.000.000	
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	m	98.000.000	
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	dokumen/ paket	200.000	
	Jamuan Makan Perorangan	orang	25.000	
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	9.000	
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air			
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi			
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi			
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi			
	Bendung		unit	1.881.388.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnyas.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi			
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi			
	Saluran Irigasi		m'	1.265.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi			
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Pembuang Irigasi			
	Saluran Drainase		m'	1.928.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi		
1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi		
	Talud Pengaman	m'	7.708.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan	orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP 3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP 350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP 490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP 700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP 770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP 1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP 1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP 2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP 2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP 3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP 4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP 5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP 7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP 250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP 350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP 500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK 440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK 720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK 1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK 1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK 1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK 1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK 1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK 2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK 2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK 250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket 1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket 100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket 1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket 100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP 300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP 450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP 650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP 800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP 1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP 200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP 250.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya			
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Air Irigasi Lainnya			
	Pembangunan Bronjong		m'	5.499.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnyas.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku			
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya			
1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya			
	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum		SR	9.200.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi			
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor			
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya			
1.3.04.03.02.0004	Instalasi Air Kotor Lainnya			
	Instalasi Ipal Komunal		unit	920.572.000
	Instalasi Septictank Komunal		unit	111.300.000
	Instalasi Pengolah Air Limbah Septictank Individu		unit	341.272.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah			
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya			
1.3.04.03.03.0004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya			
	Instalasi Pengolahan Sampah TPS 3R		unit	946.520.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.02.02	Belanja Jasa			
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan			
	Pelatihan Kepemimpinan Nasional		per orang	22.945.000
	Pelatihan Kepemimpinan Administrator		per orang	17.000.000
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		per orang	14.643.000
	Pelatihan Dasar CPNS		per orang	5.260.000
	Pelatihan Fungsional		per orang	5.000.000
	Pelatihan Teknis dan Sosial Kultur		per orang	4.500.000
	Penilaian Kompetensi		per orang	5.000.000
	Honorarium Narasumber Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan		O/J	1.700.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	1.200.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	900.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	1.100.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	700.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	600.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	400.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	250.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	200.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	150.000
	Honorarium Narasumber Bupati		O/J	1.250.000
	Honorarium Narasumber Wakil Bupati		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Kapolres		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Dandim		O/J	1.000.000
	Honorarium Instruktur/Pelatih/Pengajar (Non PNS)		O/JP	100.000
	Honorarium Pelatih/Pengajar dari dalam SKPD		OK	200.000
	Honorarium Pelatih/Pengajar dari Luar SKPD		OK	300.000
	Honorarium Moderator Non Profesional		OK	700.000
	Honorarium Pembawa Acara Non Profesional		OK	400.000
	Bantuan Transport Narasumber		OK	500.000
	Bantuan Transport Peserta Dalam Daerah		OK	100.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Dalam Kabupaten		OK	100.000
	Biaya Kepesertaan		orang	10.000.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard (setingkat Kepala Daerah)	D.I. Yogyakarta	OP	963.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard (setingkat Kepala Daerah)	Jawa Timur	OP	1.784.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday (setingkat Kepala Daerah)	Jawa Tengah	OP	309.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday (setingkat Kepala Daerah)	D.I. Yogyakarta	OP	405.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday (setingkat Kepala Daerah)	Jawa Tengah	OP	232.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday (setingkat Kepala Daerah)	D.I. Yogyakarta	OP	250.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence (setingkat Kepala Daerah)	Jawa Tengah	OP	541.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence (setingkat Kepala Daerah)	D.I. Yogyakarta	OP	655.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard	Jawa Tengah	OP	675.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard	D.I. Yogyakarta	OP	750.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday	Jawa Tengah	OP	263.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday	D.I. Yogyakarta	OP	310.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday	Jawa Tengah	OP	191.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday D.I. Yogyakarta	OP	210.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence Jawa Tengah	OP	454.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence D.I. Yogyakarta	OP	520.000
	Jamuan Makan Perorangan		25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		9.000
	Makan Prasmanan		45.000
	Snack Prasmanan		15.000
	Sewa Gedung	hari	1.000.000
	Sewa Sound System <1.000 watt	unit/hari	600.000
	Sewa Sound System 1.000 watt	unit/hari	1.500.000
	Sewa Sound System 3.000 watt	unit/hari	4.000.000
	Sewa Sound System 5.000 watt	unit/hari	7.000.000
	Sewa Sound System 10.000watt	unit/hari	15.000.000
	Kertas HVS Folio 70 gram isi 500 lembar	rim	80.000
	Kertas HVS Folio 80 gram isi 500 lembar	rim	90.000
	Kertas HVS Kwarto (A4) 70 gr isi 500 lembar	rim	75.000
	Kertas HVS Kwarto (A4) 80 gr isi 500 lembar	rim	78.000
	Kertas HVS Folio warna 70 gram isi 500 lembar	rim	95.000
	Fotokopi Tidak Warna A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna F4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna A3	lembar	1.200
	Fotokopi Tidak Warna Memperkecil F4/ A4	lembar	600
	Fotokopi Tidak Warna Bolak Balik Double A4	lembar	2.500
	Fotokopi Tidak Warna Bolak Balik Double F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna A4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna A3	lembar	3.500
	Fotokopi Warna A3+ Ivory	lembar	7.500
	Amplop Putih, 110 x 230 mm 80 Gsm , isi 100	box	28.000
	Amplop Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	doos	33.000
	Amplop Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	doos	24.000
	Amplop Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	doos	14.000
	Amplop Amplop undangan custom bermotif , isi 50	pack	11.000
	Materai	buah	10.000
	Ordner Folio	buah	26.000
	Snalhacter Kertas	buah	2.000
	Snalhacter Plastik	buah	12.000
	Stopmap Kertas	buah	2.000
	Stopmap Plastik Setara BIG	buah	11.000
	Plak Band Bening	buah	18.000
	Plak Band Kain Hitam	buah	24.000
	Plak Band Kertas	buah	18.000
	Lem Cair Tanggung	botol	6.000
	Lem Kental Besar	botol	10.000
	Lem Kental Kecil	botol	4.000
	Lem Kental Tanggung	botol	6.000
	Penggaris 50 cm, besi, setara kenko	buah	28.000
	Penggaris Besi	buah	11.000
	Penggaris Plastik uk 100 cm	buah	48.000
	Penggaris Plastik uk 30 cm	buah	4.000
	Cutter Kenko besar, I500	buah	21.000
	Isi cutter Kenko, besar, I 500	buah	7.000
	Pisau Cutter Besar L-500	buah	27.000
	Pisau Cutter Kecil K-200	buah	11.000
	Isi Cutter Kenko, besar, A500	buah	10.000
	Isi Cutter kenko A 300	buah	8.000
	Isolasi Biasa Kecil 1/2 x 25	buah	3.000
	Isolasi Biasa Besar 1/2 x 75	buah	6.000
	Isolasi Dobel Tip Besar 1"	buah	9.000
	Isolasi Dobel Tip Kecil 1/2"	buah	5.000
	Isolasi Dobel Tip Hijau 1"	buah	15.000
	Isolasi Panfix 1 x 72	buah	20.000
	Binder clip 107	buah	9.000
	Binder clip 111	buah	9.000
	Penghapus Kertas Ct-902, 12 meter	buah	12.000
	Snelhetser plastik (putih)	pack	32.000
	Straples setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	11.000
	Isi staples no.10 setara etona	box	31.000
	Penggaris 50 cm , besi	buah	11.000
	Gunting KENKO SC-848N/ ukuran besar	buah	22.000
	Map kancing , plastik warna putih	buah	5.000
	Pensil 2b , setara faber castle	buah	6.000
	Bolpoint 0,7 mm	pack	72.000
	Bolpoint 0,28 , h-tech	pack	80.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Bolpoint	gel 0,5 , setara k1 kenko	pack	58.000
	Bolpoint Gel		buah	11.000
	Bolpoint Biasa		buah	4.000
	Cetak Piagam	Emboss Foil Emas	lembar	30.000
	Penghapus	penghapus pensil, setara fabel castle	buah	3.000
	Oli mesin motor	Shell AX7 1 Liter, Merk Shell	botol	75.000
	Oli mesin motor	Shell AX7 0.8 Liter, Merk Shell	botol	66.000
	Oli shockbreker	Jumbo Shock Absorber Oil/Oli Shock Absorber Jumbo 300ml/oli dongkrak	botol	27.000
	Minyak rem	Prestone DOT 3, 330 ML, Merek : Prestone	unit	36.000
	Bahan bakar	Bensin Pertamina	liter	15.000
	Bahan bakar	Bensin Peralite	liter	10.000
	Isi tabung gas LPG	12 Kg	tabung	210.000
	Gas portable		tabung	27.400
	Piston Ring Set	1DY-E1603-10 Piston Ring Set (STD) Yamaha Original	set	144.000
	Valve Intake	2PH-E2111-00 Valve, Intake Yamaha Original	unit	55.000
	Valve exhaust	54P-E2121-00 Valve, Exhaust Yamaha Jupiter Z1 Original	unit	90.000
	Battery assy (Yuasa Ytz4v)	14D-H2100-30 Battery Assy (Yuasa YTZ4V) Yamaha Jupiter Z1 Original	unit	317.000
	Pompa injeksi motor	2PH-E3907-00 Fuel Pump Comp. Yamaha X-Ride Original	unit	772.000
	Gasket, crankcase cover 1	5D9-E5461-10 Gasket, Crankcase Cover 2 Yamaha Jupiter Z1 Original	unit	38.000
	Gasket, cylinder head cover	11173B22J00N000, Gasket, Cylinder Head Cover Suzuki Young Star Original	unit	29.000
	Gasket, clutch cover	11482B22J00N000 Gasket, Clutch Cover Suzuki Young Star Original	unit	21.000
	Gasket, magneto cover	11483B22J00N000 Gasket, Magneto Cover Suzuki Young Star Original	unit	16.000
	Front bracket assy	31130B30D10N000 .FRONT BRACKET ASSY Suzuki Young Star Original	unit	90.000
	Brush holder assy	31130B30D10N000 .BRUSH HOLDER ASSY Suzuki Smash Titan Original	unit	90.000
	Gasket, cylinder	11241B22J00N000 Gasket, Cylinder Young Star Original	unit	7.000
	Piston kit std	12100B22J00N0F0 Piston Kit STD Suzuki Young Star Original	unit	137.000
	Pompa injeksi motor	15100B22J00N000, PUMP ASSY, FUEL 1, Suzuki Satria Young Star Original	unit	1.101.000
	Valve kit / klep set	12900B22J00NKIT Valve Kit Suzuki Young Star Original	unit	91.000
	Kaliper rem depan	45250KYE902, Caliper Sub Assy R FR – Honda Verza Honda Original	unit	479.000
	Unit assy fuel pump/pompa injeksi	16700K03H01, Unit Assy Fuel Pump – Revo FI & Supra X 125 FI Honda Original	unit	587.000
	Injektor karburator cleaner	Pembersih Karburator Karbu & Injektor Aspira Carburetor & Injector Cleaner Astra Otoparts 500 ML, Merek : Aspira	unit	49.000
	Lem threebond	Threebond grey/gasket grey/lem gasket high temp 75 Gram	unit	28.000
	Lem threebond	Lem Gasket Threebond 1104 Eco 25gr Liquid	unit	13.000
	WD 40	WD 40 333 ML	unit	85.000
	Strip plat	9 mm x 100 mm x 6 mtr	lonjor	1.441.000
	Besi beton	Diameter 8 mm	lonjor	78.000
	Besi Siku	3mmx40mmx40mmx6mtr	lonjor	124.000
	Elektroda las kobe steel	E6013. 3,2 mm.Isi 20 kg	dus	813.000
	Elektroda las kobe steel	E7016. LB.52 .2,6 mm.Isi 20 kg	dus	1.095.000
	Elektroda las kobe steel	E7016. LB.52 .3,2 mm.Isi 20 kg	dus	1.067.000
	Elektroda las nikko steel	RD. 2 mm. Isi 20 kg	dus	987.000
	Batu gerinda potong	Nippon Resibon 14 Inchi x 3 mm	buah	93.000
	Batu gerinda tangan	Nippon R 4 Inchi x 6 mm.	buah	11.000
	Batu gerinda potong	WD 1 mm Resibon	buah	6.000
	Pipa hitam	1,5 inchi medium (tebal 2,3 mm)	lonjor	339.000
	Pipa hitam	1 inchi medium (tebal 1,8 mm)	lonjor	273.000
	Pipa hitam	3/4 inchi medium (tebal 1,6 mm)	lonjor	224.000
	Pipa hitam	0,5 inch tebal 2 mm	lonjor	148.000
	Amplas besi	No. 120	meter	7.000
	Dempul plastik	kemasan 890 gram	kaleng	51.000
	Siku las magnet 3 inchi	Wipro	buah	75.000
	Kuas cat	Eterna 2 Inchi	buah	21.000
	Sikat baja		buah	15.000
	Kawat bendrat BWG 14	Ø 2 mm	kg	25.000
	Cat besi	SNI 8162:2015	kg	102.000
	Lem	lem kayu , 400 gr	buah	19.000
	Tinner super impala	5 liter	kaleng	168.000
	Hand sanitizer cair	Hand Sanitizer Cair 4 Liter, Merek : Go Green	jerigen	174.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Kertas	Folio garis isi 100 lembar	rim	70.000
	Kertas warna	Warna biru , setara sinar dunia	rim	93.000
	Kertas warna	Warna pink , setara sinar dunia	rim	93.000
	Kertas warna	Warna kuning , setara sinar dunia	rim	93.000
	Kertas	SiDu Kertas HVS A3 70 gsm 297 x 420 mm	rim	122.000
	Kertas	Kertas Foto Glossy 230 gsm A4, 20 Sheet, 230 gsm Cast Coating, Glossy, Water Resistant , setara bluenrint	pack	37.000
	Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm A4, 20 Sheet , 120 gsm Cast Coating, Glossy, Water Resistant, setara bluenrint	pack	40.000
	Kertas	bc, ukuran f4 , isi 100 lembar , sampul , warna putih	pack	37.000
	Kertas	bc, ukuran f4 , isi 100 lembar , sampul , warna merah	pack	46.000
	Kertas	bc, ukuran f4 , isi 100 lembar , sampul , warna biru muda	pack	37.000
	Kertas karton	Plano , ukuran sedang	lembar	4.000
	Kertas plano	Warna putih , manila	lembar	3.000
	Kertas plano	Warna merah, manila	lembar	4.000
	Kertas plano	Warna htam , manila	lembar	4.000
	Kertas plano	buram	lembar	1.000
	Kertas karton	Tebal, yb 30	lembar	14.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran 5R	lembar	3.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran 10R	lembar	11.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran 12R	lembar	41.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran 16R	lembar	65.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran 20R	lembar	90.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran24R	lembar	120.000
	Lem	Lem stick , besar , 16 gr , setara kenko	buah	8.000
	Trigonal clip	isi10 box	pack	37.000
	Buku	Kwitansi, besar	buah	10.000
	Buku	Nota, 2 ply	buah	4.000
	Spidol	Permanen , snowman, hitam , merah, biru	box	100.000
	Spidol	Whiteboard , snowman, hitam, merah, biru	box	112.000
	Post it	Warna warni	buah	7.000
	Straples besar	Joyko Staples HD-12A/13 Heavy Duty Stapler Besar Hekter Jilid	buah	187.000
	Stabilo	Hijau merek stabillo	buah	5.000
	Label	no. 125	pack	4.000
	Label	no. 103	pack	4.000
	Label	kertas label ukuran dvd, isi 50 lembar 2 sheet	pack	37.000
	Dvd	4gb	pack	280.000
	Cover dvd	2 sheet , kotak , hitam , bisa disampul	buah	6.000
	Cetak foto digital	Ukuran 3R	lembar	1.500
	Cetak sertifikat		lembar	5.000
	Tinta	original L1800	botol	193.000
	Tinta	original, L360 , black	botol	118.000
	Tinta	original, L360 , cian	botol	118.000
	Tinta	original, L360 , yellow	botol	118.000
	Tinta	original, L360 , magenta	botol	118.000
	Flashdisk	kioxia u202 , 16 gb	buah	75.000
	Flashdisk	Setara Sandisk USB 3.0 OTG Type C 128GB Dual Drive 128 GB SDDDC2	buah	236.000
	Flashdisk	32 gb , setara sandisk	buah	100.000
	Mouse	logitech, usb wireless	buah	180.000
	Tinta	Epson L800 original (Black)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Cyan)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Light Cyan)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Magenta)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Light Magenta)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Yellow)	botol	193.000
	Baterai	AA , panasonic	pack	3.000
	Baterai	AAA, panasonic	pack	4.000
	Kalkulator	Setara citizen ct-912, 12 digit , memory, 2 power	buah	100.000
	Stecker listrik 15 A		buah	18.000
	Kabel NYMHY 2 x 2.5		roll	865.000
	Sewa kamera		unit	1.245.000
	Sewa lighting		unit	1.245.000
	Sewa peralatan barista lengkap		unit hari	622.000
	Bawang Bombay		kg	50.000
	Bawang Merah		kg	50.000
	Bawang Putih		kg	50.000
	Bred Improfer		kg	174.000
	Buah anggur		kg	75.000
	Buah melon		kg	16.000
	Buah Nanas	tua	buah	12.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Buah pepaya	Tailand	kg	10.000
	Bubuk coklat	Van Houten 180 gram	pak	59.000
	Celemek/pakaian kerja		buah	19.000
	Chocochip	250 gram	ons	37.000
	Coklat blok repack	1 putih, 3 coklat	kg	81.000
	Cup roti bulat	isi	pack	80.000
	Cup roti lonjong	isi	pack	80.000
	Daging Ayam (Daging saja)	Broiler Fillet	kg	62.000
	Daging Sapi	super	kg	162.000
	Egg Gloos		botol	20.000
	Emulsifier	Ovalet	kg	95.000
	Emulsifier	SP	kg	90.000
	FB/STP (Pengenyal)	STTP	ons	20.000
	Gula Aren		kg	30.000
	Gula halus		kg	27.000
	Gula Pasir		kg	17.000
	Jahe	gajah	kg	36.000
	Kacang hijau kupas kulit		kg	37.000
	Kacang Tanah	kupas kulit	kg	37.000
	Kantong Plastik Kresek	sedang	pack	15.000
	Kantung Plastik ukuran	18x24x04	pack	12.000
	Kara / Santan pasta	bungkus segitiga	bungkus	5.000
	Kasak mencuci	spon	buah	3.000
	Kecap Botol Besar		botol	25.000
	Keju Mozarella		kg	187.000
	Keju Kraft	165 gr	bungkus	23.000
	Kelapa	tua	butir	10.000
	Kemiri	gelondongan	kg	72.000
	Kentang		kg	15.000
	Kertas lilin	isi 250 lbr	pack	44.000
	Kertas pilus	lembar	lembar	1.000
	Kuas makanan	bulat	buah	11.000
	Margarin		kg	29.000
	Margarin		kg	47.000
	Monosodium glutamate	Bio miwon	ons	14.000
	Sabun Cuci colek	Setara Wings	kg	15.000
	Sabun Tangan , anti bakteri	Sleek Handwash Lemon botol 500 MI kemasan refill	buah	31.000
	Margarin putih		kg	115.000
	Meisis coklat		kg	95.000
	Meisis warna warni		kg	362.000
	Merica Bubuk		kg	1.000
	Mika	GX2A uk 9,5x18x6 cm	pcs	22.000
	Minyak Goreng	isi 1 liter	liter	35.000
	Minyak goreng padat	berat 1 kg	kg	29.000
	Paprika		kg	116.000
	Pelembut Cake		botol	10.000
	Pematik gas		buah	32.000
	Penyedap rasa	rasa ayam	bungkus	1.000
	Penyedap rasa	Rasa Sapi	bungkus	1.000
	Pisang	raja goreng	sisir	37.000
	Plastik Mika isi 50 lembar	9,5 x18	pack	44.000
	Plastik OPP (roti lem) isi 100 lbr	13x17 cm	pack	9.000
	Plastik risoles	uk 8x16 cm	pack	15.000
	Plastik segitiga		pack	44.000
	Ragi instan	isi 4 bungkus	pack	20.000
	Ragi instan	kemasan 500 gr	pack	87.000
	Regulator kompor gas	SNI	buah	189.000
	Tomat	tua, merah	kg	15.000
	Soft Bred	lbis Blue	kg	218.000
	Sosis sapi	isi 24 biji berat 500 gr	toples	29.000
	Susu kental manis		kaleng	17.000
	Susu Powder	800 gr, full cream	kg	116.000
	Fresh milk	fresh milk1 liter, warna putih dan full cream	liter	20.000
	Telur Ayam	Ras	kg	37.000
	Tepung ketan		kg	19.000
	Tepung Beras Ketan		kg	19.000
	Tepung Maizena		kg	22.000
	Tepung Panir	kasar, warna kuning	kg	29.000
	Tepung Sagu		kg	32.000
	Tepung Tapioka/pati		kg	16.000
	Tepung Terigu	Segitiga biru	kg	15.000
	Tepung Terigu	Cakra	kg	17.000
	Baking powder		kg	146.000
	Soda kue		kg	146.000
	Ketumbar bubuk		kg	51.000
	Minyak wijen	195 ml	botol	62.000
	Saus tiram	270 ml	botol	29.000
	Lada hitam		kg	146.000
	Kunyit		kg	17.000
	Lengkuas		kg	17.000
	Wijen		kg	100.000
	Garam	beriodium	bungkus	4.000
	Spluit kue	lengkap isi 24 pcs, stainlestell	pack	66.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Kertas alas muffin cup cake	isi 50 pcs, uk S diameter atas 6 cm, diameter bawah 5 cm, tinggi 4,5 cm	pack	50.000
	Cup bolu kukus	isi 60 pcs, uk tinggi 6x3,5,4,5 cm	pack	16.000
	Mentega		kg	149.000
	Palm sugar		kg	116.000
	Brown sugar		kg	72.000
	Varian Esence/perasa	isi 55 ml, macam perasa	botol	11.000
	Tisu	nice 250 sheet, 2 ply	buah	17.000
	Standing pouch	STANDING POUCH ZIPLOCK CLEAR PLASTIK KLIP ZIPPER ZIP LOCK MAKANAN - 18cm x 26cm	buah	2.000
	Plastik press	ukuran f4, isi 100 sheet	pack	118.000
	Siku buku	besi siku buku, isi 100	pack	17.000
	Kapur kain Pensil	putih, merah, biru, kuning	buah	4.000
	Jarum pentul jepang	tajam, runcing	ons	112.000
	Jarum Mesin highspeed	DB, bungkus coklat	pack	25.000
	Jarum tangan, royal	Crown, Gold	pack	12.000
	Kain keras tipis, jepang	Berperekat, tipis	meter	21.000
	Kain kapas tipis, jepang	Berperekat, tipis	meter	7.000
	Kertas Pola/Payung	Coklat	lembar	2.000
	Pewangi setrika	gold 318 ml	spray	18.000
	Kain 1, Polos	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 2, Polos	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 3, Polos	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 4, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 5, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 6, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 7, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Benang jahit, ekstra 500 yd	sesuai kain 7 macam, @ 2 dosin	dosin	28.000
	Benang jahit ekstra 5000 yd	warna sesuai Kain, 1,2,3,4 (1 warna 3 bh)	buah	27.000
	Kancing hias blus / 1 warna 10 dsn	diameter 2 cm, warna sesuai kain 2,3,4,5	dusin	9.000
	Resleting warna sesuai kain 1	YKK 20 cm	dosin	21.000
	Resleting jepang	panjang 40 cm, 2 warna, disesuaikan kain 6	buah	9.000
	Buku Kostum	Folio	buah	15.000
	Karet elastik	0,5 cm 36 yards, Sun Flower	roll	62.000
	Hak Kait utk rok	Massag	dosin	7.000
	Mata nenek	utk memasukkan benang ke mesin	set	6.000
	Pendedel	Gagang plastik	buah	8.000
	Pita meter/meterline	buterfly pj 1.5 meter	buah	3.000
	Minyak Mesin	Singer isi 1 liter	botol	56.000
	Tenol Super 60/40 Ø 0.8		kg	367.000
	Atraktor DEKKO		buah	100.000
	Pen solder R. 48 40 watt GOOT		buah	44.000
	Resistor	1/4 watt @16 buah 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Ohm; 1k, 2k, 3k, 4k, 5k, 5k, 7k	buah	1.000
	Condensator Millar	@ 15 bh 10n, 10n, 100n, 3n3, 22n, 15n	buah	1.000
	Dioda IN 4003		buah	1.000
	PCB Lubang 10 x 22 cm		lembar	12.000
	Solder 40 watt DEKKO		buah	87.000
	Elemen Solder GOOT 40 watt Goot		buah	68.000
	Transistor @20 bh C 829, B 698, C945, D 467		buah	1.000
	PCB Polos 10 x 20 cm		lembar	9.000
	Pelarat tembaga feri clorida	kapasitas 180 gram	bungkus	75.000
	Mur Baut kecil 3 mm panjang 4 cm		gross	75.000
	Boor PCB		buah	137.000
	Avometer Helles yx 360		buah	68.000
	Mata bor 1-10 mm		set	573.000
	IC 7812 + pendingin		set	11.000
	Elco 2200 mikrofarad /50V	setara Panasonic	buah	19.000
	Kit tone control 4 Tr		set	91.000
	Kit Amplifier	terlampir	set	249.000
	Partikel 1,8x122x244		lembar	224.000
	Potensio meter Mono 100 K		buah	7.000
	Potensio meter 50 K		buah	6.000
	Transformator 1 A CT 15 V		buah	56.000
	Dioda bridge 25 Ampere		buah	25.000
	Elco 10000 uf/80 Volt		buah	106.000
	Pembersih	Kapasitan 150 ml, refreshing aromatickenangan mawar jeruk setara sariayu	buah	18.000
	Penyegar	Kapasitan 150 ml, refreshing aromatickenangan mawar jeruk setara sariayu	buah	18.000
	Foundation	Krim, water proof, kemasan 12,5 gram latulipe	buah	49.000
	Bedak tabur	Face powder kemasan 25 gram latulipe	buah	75.000
	Bedak padat	Two Function cake refill 13 gram latulip	buah	49.000
	Eyeshadow	Kemasan Baru 4 warna, warna natural latulipe	buah	75.000
	Eyeshadow base	Krim Kemasan 2.5 gram latulipe	buah	40.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Blush on	Kemasan baru (kotak) 2 warna latulipe	buah	64.000
	Lipstik	matte kemasan 13,5 gram latulipe	buah	62.000
	Lem bulu mata		buah	12.000
	Bulu mata		buah	5.000
	Eyelinier	Water proof kemasan 9 ml my darling	buah	24.000
	Mascara	Kemasan 9 ml my darling	buah	24.000
	Pencil alis	Coklat dan hitam	buah	40.000
	Cream creambath	Kemasan refill 900 gr setara pompia	buah	50.000
	Sampo 1 liter	Shampo cair kemasan 1 liter	buah	62.000
	Conditioner 1 liter	Cair kemasan 1 liter go street	buah	62.000
	Hair tonic	Cair kemasan 100 ml	buah	25.000
	Obat kriting goodwave	kemasan 120 ml	buah	16.000
	Neutral goodwave	Goodware	buah	14.000
	Tatakan leher		buah	19.000
	Rebonding step 1	Go Street kemasan 1 kg	buah	156.000
	Rebonding step 2	Go Street kemasan 1 kg	buah	75.000
	Masker rambut	Go Street kemasan 500 gram	buah	122.000
	Jepit ketam		buah	87.000
	Sisir tulang sasak	Amara	buah	31.000
	Roll Rambut Kecil	1 pak isi 6 pcs	buah	27.000
	Jepit flower	Panjang pentol	buah	22.000
	Rambut hairpiece		slot	5.000
	Jepit bebek	Stainless	pak	27.000
	Gunting potong	Amara	pak	25.000
	Pelembab sariayu	Sariayu	buah	14.000
	Sisir MB	MB Amara	buah	25.000
	Karet gelang biasa	Kemasan kg	buah	31.000
	Hairspray	Mayon Kemasan 250 ml	buah	60.000
	Cat rambut uban	Felice	pak	31.000
	Mangkuk semir		buah	31.000
	Baskom kecil	Plastik	buah	19.000
	Bandana		buah	12.000
	Massage badan	Cream Kemasan 900 gr pompia	buah	40.000
	Masker Muka	Kemasan Tube 125 gram	buah	37.000
	Scrub	Facial scrub 90 gram	buah	149.000
	Puff facial		buah	40.000
	Sendok una		buah	40.000
	Sisir semir		buah	37.000
	Gunting rambut		buah	137.000
	Gunting sasak		buah	137.000
	Trimmer		buah	187.000
	Klipper/mesin cukur		buah	311.000
	Apron		buah	118.000
	Keep/kain cukur		buah	62.000
	Sisir besar dan kecil		set	31.000
	Cepit rambut		buah	6.000
	Minyak alat		buah	12.000
	Semprotan		buah	37.000
	Sikat badan		buah	50.000
	Sikat alat		buah	31.000
	Razor		buah	31.000
	Silet		buah	4.000
	Bleaching rambut	Kemasan 100 gram	buah	37.000
	Semir warna	Kemasan 100 gram	buah	37.000
	Kaca belakang		buah	56.000
	Green bean arabica		kg	118.000
	Green bean robusta		kg	75.000
	Roast bean arabica nusantara		kg	311.000
	Roast bean robusta nusantara		kg	168.000
	Roast bean arabica wine		gram	-
	Kopi luwak		gram	1.000
	Fresh milk diamond		kotak	35.000
	Full cream milk diamond		kotak	21.000
	Frisian flag	Gold	kaleng	22.000
	Krimer fiber cream		kg	112.000
	Whipped cream		pack	75.000
	Sirup premium aneka rasa		botol	124.000
	Bubuk premium aneka rasa		bungkus	162.000
	Sprite		botol	19.000
	Water soda		botol	6.000
	Boba		kg	93.000
	Teh oplosan		paket	31.000
	Topping coklat dan caramel		botol	31.000
	Lychee		kaleng	37.000
	Lemon		kg	60.000
	Daun Mint		pot	37.000
	Air Galon	Kemasan 19 liter	galon	25.000
	Es batu kristal		pack	15.000
	Cup plastik		pack	26.000
	Cup kertas		pack	31.000
	Sedotan plastik runcing kecil		pack	50.000
	Sedotan plastik boba steril		pack	37.000
	Paper filter V60 01		pack	93.000
	Paper filter V60 02		pack	106.000
	Plester luka	Hansaplast, isi 100 Imbr	box	37.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Betadine	obat luka luar 15 ml	botol	16.000
	Kapas	kapas potong	pak	9.000
	Obat luka bakar	Bioplacenton	buah	29.000
	Pakaian Praktek	Kemeja lengan pendek, katun drill	set	212.000
	Pakaian Olahraga	Kaos lengan panjang, bahan kain katun	set	149.000
	Pembelian domain .com		domain	197.000
	Pembelian hosting		hosting	41.000
	Deposit iklan		iklan	17.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi			
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi			
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	150.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	125.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	100.000
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	175.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	150.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	125.000
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	150.000
	Honorarium Narasumber Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan		O/J	1.700.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	1.200.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	900.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	1.100.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	700.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	600.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	400.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	250.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	200.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	150.000
	Honorarium Narasumber Bupati		O/J	1.250.000
	Honorarium Narasumber Wakil Bupati		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Kapolres		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Dandim		O/J	1.000.000
	Honorarium Instruktur/Pelatih/Pengajar (Non PNS)		O/IP	100.000
	Honorarium Pelatih/Pengajar dari dalam SKPD		OK	200.000
	Honorarium Pelatih/Pengajar dari Luar SKPD		OK	300.000
	Honorarium Moderator Non Profesional		OK	700.000
	Honorarium Pembawa Acara Non Profesional		OK	400.000
	Bantuan Transport Narasumber		OK	500.000
	Bantuan Transport Peserta Dalam Daerah		OK	100.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Dalam Kabupaten		OK	100.000
	Biaya Kepesertaan		orang	10.000.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard (setingkat Kepala Daerah)	D.I. Yogyakarta	OP	963.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard (setingkat Kepala Daerah)	Jawa Timur	OP	1.784.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday (setingkat Kepala Daerah)	Jawa Tengah	OP	309.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday (setingkat Kepala Daerah)	D.I. Yogyakarta	OP	405.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
			5
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday (setingkat Kepala Daerah) Jawa Tengah	OP	232.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday (setingkat Kepala Daerah) D.I. Yogyakarta	OP	250.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence (setingkat Kepala Daerah) Jawa Tengah	OP	541.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence (setingkat Kepala Daerah) D.I. Yogyakarta	OP	655.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard Jawa Tengah	OP	675.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard D.I. Yogyakarta	OP	750.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday Jawa Tengah	OP	263.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday D.I. Yogyakarta	OP	310.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday Jawa Tengah	OP	191.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday D.I. Yogyakarta	OP	210.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence Jawa Tengah	OP	454.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence D.I. Yogyakarta	OP	520.000
	Jamuan Makan Perorangan		25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		9.000
	Makan Prasmanan		45.000
	Snack Prasmanan		15.000
	Kaos Lengan Panjang	buah	130.000
	Kaos Lengan Pendek	buah	100.000
	Mug	buah	60.000
	Tumbler	buah	100.000
	Payung	buah	70.000
	Tas Punggung	buah	150.000
	Sewa Gedung	hari	1.000.000
	Sewa Sound System <1.000 watt	unit/hari	600.000
	Sewa Sound System 1.000 watt	unit/hari	1.500.000
	Sewa Sound System 3.000 watt	unit/hari	4.000.000
	Sewa Sound System 5.000 watt	unit/hari	7.000.000
	Sewa Sound System 10.000watt	unit/hari	15.000.000
	Kertas HVS Folio 70 gram isi 500 lembar	rim	80.000
	Kertas HVS Folio 80 gram isi 500 lembar	rim	90.000
	Kertas HVS Kwarto (A4) 70 gr isi 500 lembar	rim	75.000
	Kertas HVS Kwarto (A4) 80 gr isi 500 lembar	rim	78.000
	Kertas HVS Folio warna 70 gram isi 500 lembar	rim	95.000
	Fotokopi Tidak Warna A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna F4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna A3	lembar	1.200
	Fotokopi Tidak Warna Memperkecil F4/ A4	lembar	600
	Fotokopi Tidak Warna Bolak Balik Double A4	lembar	2.500
	Fotokopi Tidak Warna Bolak Balik Double F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna A4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna A3	lembar	3.500
	Fotokopi Warna A3+ Ivory	lembar	7.500
	Amplop Putih, 110 x 230 mm 80 Gsm , isi 100	box	28.000
	Amplop Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	doos	33.000
	Amplop Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	doos	24.000
	Amplop Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	doos	14.000
	Amplop Amplop undangan custom bermotif , isi 50	pack	11.000
	Materai	buah	10.000
	Ordner Folio	buah	26.000
	Snalhacter Kertas	buah	2.000
	Snalhacter Plastik	buah	12.000
	Stopmap Kertas	buah	2.000
	Stopmap Plastik Setara BIG	buah	11.000
	Plak Band Bening	buah	18.000
	Plak Band Kain Hitam	buah	24.000
	Plak Band Kertas	buah	18.000
	Lem Cair Tanggung	botol	6.000
	Lem Kental Besar	botol	10.000
	Lem Kental Kecil	botol	4.000
	Lem Kental Tanggung	botol	6.000
	Penggaris 50 cm, besi, setara kenko	buah	28.000
	Penggaris Besi	buah	11.000
	Penggaris Plastik uk 100 cm	buah	48.000
	Penggaris Plastik uk 30 cm	buah	4.000
	Cutter Kenko besar, I500	buah	21.000
	Isi cutter Kenko, besar, I 500	buah	7.000
	Pisau Cutter Besar L-500	buah	27.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Pisau Cutter	Kecil K-200	buah	11.000
	Isi Cutter	Kenko, besar, A500	buah	10.000
	Isi Cutter	kenko A 300	buah	8.000
	Isolasi Biasa Kecil	1/2 x 25	buah	3.000
	Isolasi Biasa Besar	1/2 x 75	buah	6.000
	Isolasi Dobel Tip Besar	1"	buah	9.000
	Isolasi Dobel Tip Kecil	1/2"	buah	5.000
	Isolasi Dobel Tip Hijau	1"	buah	15.000
	Isolasi Panfix	1 x 72	buah	20.000
	Binder clip 107		buah	9.000
	Binder clip 111		buah	9.000
	Penghapus Kertas	Ct-902, 12 meter	buah	12.000
	Snelhetser	plastik (putih)	pack	32.000
	Straples	setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	11.000
	Isi staples	no.10 setara etona	box	31.000
	Penggaris	50 cm , besi	buah	11.000
	Gunting	Gunting KENKO SC-848N/ ukuran besar	buah	22.000
	Map	kancing , plastik warna putih	buah	5.000
	Pensil	2b , setara faber castle	buah	6.000
	Bolpoint	0,7 mm	pack	72.000
	Bolpoint	0,28 , h-tech	pack	80.000
	Bolpoint	gel 0,5 , setara k1 kenko	pack	58.000
	Bolpoint Gel		buah	11.000
	Bolpoint Biasa		buah	4.000
	Cetak Piagam	Emboss Foil Emas	lembar	30.000
	Penghapus	penghapus pensil, setara fabel castle	buah	3.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis			
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis			
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	150.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	125.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	100.000
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	175.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	150.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	125.000
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	150.000
	Honorarium Narasumber Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan		O/J	1.700.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	1.200.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	900.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	1.100.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	700.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	600.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	400.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	250.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	200.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	150.000
	Honorarium Narasumber Bupati		O/J	1.250.000
	Honorarium Narasumber Wakil Bupati		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Kapolres		O/J	1.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Honorarium Narasumber Dandim	O/J	1.000.000
	Honorarium Instruktur/Pelatih/Pengajar (Non PNS)	O/JP	100.000
	Honorarium Pelatih/Pengajar dari dalam SKPD	OK	200.000
	Honorarium Pelatih/Pengajar dari Luar SKPD	OK	300.000
	Honorarium Moderator Non Profesional	OK	700.000
	Honorarium Pembawa Acara Non Profesional	OK	400.000
	Bantuan Transport Narasumber	OK	500.000
	Bantuan Transport Peserta Dalam Daerah	OK	100.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Dalam Kabupaten	OK	100.000
	Biaya Kepesertaan	orang	10.000.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard D.I. Yogyakarta (setingkat Kepala Daerah)	OP	963.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard Jawa Timur (setingkat Kepala Daerah)	OP	1.784.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday Jawa Tengah (setingkat Kepala Daerah)	OP	309.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday D.I. Yogyakarta (setingkat Kepala Daerah)	OP	405.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday Jawa Tengah (setingkat Kepala Daerah)	OP	232.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday D.I. Yogyakarta (setingkat Kepala Daerah)	OP	250.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence Jawa Tengah (setingkat Kepala Daerah)	OP	541.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence D.I. Yogyakarta (setingkat Kepala Daerah)	OP	655.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard Jawa Tengah	OP	675.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard D.I. Yogyakarta	OP	750.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday Jawa Tengah	OP	263.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday D.I. Yogyakarta	OP	310.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday Jawa Tengah	OP	191.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday D.I. Yogyakarta	OP	210.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence Jawa Tengah	OP	454.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence D.I. Yogyakarta	OP	520.000
	Jamuan Makan Perorangan		25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		9.000
	Makan Prasmanan		45.000
	Snack Prasmanan		15.000
	Kaos Lengan Panjang	buah	130.000
	Kaos Lengan Pendek	buah	100.000
	Mug	buah	60.000
	Tumbler	buah	100.000
	Payung	buah	70.000
	Tas Punggung	buah	150.000
	Sewa Gedung	hari	1.000.000
	Sewa Sound System <1.000 watt	unit/hari	600.000
	Sewa Sound System 1.000 watt	unit/hari	1.500.000
	Sewa Sound System 3.000 watt	unit/hari	4.000.000
	Sewa Sound System 5.000 watt	unit/hari	7.000.000
	Sewa Sound System 10.000watt	unit/hari	15.000.000
	Kertas HVS Folio 70 gram isi 500 lembar	rim	80.000
	Kertas HVS Folio 80 gram isi 500 lembar	rim	90.000
	Kertas HVS Kwarto (A4) 70 gr isi 500 lembar	rim	75.000
	Kertas HVS Kwarto (A4) 80 gr isi 500 lembar	rim	78.000
	Kertas HVS Folio warna 70 gram isi 500 lembar	rim	95.000
	Fotokopi Tidak Warna A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna F4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna A3	lembar	1.200
	Fotokopi Tidak Warna Memperkecil F4/ A4	lembar	600
	Fotokopi Tidak Warna Bolak Balik Double A4	lembar	2.500
	Fotokopi Tidak Warna Bolak Balik Double F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna A4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna A3	lembar	3.500
	Fotokopi Warna A3+ Ivory	lembar	7.500
	Amplop Putih, 110 x 230 mm 80 Gsm , isi 100	box	28.000
	Amplop Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	doos	33.000
	Amplop Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	doos	24.000
	Amplop Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	doos	14.000
	Amplop Amplop undangan custom bermotif , isi 50	pack	11.000
	Materai	buah	10.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Ordner Folio	buah	26.000	
	Snalhacter Kertas	buah	2.000	
	Snalhacter Plastik	buah	12.000	
	Stopmap Kertas	buah	2.000	
	Stopmap Plastik	Setara BIG	buah	11.000
	Plak Band Bening	buah	18.000	
	Plak Band Kain Hitam	buah	24.000	
	Plak Band Kertas	buah	18.000	
	Lem Cair Tanggung	botol	6.000	
	Lem Kental Besar	botol	10.000	
	Lem Kental Kecil	botol	4.000	
	Lem Kental Tanggung	botol	6.000	
	Penggaris	50 cm, besi, setara kenko	buah	28.000
	Penggaris Besi		buah	11.000
	Penggaris Plastik	uk 100 cm	buah	48.000
	Penggaris Plastik	uk 30 cm	buah	4.000
	Cutter	Kenko besar, I500	buah	21.000
	Isi cutter	Kenko, besar, I 500	buah	7.000
	Pisau Cutter	Besar L-500	buah	27.000
	Pisau Cutter	Kecil K-200	buah	11.000
	Isi Cutter	Kenko, besar, A500	buah	10.000
	Isi Cutter	kenko A 300	buah	8.000
	Isolasi Biasa Kecil	1/2 x 25	buah	3.000
	Isolasi Biasa Besar	1/2 x 75	buah	6.000
	Isolasi Dobel Tip Besar	1"	buah	9.000
	Isolasi Dobel Tip Kecil	1/2"	buah	5.000
	Isolasi Dobel Tip Hijau	1"	buah	15.000
	Isolasi Panfix	1 x 72	buah	20.000
	Binder clip 107		buah	9.000
	Binder clip 111		buah	9.000
	Penghapus Kertas	Ct-902, 12 meter	buah	12.000
	Snelhetser	plastik (putih)	pack	32.000
	Straples	setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	11.000
	Isi staples	no.10 setara etona	box	31.000
	Penggaris	50 cm , besi	buah	11.000
	Gunting	Gunting KENKO SC-848N/ ukuran besar	buah	22.000
	Map	kancing , plastik warna putih	buah	5.000
	Pensil	2b , setara faber castle	buah	6.000
	Bolpoint	0,7 mm	pack	72.000
	Bolpoint	0,28 , h-tech	pack	80.000
	Bolpoint	gel 0,5 , setara k1 kenko	pack	58.000
	Bolpoint Gel		buah	11.000
	Bolpoint Biasa		buah	4.000
	Cetak Piagam	Emboss Foil Emas	lembar	30.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan			
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan			
	Biaya Kepesertaan Diklat PIM		orang	35.000.000
	Uang Saku Selama Pelatihan Struktural Kepemimpinan		orang	7.500.000
	Pengawas/Disetarakan			
	Uang Saku Selama Pelatihan Struktural Kepemimpinan		orang	10.000.000
	Administrator/Disetarakan			
	Uang Saku Selama Pelatihan Struktural Kepemimpinan		orang	14.500.000
	Pratama/Disetarakan			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
3	ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)					
3 03	Gedung dan Bangunan					
3 03 01	Bangunan Gedung					
3 03 01 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja					
3 03 01 01 01	Bangunan Gedung Kantor					
3 03 01 01 01 01	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		m²			7.610.000
3 03 01 01 01 01 01	Persiapan					
3 03 01 01 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,650	m ¹	204.716	133.065,40	147.702,59
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	0,650	m ²	17.308	11.250,20	12.487,72
3 03 01 01 01 01 02	Tanah					
3 03 01 01 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,073	m ³	81.909	5.962,98	6.618,90
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	0,073	m ³	100.343	7.304,97	8.108,52
	Urugan Pasir	0,016	m ³	588.904	9.481,35	10.524,30
	Mengurug Tanah	0,504	m ³	261.424	131.626,98	146.105,95
3 03 01 01 01 01 03	Pondasi					
3 03 01 01 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,135	m ³	939.670	126.949,42	140.913,85
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,027	m ³	1.513.630	40.111,20	44.523,43
3 03 01 01 01 01 04	Struktur Bawah					
3 03 01 01 01 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Footplat					
	Memasang Bekisting untuk Pondasi Footplat	0,176	m ²	252.738	44.406,07	49.290,73
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Pondasi Footplat	2,873	kg	26.369	75.760,77	84.094,46
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,014	m ³	1.822.337	26.241,65	29.128,23
3 03 01 01 01 01 04 02	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,082	m ²	268.700	22.060,27	24.486,90
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton	2,829	kg	26.369	74.595,26	82.800,74
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,054	m ³	1.798.132	97.278,94	107.979,62
3 03 01 01 01 01 05	Struktur Lantai Dasar					
3 03 01 01 01 01 05 01	Pekerjaan Kolom					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton	0,116	m ²	798.596	92.397,56	102.561,29
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton	2,703	kg	26.369	71.272,77	79.112,77
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,013	m ³	1.822.337	24.419,32	27.105,44
3 03 01 01 01 01 05 02	Pekerjaan Balok					
	Memasang Bekisting untuk Balok Beton	0,075	m ²	855.103	64.474,77	71.566,99
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Balok Beton	0,042	kg	26.369	1.115,41	1.238,10
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,001	m ³	1.822.337	911,17	1.011,40
3 03 01 01 01 01 05 03	Pekerjaan Tangga					
	Memasang Bekisting untuk Balok Beton	0,034	m ²	1.028.596	34.560,83	38.362,52
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Tangga	0,542	kg	26.369	14.289,36	15.861,19
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,005	m ³	1.822.337	9.658,39	10.720,81
3 03 01 01 01 01 05 04	Pekerjaan Plat Lantai					
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,020	m ²	1.028.596	20.263,34	22.492,31
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	2,011	kg	26.369	53.038,61	58.872,85
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,078	m ³	1.822.337	141.413,35	156.968,82
3 03 01 01 01 01 06	Struktur Lantai Atas					
3 03 01 01 01 01 06 01	Pekerjaan Kolom					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton	0,183	m ²	798.596	146.462,51	162.573,38
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton	2,462	kg	26.369	64.917,84	72.058,80
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,016	m ³	1.822.337	28.428,46	31.555,59
3 03 01 01 01 01 06 02	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,016	m ²	855.103	14.023,69	15.566,30
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk	3,822	kg	26.369	100.769,13	111.853,74
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,084	m ³	1.822.337	152.711,84	169.510,14
3 03 01 01 01 01 06 03	Pekerjaan Plat Lantai					
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,072	m ²	1.028.596	74.367,49	82.547,91
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	2,405	kg	26.283	63.207,99	70.160,87
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,110	m ³	1.822.337	199.545,90	221.495,95
3 03 01 01 01 01 07	Arsitektur					
3 03 01 01 01 01 07 01	Pekerjaan Lantai (Lt. Dasar)					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,061	m ³	588.904	36.040,92	40.005,43
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,031	m ³	1.558.851	47.700,84	52.947,93
	Pas. Lantai Granit Tle 400x400	0,417	m ²	475.535	198.298,10	220.110,89
	Pas. Plint Granit Tle 100x400	0,379	m ¹	129.453	49.101,52	54.502,69
3 03 01 01 01 01 07 02	Pekerjaan Lantai (Lt. Atas)					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,061	m ³	588.904	36.023,26	39.985,82
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,031	m ³	1.558.851	47.669,66	52.913,33
	Pas. Lantai Granit Tle 400x400	0,489	m ²	475.535	232.393,95	257.957,29
	Pas. Plint Granit Tle 100x400	0,379	m ¹	129.453	49.101,52	54.502,69
3 03 01 01 01 01 07 03	Pekerjaan Dinding (Lt. Dasar)					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	0,141	m ²	272.211	38.300,09	42.513,10

	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,635	m ²	257.692	163.608,65	181.605,60
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	0,141	m ²	88.870	12.504,01	13.879,45
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	0,635	m ²	81.800	51.934,82	57.647,65
	Pemasangan Acian	0,776	m ²	44.068	34.179,14	37.938,85
	Pas. Dinding Keramik 25x40	0,092	m ²	347.277	31.984,21	35.502,47
3 03 01 01 01 01 07 04	Pekerjaan Dinding (Lt. Atas)					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	0,070	m ²	272.211	18.918,66	20.999,72
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,429	m ²	257.692	110.446,79	122.595,94
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	0,086	m ²	88.870	7.607,27	8.444,07
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	1,238	m ²	81.800	101.243,86	112.380,68
	Pemasangan Acian	1,223	m ²	44.068	53.908,38	59.838,31
	Pas. Dinding Keramik 25x40	0,120	m ²	347.277	41.499,60	46.064,56
3 03 01 01 01 01 07 05	Pekerjaan Plafond (Lt. Dasar)					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,478	m ²	393.872	188.310,20	209.024,33
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,478	m ²	68.782	32.884,67	36.501,99
	List Langit-Langit Gypsum	0,478	m ¹	56.571	27.046,60	30.021,72
3 03 01 01 01 01 07 06	Pekerjaan Plafond (Lt. Atas)					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,682	m ²	393.872	268.463,16	297.994,10
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,682	m ²	68.782	46.881,81	52.038,81
	List Langit-Langit Gypsum	0,682	m ¹	56.571	38.558,79	42.800,26
3 03 01 01 01 01 07 07	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	0,784	m ²	478.400	375.065,60	416.322,82
	Penutup atap Genteng Keramik	0,784	m ²	213.475	167.364,40	185.774,48
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,156	m ¹	232.473	36.335,53	40.332,44
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu kelas II	0,172	m ¹	423.914	72.997,99	81.027,77
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BLS 30 Lebar 45 cm	0,064	m ¹	148.536	9.524,59	10.572,30
3 03 01 01 01 01 08	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 01 01 01 08 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,140	m ¹	326.594	45.559,86	50.571,45
	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy	0,034	m ²	2.844.568	95.577,48	106.091,01
	Jendela kaca rangka aluminium coklat glossy	0,006	m ²	2.667.468	15.204,57	16.877,07
	Pas. Kunci Tanam	0,021	buah	402.080	8.242,64	9.149,33
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	46.865	1.921,47	2.132,83
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	119.180	4.886,38	5.423,88
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,021	buah	80.310	1.646,36	1.827,45
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	179.744	7.369,50	8.180,15
3 03 01 01 01 01 08 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,070	m ¹	326.594	22.763,60	25.267,60
	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy	0,023	m ²	2.844.568	65.140,61	72.306,07
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	46.865	1.921,47	2.132,83
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	179.744	7.369,50	8.180,15
3 03 01 01 01 01 08 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m ¹	326.594	60.419,89	67.066,08
	Jendela kaca rangka aluminium coklat glossy	0,028	m ²	2.667.468	73.888,86	82.016,64
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,009	buah	80.310	738,85	820,13
3 03 01 01 01 01 08 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,034	m ¹	326.594	10.940,90	12.144,40
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,005	m ²	225.802	1.083,85	1.203,07
3 03 01 01 01 01 09	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 01 01 01 09 01	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Dasar)					
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,006	unit	9.974.199	55.855,51	61.999,62
	Memasang Urinoir Keramik	0,003	unit	6.130.961	17.166,69	19.055,03
	Pemasangan Floor Drain	0,010	buah	366.660	3.593,27	3.988,53
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,006	unit	125.166	700,93	778,03
3 03 01 01 01 01 09 02	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Atas)					
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,003	unit	9.974.199	27.927,76	30.999,81
	Memasang Kloset Jongkok Keramik	0,003	unit	1.631.850	4.569,18	5.071,79
	Pemasangan Floor Drain	0,008	buah	366.660	3.079,94	3.418,74
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,014	unit	125.166	1.739,81	1.931,19
3 03 01 01 01 01 09 03	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,011	m ¹	36.822	412,41	457,77
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,006	m ¹	32.881	184,13	204,39
	Tangki Air 500 liter	0,001	unit	2.509.109	3.512,75	3.899,16
	Dudukan Tangki Air	0,001	unit	2.438.959	3.414,54	3.790,14
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,003	unit	125.166	350,46	389,02
3 03 01 01 01 01 09 04	Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	0,008	m ³	81.909	647,08	718,26
	Pas. Urugan pasir	0,0002	m ³	588.904	117,78	130,74
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,005	m ³	1.476.597	7.825,96	8.686,82
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,029	m ²	1.028.596	30.137,86	33.453,03
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	0,439	kg	26.283	11.540,87	12.810,36
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,003	m ³	1.822.337	5.467,01	6.068,38
3 03 01 01 01 01 09 05	Instalasi Air Bersih (Lt. Dasar)					
	Pipa PVC dia. 2"	0,063	m ¹	70.343	4.417,54	4.903,47
	Pipa PVC dia. 1"	0,052	m ¹	36.822	1.900,02	2.109,02
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,014	m ¹	32.881	457,05	507,32
3 03 01 01 01 01 09 06	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Dasar)					
	Pipa PVC dia. 4"	0,008	m ¹	186.907	1.570,02	1.742,72
	Pipa PVC dia. 3"	0,017	m ¹	136.979	2.287,55	2.539,18
3 03 01 01 01 01 09 07	Instalasi Air Bersih (Lt. Atas)					
	Pipa PVC dia. 2"	0,063	m ¹	70.343	4.410,51	4.895,66
	Pipa PVC dia. 1"	0,039	m ¹	36.822	1.439,74	1.598,11

	Pipa PVC dia. 3/4"	0,039	m ¹	32.881	1.285,65	1.427,07
3 03 01 01 01 01 09 08	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Atas)					
	Pipa PVC dia. 4"	0,063	m ¹	186.907	11.737,76	13.028,91
	Pipa PVC dia. 3"	0,039	m ¹	136.979	5.355,88	5.945,03
3 03 01 01 01 01 09 09	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m ³	81.909	81.909,00	90.918,99
	Pas. Urugan pasir	0,100	m ³	588.904	58.890,40	65.368,34
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,092	m ³	1.558.851	143.414,29	159.189,86
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,850	m ²	272.211	231.379,35	256.831,08
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,700	m ²	88.870	151.079,00	167.697,69
	Pemasangan Acian	2,100	m ²	44.068	92.542,80	102.722,51
	Beton K - 200	0,113	m ³	1.760.453	198.931,19	220.813,62
	Urugan tanah kembali	0,375	m ³	27.303	10.238,59	11.364,84
3 03 01 01 01 01 10	Elektrikal					
3 03 01 01 01 01 10 01	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)					
	Pemasangan Box Panel	0,001	unit	1.461.650	2.046,31	2.271,40
	Pasangan Instalasi Lampu	0,060	titik	255.266	15.290,43	16.972,38
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,020	titik	255.266	4.977,69	5.525,23
	Pasangan Saklar Engkel	0,060	titik	63.049	3.776,64	4.192,06
	Pasangan Saklar Double	0,020	titik	67.534	1.316,91	1.461,77
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,018	titik	83.749	1.515,86	1.682,60
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,033	titik	170.574	5.697,17	6.323,86
3 03 01 01 01 01 10 02	Instalasi Listrik (Lt. Atas)					
	Pemasangan Box Panel	0,001	unit	1.272.475	1.781,47	1.977,43
	Pasangan Instalasi Lampu	0,042	titik	255.266	10.670,12	11.843,83
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,021	titik	265.616	5.551,37	6.162,03
	Pasangan Saklar Engkel	0,042	titik	63.049	2.635,45	2.925,35
	Pasangan Saklar Double	0,105	titik	67.534	7.064,06	7.841,10
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,025	titik	83.749	2.102,10	2.333,33
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,038	titik	170.574	6.413,58	7.119,08
3 03 01 01 01 01 11	Finishing					
3 03 01 01 01 01 11 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	1,013	m ²	115.137	116.668,32	129.501,84
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,038	m ²	68.166	70.735,86	78.516,80
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,188	m ²	83.714	99.477,35	110.419,85
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,182	m ²	68.166	80.551,76	89.412,46
3 03 01 01 01 01 11 02	Railing Tangga					
	Pemasangan Railing Tangga	0,014	m ²	475.848	6.614,29	7.341,86
3 03 01 01 01 02	Bangunan Gedung Negara Sederhana		m²			6.480.000
3 03 01 01 01 02 01	Persiapan					
3 03 01 01 01 02 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,65	m ¹	204.716	133.065,47	147.702,67
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	0,65	m ²	17.308	11.250,20	12.487,72
3 03 01 01 01 02 02	Tanah					
3 03 01 01 01 02 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,6401	m ³	81.909	52.429,79	58.197,07
	Urugan Pasir	0,0252	m ³	588.904	14.840,37	16.472,81
	Mengurug Tanah	0,1169	m ³	261.424	30.560,44	33.922,08
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,3311	m ³	35.903	11.887,48	13.195,11
3 03 01 01 01 02 03	Pondasi					
3 03 01 01 01 02 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,0969	m ³	939.670	91.053,98	101.069,92
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,0265	m ³	1.513.630	40.111,20	44.523,43
3 03 01 01 01 02 04	Struktur					
3 03 01 01 01 02 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,4511	m ²	268.700	121.210,48	134.543,63
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton	2,2101	kg	26.369	58.278,13	64.688,72
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0233	m ³	1.711.029	39.866,99	44.252,36
3 03 01 01 01 02 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,2411	m ²	652.373	157.287,13	174.588,71
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton	4,5853	kg	26.369	120.909,78	134.209,85
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0222	m ³	1.711.029	37.984,85	42.163,19
3 03 01 01 01 02 04 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,1851	m ²	855.103	158.279,60	175.690,36
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk	3,2789	kg	26.369	86.461,31	95.972,06
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0314	m ³	1.711.029	53.726,33	59.636,22
3 03 01 01 01 02 04 04	Pekerjaan Plat Lantai					
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,013	m ²	1.028.596	13.474,60	14.956,81
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	2,277	kg	26.369	60.034,30	66.638,08
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,002	m ³	1.711.029	2.908,75	3.228,71
3 03 01 01 01 02 05	Arsitektur					
3 03 01 01 01 02 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,0771	m ³	588.904	45.404,46	50.398,95
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,0329	m ³	1.558.851	51.286,19	56.927,67
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1,0601	m ²	362.302	384.076,09	426.324,45
	Pasangan Rabat beton; finish acian	0,1589	m ³	1.558.851	247.701,39	274.948,54

3 03 01 01 01 02 05 02 Pekerjaan Dinding						
Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	0,094	m ²	272.211	25.478,93	28.281,61	
Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,099	m ²	257.692	283.177,74	314.327,29	
Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	0,094	m ²	88.870	8.318,20	9.233,21	
Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	1,099	m ²	81.800	89.889,47	99.777,31	
Pemasangan Acian	1,193	m ²	44.068	52.551,09	58.331,71	
3 03 01 01 01 02 05 03 Pekerjaan Plafond						
Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	1,126	m ²	393.872	443.499,37	492.284,30	
Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	1,126	m ²	48.029	54.080,20	60.029,03	
3 03 01 01 01 02 05 04 Pekerjaan Atap						
Rangka atap baja ringan	1,13	m ²	478.400	540.592,00	600.057,12	
Penutup atap Genteng Keramik	1,13	m ²	213.475	241.226,19	267.761,07	
Pasang Nok Genteng Keramik	0,3277	m ¹	255.473	83.718,34	92.927,36	
Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,4464	m ¹	45.973	20.522,39	22.779,85	
Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm	0,1829	m ¹	210.872	38.568,52	42.811,06	
3 03 01 01 01 02 06 Kusen, Pintu, Jendela dan Boven						
3 03 01 01 01 02 06 01 Pasangan Kusen dan Pintu						
Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,1395	m ¹	326.594	45.559,87	50.571,45	
Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0336	m ²	2.844.568	95.577,47	106.090,99	
Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0057	m ²	2.667.468	15.204,57	16.877,07	
Pas. Kunci Tanam	0,0205	buah	264.655	5.425,43	6.022,23	
Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	94.590	3.878,21	4.304,81	
Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	420.480	17.239,69	19.136,06	
Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0205	buah	149.885	3.072,65	3.410,64	
Pemasangan Door Closer	0,041	buah	179.744	7.369,52	8.180,17	
3 03 01 01 01 02 06 02 Pasangan Pintu Kamar Mandi						
Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,070	m ¹	361.094	25.168,25	27.936,76	
Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,023	m ²	2.844.568	65.140,60	72.306,06	
Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	94.590	3.878,21	4.304,81	
Pemasangan Door Closer	0,041	buah	179.744	7.369,52	8.180,17	
3 03 01 01 01 02 06 03 Pasangan Jendela dan Boven Kaca						
Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m ¹	326.594	60.419,89	67.066,08	
Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,028	m ²	2.667.468	73.888,85	82.016,62	
Pemasangan casement Jendela & Boven	0,009	buah	149.885	1.378,94	1.530,63	
3 03 01 01 01 02 06 04 Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca						
Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,034	m ¹	326.594	10.940,90	12.144,40	
Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,005	m ²	225.802	1.083,85	1.203,07	
3 03 01 01 01 02 07 Utilitas						
3 03 01 01 01 02 07 01 Pekerjaan Sanitasi						
Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,004	unit	9.974.199	43.886,47	48.713,99	
Memasang Closet Jongkok Porselen	0,009	unit	1.273.427	11.078,82	12.297,49	
Pemasangan Floor Drain	0,013	buah	366.660	4.803,25	5.331,61	
Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,013	unit	125.166	1.639,67	1.820,04	
Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	0,004	unit	2.133.356	9.386,77	10.419,31	
3 03 01 01 01 02 07 02 Tanki Air						
Pipa PVC dia. 1"	0,035	m ¹	36.822	1.281,42	1.422,38	
Pipa PVC dia. 3/4"	0,017	m ¹	32.881	572,13	635,06	
Tangki Air 500 liter	0,004	unit	2.509.109	11.040,08	12.254,49	
Dudukan Tangki Air	0,004	unit	2.438.959	10.731,42	11.911,88	
Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,009	unit	125.166	1.088,94	1.208,73	
3 03 01 01 01 02 07 03 Instalasi Air Bersih						
Pipa PVC dia. 2"	0,174	m ¹	67.847	11.818,92	13.119,00	
Pipa PVC dia. 1"	0,152	m ¹	36.822	5.611,74	6.229,03	
Pipa PVC dia. 3/4"	0,035	m ¹	32.881	1.144,25	1.270,12	
3 03 01 01 01 02 07 04 Instalasi Air Kotor dan Air Bekas						
Pipa PVC dia. 4"	0,277	m ¹	112.016	30.994,76	34.404,18	
Pipa PVC dia. 2"	0,039	m ¹	67.847	2.659,60	2.952,15	
3 03 01 01 01 02 07 05 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan						
Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m ³	81.909	81.908,75	90.918,71	
Pas. Urugan pasir	0,100	m ³	588.904	58.890,35	65.368,29	
Pas. Lantai kerja beton K100	0,100	m ³	1.558.851	155.885,08	173.032,44	
Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	1,030	m ²	264.161	272.085,57	302.014,99	
Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,100	m ²	88.870	97.756,67	108.509,90	
Pemasangan Acian	1,100	m ²	44.068	48.474,80	53.807,03	
Beton K - 200	0,118	m ³	1.760.453	207.733,44	230.584,12	
Urugan tanah kembali	0,375	m ³	24.590	9.221,25	10.235,59	
3 03 01 01 01 02 08 Elektrikal						
3 03 01 01 01 02 08 01 Instalasi Listrik						
Pemasangan Box Panel	0,004	unit	1.070.650	4.710,86	5.229,05	
Pasangan Instalasi Lampu	0,161	titik	255.266	41.123,35	45.646,92	
Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,078	titik	255.266	20.012,85	22.214,27	
Pasangan Saklar Engkel	0,035	titik	63.049	2.194,11	2.435,46	
Pasangan Saklar Double	0,035	titik	67.534	2.350,18	2.608,70	
Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0,035	titik	71.099	2.474,24	2.746,40	
Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,035	titik	83.749	2.914,46	3.235,05	
Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,092	titik	170.574	15.607,50	17.324,32	
3 03 01 01 01 02 09 Finishing						
3 03 01 01 01 02 09 01 Pekerjaan Pengecatan						
Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,198	m ²	115.137	22.808,64	25.317,59	
Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,410	m ²	68.166	96.114,06	106.686,61	

	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,410	m ²	83.714	118.036,74	131.020,78
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,200	m ²	68.166	81.799,20	90.797,11
3 03 01 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal					
3 03 01 02 01	Rumah Negara Golongan I					
3 03 01 02 01 01	Rumah Negara Type A		m²			7.470.000
3 03 01 02 01 01 01	Persiapan					
3 03 01 02 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,650	m ¹	204.717	133.066,05	147.703,32
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	0,650	m ²	17.308	11.250,20	12.487,72
3 03 01 02 01 01 02	Tanah					
3 03 01 02 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,6191	m ³	81.909	50.709,86	56.287,95
	Urugan Pasir	0,0281	m ³	588.904	16.548,20	18.368,50
	Urugan tanah kembali	0,2499	m ³	261.424	65.329,86	72.516,14
	Buang Tanah	0,3695	m ³	35.903	13.266,16	14.725,44
3 03 01 02 01 01 03	Pondasi					
3 01 01 02 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,0832	m ³	939.670	78.180,54	86.780,40
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,0929	m ³	1.513.630	140.616,23	156.084,01
3 03 01 02 01 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rolag Bata					
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,0454	m ³	1.558.851	70.771,84	78.556,74
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,0756	m ²	257.692	19.481,52	21.624,48
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	0,1512	m ²	81.800	12.368,16	13.728,66
	Pasangan Acian	0,1512	m ²	44.068	6.663,08	7.396,02
3 03 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton					
3 03 01 02 01 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,2469	m ²	268.700	66.342,03	73.639,65
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	2,1703	kg	26.370	57.230,81	63.526,20
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 1	0,0243	m ³	1.711.030	41.578,03	46.151,61
3 03 01 02 01 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,1372	m ²	798.596	109.567,37	121.619,78
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,6243	kg	26.370	69.202,79	76.815,10
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,02454	m ³	1.711.030	41.988,68	46.607,43
3 03 01 02 01 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,1394	m ²	855.104	119.201,50	132.313,66
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk	3,5903	kg	26.370	94.676,21	105.090,59
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0238	m ³	1.711.030	40.722,51	45.201,99
3 03 01 02 01 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak	0,1258	m ²	1.028.596	129.397,38	143.631,09
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak	1,3099	kg	26.370	34.542,06	38.341,69
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0149	m ³	1.711.030	25.494,35	28.298,73
3 03 01 02 01 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi	0,0599	m ²	1.028.596	61.612,90	68.390,32
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi	0,5312	kg	26.370	14.007,74	15.548,60
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0051	m ³	1.711.030	8.726,25	9.686,14
3 03 01 02 01 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton					
	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton	0,0122	m ²	1.028.596	12.548,87	13.929,25
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton	0,1094	kg	26.370	2.884,88	3.202,21
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,00102	m ³	1.711.030	1.745,25	1.937,23
3 03 01 02 01 01 05	Arsitektur					
3 03 01 02 01 01 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,073	m ³	588.904	42.989,99	47.718,89
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,5635	m ³	1.558.851	878.412,54	975.037,92
	Pas. Lantai Keramik 300 x 300	0,5635	m ²	362.220	204.110,97	226.563,18
	Pas. Plint Granit Tle 100x400	1,0075	m ¹	123.913	124.842,35	138.575,01
3 03 01 02 01 01 05 02	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,0251	m ²	257.692	264.160,07	293.217,68
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,0502	m ²	81.800	167.706,36	186.154,06
	Pemasangan Acian	2,0502	m ²	44.068	90.348,21	100.286,52
3 03 01 02 01 01 05 03	Pekerjaan Plafond					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,9287	m ²	428.372	397.829,08	441.590,27
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,9287	m ²	73.083	67.872,18	75.338,12
	List Langit-Langit Gypsum	0,9619	m ¹	56.571	54.415,64	60.401,37
3 03 01 02 01 01 05 04	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	0,8958	m ²	478.400	428.550,72	475.691,30
	Penutup atap Genteng Keramik	0,8958	m ²	213.475	191.230,91	212.266,30
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,0767	m ¹	280.773	21.535,29	23.904,17
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,2471	m ¹	246.271	60.853,56	67.547,46
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm	0,0937	m ¹	150.837	14.133,43	15.688,10
3 03 01 02 01 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 02 01 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,1395	m ¹	282.320	39.383,64	43.715,84
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0336	m ²	2.844.568	95.577,48	106.091,01
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0057	m ²	2.667.468	15.204,57	16.877,07
	Pas. Kunci Tanam	0,0205	buah	402.081	8.242,66	9.149,35

	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	94.591	3.878,23	4.304,84
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	402.081	16.485,32	18.298,71
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0205	buah	80.311	1.646,38	1.827,48
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	179.745	7.369,55	8.180,19
3 03 01 02 01 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0697	m ¹	282.320	19.677,70	21.842,25
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0229	m ²	2.844.568	65.140,61	72.306,07
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	94.591	3.878,23	4.304,84
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	179.745	7.369,55	8.180,19
3 03 01 02 01 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m ¹	282.320	52.229,20	57.974,41
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0277	m ²	2.667.468	73.888,86	82.016,64
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0092	buah	80.311	738,86	820,14
3 03 01 02 01 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0335	m ¹	282.320	9.457,72	10.498,07
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,0048	m ²	271.342	1.302,44	1.445,71
3 03 01 02 01 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 02 01 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Memasang Washtafel Keramik	0,0085	unit	4.926.375	41.874,19	46.480,35
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,0085	unit	10.330.127	87.806,08	97.464,75
	Memasang Closet Jongkok	0,0043	unit	1.631.850	7.016,96	7.788,82
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,0043	unit	1.789.656	7.695,52	8.542,03
	Pas. Shower	0,0085	unit	820.361	6.973,07	7.740,11
	Pemasangan Floor Drain	0,017	buah	366.661	6.233,24	6.918,89
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,0128	unit	125.166	1.602,12	1.778,36
3 03 01 02 01 01 07 02	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,0127	m ¹	47.452	602,64	668,93
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0341	m ¹	41.432	1.412,83	1.568,24
	Tangki Air 1000 liter	0,017	unit	3.349.760	56.945,92	63.209,97
	Tangki Air 500 liter	0,0043	unit	2.509.110	10.789,17	11.975,98
	Dudukan Tangki Air	0,0043	unit	2.438.960	10.487,53	11.641,16
	Mesin pompa kap.150 watt	0,0043	unit	2.500.600	10.752,58	11.935,36
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,0043	unit	125.166	538,21	597,42
3 03 01 02 01 01 07 03	Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	0,0239	m ³	81.909	1.957,63	2.172,96
	Pas. Urugan pasir	0,0005	m ³	588.904	294,45	326,84
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100),	0,0159	m ³	1.476.597	23.477,89	26.060,46
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,0695	m ²	1.028.596	71.487,42	79.351,04
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Lantai	1,1419	kg	26.370	30.111,90	33.424,21
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 1	0,0089	m ³	1.760.453	15.668,03	17.391,52
3 03 01 02 01 01 07 04	Instalasi Air Bersih					
	Pipa PVC dia. 1"	0,1534	m ¹	47.452	7.279,14	8.079,84
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,1363	m ¹	41.432	5.647,18	6.268,37
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,1534	m ¹	33.715	5.171,88	5.740,79
3 01 01 02 01 01 07 05	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pipa PVC dia. 4"	0,0852	m ¹	216.410	18.438,13	20.466,33
	Pipa PVC dia. 3"	0,119	m ¹	157.306	18.719,41	20.778,55
	Pipa PVC dia. 2"	0,0852	m ¹	80.044	6.819,75	7.569,92
	Pipa PVC dia. 1"	0,0682	m ¹	47.452	3.236,23	3.592,21
3 03 01 02 01 01 07 06	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m ³	81.909	81.909,00	90.918,99
	Pas. Urugan pasir	0,100	m ³	588.904	58.890,40	65.368,34
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,100	m ³	1.558.851	155.885,10	173.032,46
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,634	m ²	272.211	172.581,77	191.565,77
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,165	m ²	88.870	103.533,55	114.922,24
	Pemasangan Acian	1,165	m ²	44.068	51.339,22	56.986,53
	Beton K - 200	0,120	m ³	1.760.453	211.254,36	234.492,34
	Urugan tanah kembali	0,375	m ³	27.303	10.238,63	11.364,87
3 03 01 02 01 01 08	Elektrikal					
3 03 01 02 01 01 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,0014	unit	1.461.650	2.046,31	2.271,40
	Pasangan Instalasi Lampu	0,0599	titik	255.266	15.290,43	16.972,38
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,0195	titik	255.266	4.977,69	5.525,23
	Pasangan Saklar Engkel	0,0599	titik	63.049	3.776,64	4.192,06
	Pasangan Saklar Double	0,0195	titik	67.534	1.316,91	1.461,77
	Pasangan Stop Kontak	0,0181	titik	255.266	4.620,31	5.128,55
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,0334	titik	170.574	5.697,17	6.323,86
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	0,0334	buah	124.574	4.160,77	4.618,46
3 03 01 02 01 01 09	Finishing					
3 03 01 02 01 01 09 01	Pekerjaan Pegecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	1,0133	m ²	115.206	116.738,24	129.579,45
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,0377	m ²	68.166	70.736,00	78.516,96
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,478	m ²	83.714	123.729,29	137.339,51
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,2417	m ²	68.167	84.642,96	93.953,69
	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,0768	m ²	100.412	7.711,64	8.559,92
3 03 01 02 02	Rumah Negara Golongan II					
3 03 01 02 02 01	Rumah Negara Type B		m²			6.970.000
3 03 01 02 02 01 01	Persiapan					
3 03 01 02 02 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,65	m ¹	204.717	133.066,05	147.703,32
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	0,65	m ²	17.308	11.250,20	12.487,72
3 03 01 02 02 01 02	Tanah					

3 03 01 02 02 01 02 01 Pekerjaan Tanah					
Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,4790	m ³	81.909	39.234,41	43.550,20
Urugan Pasir	0,0269	m ³	588.904	15.841,52	17.584,08
Urugan tanah kembali	0,1594	m ³	261.424	41.670,99	46.254,79
Buang Tanah	0,3127	m ³	35.903	11.226,87	12.461,82
3 03 01 02 02 01 03 Pondasi					-
3 03 01 02 02 01 03 01 Pekerjaan Pondasi Batu Belah					-
Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,0796	m ³	939.670	74.797,73	83.025,48
Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,0854	m ³	1.513.630	129.264,00	143.483,04
3 03 01 02 02 01 03 02 Pekerjaan Pondasi Rolag Bata					-
Pas. Lantai kerja beton K100	0,012	m ³	1.558.851	18.706,21	20.763,90
Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,0201	m ²	257.692	5.179,61	5.749,37
Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	0,0402	m ²	81.800	3.288,36	3.650,08
Pasangan Acian	0,0402	m ²	44.068	1.771,53	1.966,40
3 03 01 02 02 01 04 Pekerjaan Beton					-
3 03 01 02 02 01 04 01 Pekerjaan Sloof Beton					-
Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,2541	m ²	268.700	68.276,67	75.787,10
Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,0113	kg	26.370	79.407,98	88.142,86
Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 1	0,0265	m ³	1.711.030	45.342,30	50.329,95
3 03 01 02 02 01 04 02 Pekerjaan Kolom Praktis					-
Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,1699	m ²	798.596	135.681,46	150.606,42
Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,3011	kg	26.370	60.680,01	67.354,81
Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 1	0,0126	m ³	1.711.030	21.558,98	23.930,47
3 03 01 02 02 01 04 03 Pekerjaan Ringbalk					-
Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,1356	m ²	855.104	115.952,10	128.706,83
Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk	3,4026	kg	26.370	89.726,56	99.596,48
Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 1	0,0199	m ³	1.711.030	34.049,50	37.794,94
3 03 01 02 02 01 04 04 Pekerjaan Plat Dak					-
Memasang Bekisting untuk Plat Dak	0,1126	m ²	1.028.596	115.819,91	128.560,10
Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak	2,5971	kg	26.370	68.485,53	76.018,93
Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 1	0,0151	m ³	1.711.030	25.836,55	28.678,57
3 03 01 02 02 01 04 05 Pekerjaan Plat Dak Kanopi					-
Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi	0,0412	m ²	1.028.596	42.378,16	47.039,75
Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi	0,3612	kg	26.370	9.524,84	10.572,58
Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 1	0,0034	m ³	1.711.030	5.817,50	6.457,43
3 03 01 02 02 01 04 06 Pekerjaan Plat Meja Beton					-
Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton	0,0118	m ²	1.028.596	12.137,43	13.472,55
Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton	0,1036	kg	26.370	2.731,93	3.032,44
Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 1	0,0009	m ³	1.711.030	1.539,93	1.709,32
3 03 01 02 02 01 05 Arsitektur					-
3 03 01 02 02 01 05 01 Pekerjaan Lantai					-
Urugan Pasir Bawah Lantai	0,0751	m ³	588.904	44.226,69	49.091,63
Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,3262	m ³	1.558.851	508.497,20	564.431,89
Pas. Lantai Keramik 300 x 300	1,0145	m ²	362.220	367.472,19	407.894,13
Pas. Plint Granit Tle 100x400	0,9262	m ¹	123.913	114.768,22	127.392,72
3 03 01 02 02 01 05 02 Pekerjaan Dinding					-
Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,0045	m ²	257.692	258.851,61	287.325,29
Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,009	m ²	81.800	164.336,20	182.413,18
Pemasangan Acian	2,009	m ²	44.068	88.532,61	98.271,20
3 03 01 02 02 01 05 03 Pekerjaan Plafond					-
Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 6	0,9784	m ²	428.372	419.119,16	465.222,27
Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) t	0,9784	m ²	73.083	71.504,41	79.369,89
List Langit-Langit Gypsum	1,0211	m ¹	56.571	57.764,65	64.118,76
3 03 01 02 02 01 05 04 Pekerjaan Atap	0,9841				
Rangka atap baja ringan	0,9841	m ²	478.400	470.793,44	522.580,72
Penutup atap Genteng Keramik	0,9841	m ²	213.475	210.080,75	233.189,63
Pasang Nok Genteng Keramik	0,3698	m ¹	280.773	103.829,86	115.251,14
Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,3109	m ¹	246.271	76.565,65	84.987,88
Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat E	0,0178	m ¹	150.837	2.684,90	2.980,24
3 03 01 02 02 01 06 Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					-
3 03 01 02 02 01 06 01 Pasangan Kusen dan Pintu					-
Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,1395	m ¹	282.319	39.383,50	43.715,69
Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0226	m ²	2.844.568	64.287,24	71.358,83
Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0057	m ²	2.667.468	15.204,57	16.877,07
Pas. Kunci Tanam	0,0205	buah	402.081	8.242,66	9.149,35
Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	94.591	3.878,23	4.304,84
Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	402.081	16.485,32	18.298,71
Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0205	buah	80.311	1.646,38	1.827,48
Pemasangan Door Closer	0,041	buah	179.745	7.369,55	8.180,19
3 03 01 02 02 01 06 02 Pasangan Pintu Kamar Mandi					-
Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0697	m ¹	282.319	19.677,63	21.842,17
Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0229	m ²	2.844.568	65.140,61	72.306,07
Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	94.591	3.878,23	4.304,84
Pemasangan Door Closer	0,041	buah	179.745	7.369,55	8.180,19
3 03 01 02 02 01 06 03 Pasangan Jendela dan Boven Kaca					-
Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m ¹	282.320	52.229,20	57.974,41
Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0222	m ²	2.667.468	59.217,79	65.731,75
Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0092	buah	80.311	738,86	820,14
3 03 01 02 02 01 06 04 Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					-
Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0335	m ¹	282.320	9.457,72	10.498,07
Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,0048	m ²	271.342	1.302,44	1.445,71
3 03 01 02 02 01 07 Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					-
3 03 01 02 07 01 07 01 Pekerjaan Sanitasi					-
Memasang Washtafel Keramik	0,0089	unit	4.926.375	43.844,74	48.667,66
Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,0089	unit	10.330.127	91.938,13	102.051,32

	Memasang Closet Jongkok	0,0089	unit	1.631.850	14.523,47	16.121,05
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,0089	unit	1.789.656	15.927,94	17.680,01
	Pas. Shower	0,0089	unit	820.361	7.301,21	8.104,35
	Pemasangan Floor Drain	0,0268	buah	366.661	9.826,51	10.907,43
	Pemasangan Kran $\varnothing \frac{1}{2}$ " atau $\varnothing \frac{3}{4}$ "	0,0268	unit	125.166	3.354,45	3.723,44
3 03 01 02 02 01 07 02	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,0714	m ¹	47.452	3.388,07	3.760,76
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0357	m ¹	41.432	1.479,12	1.641,83
	Tangki Air 500 liter	0,0043	unit	2.509.110	10.789,17	11.975,98
	Dudukan Tangki Air	0,0043	unit	2.438.960	10.487,53	11.641,16
	Mesin pompa kap.150 watt	0,0089	unit	2.500.600	22.255,34	24.703,43
	Stop kran $\varnothing \frac{1}{2}$ " atau $\varnothing \frac{3}{4}$ "	0,0089	unit	125.166	1.113,98	1.236,51
3 03 01 02 02 01 07 03	Instalasi Air Bersih					
	Pipa PVC dia. 1"	0,2501	m ¹	47.452	11.867,75	13.173,20
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,2144	m ¹	41.432	8.883,02	9.860,15
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,2501	m ¹	33.715	8.432,12	9.359,65
3 03 01 02 02 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pipa PVC dia. 4"	0,1072	m ¹	216.410	23.199,15	25.751,06
	Pipa PVC dia. 3"	0,1786	m ¹	157.306	28.094,85	31.185,29
	Pipa PVC dia. 2"	0,1072	m ¹	80.044	8.580,72	9.524,60
	Pipa PVC dia. 1"	0,0714	m ¹	47.452	3.388,07	3.760,76
3 03 01 02 02 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m ³	81.909	81.909,00	90.918,99
	Pas. Urugan pasir	0,100	m ³	588.904	58.890,40	65.368,34
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,084	m ³	1.558.851	130.943,48	145.347,27
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,714	m ²	272.211	194.358,65	215.738,11
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,165	m ²	88.870	103.533,55	114.922,24
	Pemasangan Acian	1,165	m ²	44.068	51.339,22	56.986,53
	Beton K - 200	0,094	m ³	1.760.453	165.482,58	183.685,67
	Urugan tanah kembali	0,375	m ³	27.303	10.238,63	11.364,87
3 03 01 02 02 01 08	Elektrikal					
3 03 01 02 02 01 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,0089	unit	1.461.650	13.008,69	14.439,64
	Pasangan Instalasi Lampu	0,1429	titik	255.266	36.477,51	40.490,04
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,0089	titik	255.266	2.271,87	2.521,77
	Pasangan Saklar Engkel	0,0536	titik	63.049	3.379,43	3.751,16
	Pasangan Saklar Double	0,0268	titik	67.534	1.809,91	2.009,00
	Pasangan Stop Kontak	0,0893	titik	255.266	22.795,25	25.302,73
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,1429	titik	170.574	24.375,02	27.056,28
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	0,0334	buah	124.574	4.160,77	4.618,46
3 03 01 02 02 01 09	Finishing					
3 03 01 02 02 01 09 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,1656	m ²	115.206	19.078,11	21.176,71
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,2058	m ²	68.167	82.195,77	91.237,30
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,2058	m ²	83.714	100.942,34	112.046,00
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,1273	m ²	68.167	76.844,66	85.297,57
	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,122	m ²	100.412	12.250,26	13.597,79
3 03 01 02 03	Rumah Negara Golongan III					
3 03 01 02 03 01	Rumah Negara Type C,D, E		m²			6.330.000
3 03 01 02 03 01 01	Persiapan					
3 03 01 02 03 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,65	m ¹	204.717	133.066,05	147.703,32
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	0,65	m ²	17.308	11.250,20	12.487,72
3 03 01 02 03 01 02	Tanah					
3 03 01 02 03 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,4844	m ³	81.909	39.676,72	44.041,16
	Urugan Pasir	0,0572	m ³	588.904	33.685,31	37.390,69
	Urugan tanah kembali	0,1614	m ³	261.424	42.193,83	46.835,16
3 03 01 02 03 01 03	Pondasi					
3 03 01 02 03 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,0854	m ³	939.670	80.247,82	89.075,08
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,2433	m ³	1.513.630	368.266,18	408.775,46
3 03 01 02 03 01 04	Pekerjaan Beton					
3 03 01 02 03 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,3811	m ²	268.700	102.401,57	113.665,74
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	2,7248	kg	26.370	71.852,98	79.756,80
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0274	m ³	1.711.030	46.882,22	52.039,27
3 03 01 02 03 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,2151	m ²	798.596	171.778,00	190.673,58
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,453	kg	26.370	64.685,61	71.801,03
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0216	m ³	1.711.030	36.958,25	41.023,66
3 03 01 02 03 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,2558	m ²	855.104	218.735,60	242.796,52
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk	3,2021	kg	26.370	84.439,38	93.727,71
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0428	m ³	1.711.030	73.232,08	81.287,61
3 03 01 02 03 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak Kanopi					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi	0,0782	m ²	1.028.596	80.436,21	89.284,19
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi	0,48925	kg	26.370	12.901,52	14.320,69

	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0047	m ³	1.711.030	8.041,84	8.926,44
3 03 01 02 03 01 05	Arsitektur					
3 03 01 02 03 01 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,179	m ³	588.904	105.413,82	117.009,34
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,0895	m ³	1.558.851	139.517,16	154.864,05
	Pas. Lantai Keramik 300 x 300	0,895	m ²	362.220	324.186,90	359.847,46
3 03 01 02 03 01 05 02	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,934	m ²	257.692	240.684,33	267.159,60
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	1,868	m ²	81.800	152.802,40	169.610,66
	Pemasangan Acian	1,868	m ²	44.068	82.319,02	91.374,12
3 03 01 02 03 01 05 03	Pekerjaan Plafond					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,846	m ²	428.372	362.402,71	402.267,01
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,846	m ²	73.083	61.828,22	68.629,32
	List Langit-Langit Gypsum	1,0211	m ¹	56.571	57.764,65	64.118,76
3 03 01 02 03 01 05 04	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	0,823	m ²	478.400	393.723,20	437.032,75
	Penutup atap Genteng Keramik	0,823	m ²	213.475	175.689,93	195.015,82
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,3698	m ¹	280.773	103.829,86	115.251,14
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,3109	m ¹	246.271	76.565,65	84.987,88
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BLS 30 Lebar 45 cm	0,0178	m ¹	150.837	2.684,90	2.980,24
3 03 01 02 03 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 02 03 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,1395	m ¹	282.320	39.383,64	43.715,84
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0226	m ²	2.844.568	64.287,24	71.358,83
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0057	m ²	2.667.468	15.204,57	16.877,07
	Pas. Kunci Tanam	0,0205	buah	402.081	8.242,66	9.149,35
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	94.591	3.878,23	4.304,84
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	402.081	16.485,32	18.298,71
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0205	buah	80.311	1.646,38	1.827,48
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	179.745	7.369,55	8.180,19
3 03 01 02 03 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0697	m ¹	282.320	19.677,70	21.842,25
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0229	m ²	2.844.568	65.140,61	72.306,07
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	94.591	3.878,23	4.304,84
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	179.745	7.369,55	8.180,19
3 03 01 02 03 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m ¹	282.320	52.229,20	57.974,41
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0222	m ²	2.667.468	59.217,79	65.731,75
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0092	buah	80.311	738,86	820,14
3 03 01 02 03 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0335	m ¹	282.320	9.457,72	10.498,07
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,0048	m ²	271.342	1.302,44	1.445,71
3 03 01 02 03 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 02 03 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Memasang Closet Jongkok	0,0147	unit	1.631.850	23.988,20	26.626,90
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,0147	unit	1.789.656	26.307,94	29.201,82
	Pemasangan Floor Drain	0,0147	buah	366.661	5.389,92	5.982,81
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,0147	unit	125.166	1.839,94	2.042,33
3 03 01 02 03 01 07 02	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,0714	m ¹	47.452	3.388,07	3.760,76
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0357	m ¹	41.432	1.479,12	1.641,83
	Tangki Air 500 liter	0,0043	unit	2.509.110	10.789,17	11.975,98
	Dudukan Tangki Air	0,0043	unit	2.438.960	10.487,53	11.641,16
	Mesin pompa kap.150 watt	0,0089	unit	2.500.600	22.255,34	24.703,43
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,0089	unit	125.166	1.113,98	1.236,51
3 03 01 02 03 01 07 03	Instalasi Air Bersih					
	Pipa PVC dia. 1"	0,2266	m ¹	47.452	10.752,62	11.935,41
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,1942	m ¹	41.432	8.046,09	8.931,16
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,2266	m ¹	33.715	7.639,82	8.480,20
3 01 01 02 03 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pipa PVC dia. 4"	0,0971	m ¹	216.410	21.013,41	23.324,89
	Pipa PVC dia. 3"	0,1618	m ¹	157.306	25.452,11	28.251,84
	Pipa PVC dia. 2"	0,0971	m ¹	80.044	7.772,27	8.627,22
	Pipa PVC dia. 1"	0,0647	m ¹	47.452	3.070,14	3.407,86
3 03 01 02 03 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m ³	81.909	81.909,00	90.918,99
	Pas. Urugan pasir	0,100	m ³	588.904	58.890,40	65.368,34
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,084	m ³	1.558.851	130.943,48	145.347,27
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,714	m ²	272.211	194.358,65	215.738,11
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,165	m ²	88.870	103.533,55	114.922,24
	Pemasangan Acian	1,165	m ²	44.068	51.339,22	56.986,53
	Beton K - 200	0,094	m ³	1.760.453	165.482,58	183.685,67
	Urugan tanah kembali	0,375	m ³	27.303	10.238,63	11.364,87
3 03 01 02 03 01 08	Elektrikal					
3 03 01 02 03 01 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,0089	unit	1.461.650	13.008,69	14.439,64
	Pasangan Instalasi Lampu	0,1429	titik	255.266	36.477,51	40.490,04
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,0089	titik	255.266	2.271,87	2.521,77
	Pasangan Saklar Engkel	0,0536	titik	63.049	3.379,43	3.751,16
	Pasangan Saklar Double	0,0268	titik	67.534	1.809,91	2.009,00
	Pasangan Stop Kontak	0,0893	titik	255.266	22.795,25	25.302,73
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	0,0334	buah	124.574	4.160,77	4.618,46

3 03 01 02 03 01 09	Finishing					
3 03 01 02 03 01 09 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,1656	m ²	115.206	19.078,11	21.176,71
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,2378	m ²	68.167	84.377,11	93.658,59
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,2378	m ²	83.714	103.621,19	115.019,52
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,1273	m ²	68.167	76.844,66	85.297,57
	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,122	m ²	100.412	12.250,26	13.597,79
3 03 04	Tugu Titik Kontrol/Pasti					
3 03 04 01	Tugu/Tanda Batas					
3 03 04 01 04	Pagar					
3 03 04 01 04 01	Pagar Depan Gedung Negara		m²			3.580.000
3 03 04 01 04 01 01	Tanah					
3 03 04 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,77	m ³	81.909	63.069,93	70.007,62
	Urugan Pasir	0,035	m ³	588.904	20.611,64	22.878,92
	Urugan Tanah Kembali	0,315	m ³	27.303	8.600,45	9.546,49
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,455	m ³	35.903	16.335,87	18.132,81
3 03 04 01 04 01 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 01 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,105	m ³	939.670	98.665,35	109.518,54
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,315	m ³	1.513.630	476.793,45	529.240,73
3 03 04 01 04 01 03	Struktur					
3 03 04 01 04 01 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,4	m ²	268.700	107.480,00	119.302,80
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	2,8252	kg	26.370	74.500,52	82.695,58
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,03	m ³	1.711.030	51.330,90	56.977,30
3 03 04 01 04 01 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,1125	m ²	798.596	89.842,05	99.724,68
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,434	kg	26.370	64.184,58	71.244,88
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,0084375 0,56		m ³	1.711.030	14.436,82	16.024,87
3 03 04 01 04 01 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 01 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pagar besi	1,226	m ²	1.060.361	1.300.002,59	1.443.002,87
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,3	m ²	257.692	334.999,60	371.849,56
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,6	m ²	81.800	212.680,00	236.074,80
	Pemasangan Acian	2,6	m ²	44.068	114.576,80	127.180,25
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,6	m ²	68.167	177.234,20	196.729,96
3 03 04 01 04 02	Pagar Samping Gedung Negara		m²			2.800.000
3 03 04 01 04 02 01	Tanah					
3 03 04 01 04 02 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,7844	m ³	81.909	64.249,42	71.316,86
	Urugan Pasir	0,0397	m ³	588.904	23.379,49	25.951,23
	Urugan Tanah Kembali	0,3114	m ³	27.303	8.502,15	9.437,39
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,4965	m ³	35.903	17.825,84	19.786,68
3 03 04 01 04 02 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 02 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,1069	m ³	939.670	100.450,72	111.500,30
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,2209	m ³	1.513.630	334.360,87	371.140,56
3 03 04 01 04 02 03	Struktur					
3 03 04 01 04 02 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,4075	m ²	268.700	109.495,25	121.539,73
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	4,7811	kg	26.370	126.077,61	139.946,14
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0306	m ³	1.711.030	52.357,52	58.116,84
3 03 04 01 04 02 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,375	m ²	798.596	299.473,50	332.415,59
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	3,3603	kg	26.370	88.611,11	98.358,33
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0381	m ³	1.711.030	65.190,24	72.361,17
3 03 04 01 04 02 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,3056	m ²	855.104	261.319,78	290.064,96
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,3974	kg	26.370	89.589,44	99.444,28
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0229	m ³	1.711.030	39.182,59	43.492,67
3 03 04 01 04 02 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 02 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,3055	m ²	257.692	336.416,91	373.422,77
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,611	m ²	81.800	213.579,80	237.073,58
	Pemasangan Acian	2,611	m ²	44.068	115.061,55	127.718,32
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,611	m ²	68.167	177.984,04	197.562,28
3 03 04 01 04 03	Pagar Belakang Gedung Negara		m²			2.920.000
3 03 04 01 04 03 01	Tanah					
3 03 04 01 04 03 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,77	m ³	81.909	63.069,93	70.007,62

	Urugan Pasir	0,035	m ³	588.904	20.611,64	22.878,92
	Urugan Tanah Kembali	0,315	m ³	27.303	8.600,45	9.546,49
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,455	m ³	35.903	16.335,87	18.132,81
3 03 04 01 04 03 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 03 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,105	m ³	939.670	98.665,35	109.518,54
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,215	m ³	1.513.630	325.430,45	361.227,80
3 03 04 01 04 03 03	Struktur					
3 03 04 01 04 03 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,45	m ²	268.700	120.915,00	134.215,65
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,2716	kg	26.370	86.272,09	95.762,02
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,03	m ³	1.711.030	51.330,90	56.977,30
3 03 04 01 04 03 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,3	m ²	798.596	239.578,80	265.932,47
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	3,2898	kg	26.370	86.752,03	96.294,75
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0225	m ³	1.711.030	38.498,18	42.732,97
3 03 04 01 04 03 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,236	m ²	797.604	188.234,54	208.940,34
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,209	kg	26.370	84.621,33	93.929,68
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0225	m ³	1.711.030	38.498,18	42.732,97
3 03 04 01 04 03 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 03 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,841	m ²	257.692	474.410,97	526.596,18
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	3,552	m ²	81.800	290.553,60	322.514,50
	Pemasangan Acian	3,552	m ²	44.068	156.529,54	173.747,78
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	3,552	m ²	68.167	242.129,18	268.763,39
3 03 04 01 04 04	Pagar Depan Rumah Negara		m²			3.330.000
3 03 04 01 04 04 01	Tanah					
3 03 04 01 04 04 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,466	m ³	81.909	38.169,59	42.368,25
	Urugan Pasir	0,028	m ³	588.904	16.489,31	18.303,14
	Urugan Tanah Kembali	0,07	m ³	27.303	1.911,21	2.121,44
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,28	m ³	35.903	10.052,84	11.158,65
3 03 04 01 04 04 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 04 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,086	m ³	939.670	80.811,62	89.700,90
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,195	m ³	1.513.630	295.157,85	327.625,21
3 03 04 01 04 04 03	Struktur					
3 03 04 01 04 04 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,385	m ²	268.700	103.449,50	114.828,95
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	4,9712	kg	26.370	131.090,54	145.510,50
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,021	m ³	1.711.030	35.931,63	39.884,11
3 03 04 01 04 04 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,133	m ²	798.596	106.213,27	117.896,73
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	3,552	kg	26.370	93.666,24	103.969,53
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0055	m ³	1.711.030	9.410,67	10.445,84
3 03 04 01 04 04 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 04 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pagar besi	1,168	m ²	1.060.361	1.238.501,65	1.374.736,83
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,3	m ²	257.692	334.999,60	371.849,56
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,6	m ²	81.800	212.680,00	236.074,80
	Pemasangan Acian	2,6	m ²	44.068	114.576,80	127.180,25
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,6	m ²	68.167	177.234,20	196.729,96
3 03 04 01 04 05	Pagar Samping Rumah Negara		m²			1.940.000
3 03 04 01 04 05 01	Tanah					
3 03 04 01 04 05 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,35	m ³	81.909	28.668,15	31.821,65
	Urugan Pasir	0,025	m ³	588.904	14.722,60	16.342,09
	Urugan Tanah Kembali	0,07	m ³	27.303	1.911,21	2.121,44
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,28	m ³	35.903	10.052,84	11.158,65
3 03 04 01 04 05 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 05 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,075	m ³	939.670	70.475,25	78.227,53
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,1385	m ³	1.513.630	209.637,76	232.697,91
3 03 04 01 04 05 03	Struktur					
3 03 04 01 04 05 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,3	m ²	268.700	80.610,00	89.477,10
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,1353	kg	26.370	82.677,86	91.772,43
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,015	m ³	1.711.030	25.665,45	28.488,65
3 03 04 01 04 05 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,1333	m ²	798.596	106.452,85	118.162,66
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	3,2865	kg	26.370	86.665,01	96.198,16
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0067	m ³	1.711.030	11.463,90	12.724,93

3 03 04 01 04 05 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,1775	m ²	855.104	151.780,96	168.476,87
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,2533	kg	26.370	85.789,52	95.226,37
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,01	m ³	1.711.030	17.110,30	18.992,43
3 03 04 01 04 05 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 05 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,1836	m ²	257.692	305.004,25	338.554,72
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,3672	m ²	81.800	193.636,96	214.937,03
	Pemasangan Acian	2,3672	m ²	44.068	104.317,77	115.792,72
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,3672	m ²	68.167	161.364,92	179.115,06
3 03 04 01 04 06	Pagar Belakang Rumah Negara		m²			1.840.000
3 03 04 01 04 06 01	Tanah					
3 03 04 01 04 06 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,35	m ³	81.909	28.668,15	31.821,65
	Urugan Pasir	0,025	m ³	588.904	14.722,60	16.342,09
	Urugan Tanah Kembali	0,07	m ³	27.303	1.911,21	2.121,44
	Membuang Tanah sejauh 30 m ¹	0,28	m ³	35.903	10.052,84	11.158,65
3 03 04 01 04 06 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 06 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,075	m ³	939.670	70.475,25	78.227,53
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,1385	m ³	1.513.630	209.637,76	232.697,91
3 03 04 01 04 06 03	Struktur					
3 03 04 01 04 06 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,3	m ²	268.700	80.610,00	89.477,10
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,1243	kg	26.370	82.387,79	91.450,45
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,015	m ³	1.711.030	25.665,45	28.488,65
3 03 04 01 04 06 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,1667	m ²	798.596	133.125,95	147.769,81
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	0,1667	kg	26.370	4.395,88	4.879,43
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0083	m ³	1.711.030	14.201,55	15.763,72
3 03 04 01 04 06 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,2	m ²	855.104	171.020,80	189.833,09
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,0233	kg	26.370	79.724,42	88.494,11
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,01	m ³	1.711.030	17.110,30	18.992,43
3 03 04 01 04 06 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 06 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,1065	m ²	257.692	285.136,20	316.501,18
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,213	m ²	81.800	181.023,40	200.935,97
	Pemasangan Acian	2,213	m ²	44.068	97.522,48	108.249,96
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,213	m ²	68.167	150.853,57	167.447,46
3 04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
3 04 01	Jalan dan Jembatan					
3 04 01 01	Jalan					
3 04 01 01 03	Jalan Kabupaten					
3 04 01 01 03 01	Pembangunan Jalan		km			7.800.000.000
3 04 01 01 03 01 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 01 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	24.200.000	24.200.000,00	26.862.000,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 01 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,00	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,00	set	839.549	839.548,67	931.899,03
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,00	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,00	org	2.275.000	9.100.000,00	10.101.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,00	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,00	LS	4.715.411	4.715.411,25	5.234.106,48
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,00	LS	530.000	530.000,00	588.300,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,00	buah	215.000	215.000,00	238.650,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,00	buah	100.000	100.000,00	111.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,00	buah	725.000	725.000,00	804.750,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,00	buah	900.000	900.000,00	999.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,00	buah	645.000	645.000,00	715.950,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,00	buah	100.000	100.000,00	111.000,00
3 04 01 01 03 01 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 01 02 01	Drainase					
	Pasangan Batu dengan Mortar	152,500	m ³	1.511.242	230.464.373,51	255.815.454,60
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	16,000	m ¹	1.210.151	19.362.419,45	21.492.285,59
3 04 01 01 03 01 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 01 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	225,000	m3	26.354	5.929.569,89	6.581.822,58
	Timbunan Biasa dari hasil galian	83,333	m3	104.181	8.681.722,09	9.636.711,52
	Penyiapan Badan Jalan	5500,000	m ²	16.668	91.672.718,34	101.756.717,35
3 04 01 01 03 01 06	Divisi 6					
3 04 01 01 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1375,000	m ³	1.141.289	1.569.272.573,45	1.741.892.556,52

	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	1100,000	m ³	1.064.727	1.171.199.553,44	1.300.031.504,32
3 04 01 01 03 01 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 01 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3300,000	liter	20.442	67.458.080,91	74.878.469,81
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.580	33.957.406,08	37.692.720,75
	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	981,200	ton	1.648.570	1.617.576.627,91	1.795.510.056,98
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.673.941	828.600.897,86	919.746.996,63
3 04 01 01 03 01 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 01 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'20 MPa	300,000	m ³	1.756.522	526.956.533,57	584.921.752,27
	Pasangan Batu	272,000	m ³	1.259.875	342.686.009,72	380.381.470,79
3 04 01 01 03 01 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	285,000	m ²	253.247	72.175.357,60	80.114.646,93
	Patok Pengarah	150,000	buah	133.026	19.953.947,87	22.148.882,14
	Patok Kilometer	2,000	buah	593.378	1.186.756,35	1.317.299,54
	Patok Hektometer	18,000	buah	273.195	4.917.516,94	5.458.443,80
	Rel Pengaman	400,000	m ¹	905.888	362.355.002,14	402.214.052,37
3 04 01 01 03 02	Pelebaran Jalan		km			4.000.000.000
3 04 01 01 03 02 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 02 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	22.950.000	22.950.000,00	25.474.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 02 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	982.149	982.149,23	1.090.185,64
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	OB	2.275.000	9.100.000,00	10.101.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.636.917	4.636.917,35	5.146.978,26
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	set	3.215.000	3.215.000,00	3.568.650,00
3 04 01 01 03 02 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 02 03 01	Drainase					
	Pasangan Batu dengan Mortar	122,000	m ³	1.511.242	184.371.498,81	204.652.363,68
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	16,000	m ¹	1.210.151	19.362.419,45	21.492.285,59
3 04 01 01 03 02 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 02 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	1750,000	m ³	26.237	45.915.510,13	50.966.216,25
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	180,000	m ³	26.354	4.743.655,92	5.265.458,07
	Timbunan Biasa dari hasil galian	66,667	m ³	104.181	6.945.377,67	7.709.369,22
3 04 01 01 03 02 06	Divisi 6					
3 04 01 01 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	625,000	m ³	1.132.627	707.892.124,51	785.760.258,20
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	375,000	m ³	1.060.347	397.630.177,76	441.369.497,31
3 04 01 01 03 02 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 02 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1769,280	liter	23.995	42.454.479,93	47.124.472,72
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	24.134	39.820.681,08	44.200.956,00
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.658.294	820.855.488,86	911.149.592,63
	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	446,000	ton	1.393.619	621.553.993,47	689.924.932,75
3 04 01 01 03 02 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 02 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'20 MPa	150,000	m ³	1.750.609	262.591.343,07	291.476.390,81
	Pasangan Batu	217,600	m ³	1.259.875	274.148.807,78	304.305.176,63
3 04 01 01 03 02 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK	70,000	Jam	41.418	2.899.290,82	3.218.212,81
	Marka Jalan Termoplastik	285,000	m ²	253.247	72.175.357,60	80.114.646,93
3 04 01 01 03 02 11	Divisi 11					
3 04 01 01 03 02 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton	16,830	m ³	2.900.138	48.809.330,17	54.178.356,49
3 04 01 01 03 03	Pemeliharaan Berkala Jalan		km			2.400.000.000
3 04 01 01 03 03 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 03 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	23.600.000	23.600.000,00	26.196.000,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 03 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	400.000	400.000,00	444.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	1.656.000	1.656.000,00	1.838.160,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	6.700.000	6.700.000,00	7.437.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	1,000	LS	8.000.000	8.000.000,00	8.880.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	2.440.000	2.440.000,00	2.708.400,00
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	Set	4.640.000	4.640.000,00	5.150.400,00
3 04 01 01 03 03 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 03 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	164,573	m ³	46.099	7.586.574,16	8.421.097,32
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	11,000	m ¹	2.268.490	24.953.392,32	27.698.265,48
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	250,000	m ¹	1.092.352	273.087.948,84	303.127.623,22
3 04 01 01 03 03 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 03 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	225,000	m ³	308.102	69.322.996,46	76.948.526,07

	Timbunan Biasa dari hasil galian	285,705	m ¹	104.181	29.764.936,92	33.039.079,99
3 04 01 01 03 03 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 03 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	24.134	39.820.681,08	44.200.956,00
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.665.295	824.321.206,61	914.996.539,34
3 04 01 01 03 03 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 03 08 01	Struktur					
	Pasangan Batu	487,500	m ³	1.259.875	614.189.079,92	681.749.878,71
3 04 01 01 03 03 09	Divisi 9					
3 04 01 01 03 03 09 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	405,000	m ²	253.247	102.564.981,85	113.847.129,85
3 04 01 01 03 03 11	Divisi 11					
3 04 01 01 03 03 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton	42,762	m ³	2.901.288	124.064.364,02	137.711.444,06
3 04 01 01 03 04	Rekonstruksi Jalan					3.700.000.000
3 04 01 01 03 04 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 04 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	17.350.000	17.350.000,00	19.258.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 04 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	850.000	850.000,00	943.500,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	OB	2.275.000	9.100.000,00	10.101.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.536.929	4.536.929,15	5.035.991,35
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	set	3.215.000	3.215.000,00	3.568.650,00
3 04 01 01 03 04 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 04 03 01	Drainase					
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	10,000	m ¹	2.242.631	22.426.305,15	24.893.198,71
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	500,000	m ¹	1.061.425	530.712.652,29	589.091.044,04
3 04 01 01 03 04 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 04 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	192,130	m ³	15.238	2.927.705,64	3.249.753,26
	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	212,388	m ³	396.257	84.160.476,13	93.418.128,51
3 04 01 01 03 04 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 04 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3300,000	liter	20.442	67.458.080,91	74.878.469,81
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.580	33.957.406,08	37.692.720,75
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.673.483	828.374.063,46	919.495.210,44
	Lapis Penetrasi Macadam	275,000	m ³	2.612.960	718.564.014,72	797.606.056,34
3 04 01 01 03 04 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 04 08 01	Struktur					
	Pasangan Batu	740,803	m ³	1.260.661	933.901.187,79	1.036.630.318,45
3 04 01 01 03 04 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	290,500	m ²	224.611	65.249.512,02	72.426.958,34
3 04 01 01 03 05	Rehabilitasi Jalan					3.700.000.000
3 04 01 01 03 05 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 05 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	17.350.000	17.350.000,00	19.258.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 05 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 05 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	850.000	850.000,00	943.500,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	OB	2.275.000	9.100.000,00	10.101.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.536.929	4.536.929,15	5.035.991,35
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	set	3.215.000	3.215.000,00	3.568.650,00
3 04 01 01 03 05 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 05 03 01	Drainase					
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	10,000	m ¹	2.242.631	22.426.305,15	24.893.198,71
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	500,000	m ¹	1.061.425	530.712.652,29	589.091.044,04
3 04 01 01 03 05 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 05 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	192,130	m ³	15.238	2.927.705,64	3.249.753,26
	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	212,388	m ³	396.257	84.160.476,13	93.418.128,51
3 04 01 01 03 05 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 05 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3300,000	liter	20.442	67.458.080,91	74.878.469,81
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.580	33.957.406,08	37.692.720,75
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.673.483	828.374.063,46	919.495.210,44
	Lapis Penetrasi Macadam	275,000	m ³	2.612.960	718.564.014,72	797.606.056,34
3 04 01 01 03 05 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 05 08 01	Struktur					
	Pasangan Batu	740,803	m ³	1.260.661	933.901.187,79	1.036.630.318,45
3 04 01 01 03 05 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	290,500	m ²	224.611	65.249.512,02	72.426.958,34
3 04 01 01 09	Jalan Khusus					
3 04 01 01 09 01	Pembangunan Trotoar					2.490.000

3 04 01 01 09 01 01	Persiapan					
3 04 01 01 09 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,000	m ¹	203.859	203.859,35	226.283,88
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	1,000	m ²	16.905	16.905,00	18.764,55
3 04 01 01 09 01 02	Tanah					
3 04 01 01 09 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,800	m ³	81.708	65.366,00	72.556,26
	Urugan Pasir	0,010	m ³	588.823	5.888,23	6.535,94
	Mengurug Tanah	0,200	m ³	261.223	52.244,50	57.991,40
3 04 01 01 09 01 03	Pondasi					
3 04 01 01 09 01 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,655	m ³	1.513.544	991.371,16	1.100.421,98
3 04 01 01 09 01 04	Arsitektur					
3 04 01 01 09 01 04 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,100	m ³	588.904	58.890,35	65.368,29
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,200	m ³	1.555.565	311.113,05	345.335,48
	Pasangan Lantai Keramik 30 x 30	0,650	m ²	352.124	228.880,60	254.057,47
	Pemasangan Guiding Block 30 x 30 cm	0,300	m ²	233.789	70.136,70	77.851,74
	Memasang 1 m' Kansteen/Beton Kerb	1,000	m ¹	245.640	245.640,00	272.660,40
3 04 01 02	Jembatan					
3 04 01 02 03	Jembatan pada Jalan Kabupaten					
3 04 01 02 03 01	Pembangunan Jembatan		m			260.000.000
3 04 01 02 03 01 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 01 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,017	LS	30.750.000	512.500,00	568.875,00
	Manajemen Mutu	0,017	LS	4.800.000	80.000,00	88.800,00
3 04 01 02 03 01 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	0,017	set	300.000	5.000,00	5.550,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	0,017	set	850.000	14.166,67	15.725,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	0,017	set	5.200.000	86.666,67	96.200,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	0,017	org	13.650.000	227.500,00	252.525,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	0,017	set	250.000	4.166,67	4.625,00
	Manajemen Lalu Lintas	0,017	LS	4.682.449	78.040,82	86.625,31
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	0,017	LS	530.000	8.833,33	9.805,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	0,017	buah	215.000	3.583,33	3.977,50
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0,017	buah	725.000	12.083,33	13.412,50
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	0,017	buah	900.000	15.000,00	16.650,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	0,017	buah	645.000	10.750,00	11.932,50
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambient lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
3 04 01 02 03 01 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 01 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,54	m ³	46.099	209.172,74	232.181,74
	Pasangan Batu dengan Mortar	2,15	m ³	1.511.242	3.249.169,86	3.606.578,54
3 04 01 02 03 01 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 01 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	51,32	m ³	26.237	1.346.566,35	1.494.688,65
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	4,21	m ³	26.354	110.909,31	123.109,33
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	1,50	m ³	1.776.422	2.666.408,71	2.959.713,66
	Timbunan Biasa dari sumber galian	13,00	m ³	281.555	3.659.748,14	4.062.320,44
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	6,83	m ³	396.392	2.708.675,88	3.006.630,23
	Penyiapan Badan Jalan	22,27	m ³	16.668	371.135,61	411.960,53
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	14,93	m ³	23.706	354.003,33	392.943,70
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,83	buah	28.468	23.723,65	26.333,26
3 04 01 02 03 01 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,50	m ³	1.219.115	3.041.691,57	3.376.277,64
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	1,25	m ³	1.087.237	1.355.421,81	1.504.518,21
3 04 01 02 03 01 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 01 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	7,77	liter	20.442	158.833,12	176.304,76
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	17,20	liter	20.580	353.980,23	392.918,06
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2,06	ton	1.697.570	3.499.258,06	3.884.176,44
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,54	ton	1.673.941	903.928,25	1.003.360,36
3 04 01 02 03 01 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 01 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	1,90	m ³	2.462.154	4.678.092,53	5.192.682,71
	Beton strukur, fc'20 MPa	10,55	m ³	1.756.522	18.538.623,60	20.577.872,20
	Beton, fc'15 MPa	0,55	m ³	1.794.298	979.985,76	1.087.784,19
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	1,63	m ³	1.096.568	1.785.577,53	1.981.991,06
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	335,38	kg	27.106	9.090.732,94	10.090.713,57
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	2155,05	kg	45.895	98.905.144,55	109.784.710,45
	Pemasangan Baja Struktur	2155,05	kg	3.036	6.541.814,76	7.261.414,38
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan		kg	2.248	4.844.729,98	5.377.650,28
	Pengguna Jasa	2155,05				
	Pasangan Batu	49,19	m ³	1.259.875	61.970.918,15	68.787.719,15
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,20	m	4.356.601	871.320,21	967.165,44
	Papan Nama Jembatan	1,00	buah	326.986	326.986,26	362.954,74
	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	0,30	m ³	451.215	135.364,52	150.254,62
3 04 01 02 03 01 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	1,35	m ²	253.247	341.883,27	379.490,43

	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,13	buah	478.808	63.841,05	70.863,56
	Patok Pengarah	0,55	buah	154.488	84.968,33	94.314,85
3 04 01 02 03 02	Penggantian Jembatan		m			260.000.000
3 04 01 02 03 02 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 02 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,017	LS	30.750.000	512.500,00	568.875,00
	Manajemen Mutu	0,017	LS	4.800.000	80.000,00	88.800,00
3 04 01 02 03 02 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	0,017	set	300.000	5.000,00	5.550,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	0,017	set	850.000	14.166,67	15.725,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	0,017	set	5.200.000	86.666,67	96.200,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	0,017	org	13.650.000	227.500,00	252.525,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	0,017	set	250.000	4.166,67	4.625,00
	Manajemen Lalu Lintas	0,017	LS	4.682.449	78.040,82	86.625,31
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	0,017	LS	530.000	8.833,33	9.805,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	0,017	buah	215.000	3.583,33	3.977,50
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0,017	buah	725.000	12.083,33	13.412,50
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	0,017	buah	900.000	15.000,00	16.650,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	0,017	buah	645.000	10.750,00	11.932,50
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
3 04 01 02 03 02 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 02 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,54	m ³	46.099	209.172,74	232.181,74
	Pasangan Batu dengan Mortar	2,15	m ³	1.511.242	3.249.169,86	3.606.578,54
3 04 01 02 03 02 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 02 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	51,32	m ³	26.237	1.346.566,35	1.494.688,65
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	4,21	m ³	26.354	110.909,31	123.109,33
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	1,50	m ³	1.776.422	2.666.408,71	2.959.713,66
	Timbunan Biasa dari sumber galian	13,00	m ³	281.555	3.659.748,14	4.062.320,44
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	6,83	m ³	396.392	2.708.675,88	3.006.630,23
	Penyiapan Badan Jalan	22,27	m ³	16.668	371.135,61	411.960,53
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	14,93	m ³	23.706	354.003,33	392.943,70
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,83	buah	28.468	23.723,65	26.333,26
3 04 01 02 03 02 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,50	m ³	1.219.115	3.041.691,57	3.376.277,64
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	1,25	m ³	1.087.237	1.355.421,81	1.504.518,21
3 04 01 02 03 02 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 02 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	7,77	liter	20.442	158.833,12	176.304,76
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	17,20	liter	20.580	353.980,23	392.918,06
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2,06	ton	1.697.570	3.499.258,06	3.884.176,44
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,54	ton	1.673.941	903.928,25	1.003.360,36
3 04 01 02 03 02 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 02 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	1,90	m ³	2.462.154	4.678.092,53	5.192.682,71
	Beton strukur, fc'20 MPa	10,55	m ³	1.756.522	18.538.623,60	20.577.872,20
	Beton, fc'15 MPa	0,55	m ³	1.794.298	979.985,76	1.087.784,19
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	1,63	m ³	1.096.568	1.785.577,53	1.981.991,06
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	335,38	kg	27.106	9.090.732,94	10.090.713,57
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	2155,05	kg	45.895	98.905.144,55	109.784.710,45
	Pemasangan Baja Struktur	2155,05	kg	3.036	6.541.814,76	7.261.414,38
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan		kg	2.248	4.844.729,98	5.377.650,28
	Pengguna Jasa	2155,05				
	Pasangan Batu	49,19	m ³	1.259.875	61.970.918,15	68.787.719,15
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,20	m	4.356.601	871.320,21	967.165,44
	Papan Nama Jembatan	1,00	buah	326.986	326.986,26	362.954,74
	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	0,30	m ³	451.215	135.364,52	150.254,62
3 04 01 02 03 02 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	1,35	m ²	253.247	341.883,27	379.490,43
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,13	buah	478.808	63.841,05	70.863,56
	Patok Pengarah	0,55	buah	154.488	84.968,33	94.314,85
3 04 01 02 03 03	Pelebaran Jembatan		m			130.000.000
3 04 01 02 03 03 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 03 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	18.450.000	18.450.000,00	20.479.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 02 03 03 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	400.000	400.000,00	444.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	1.134.475	1.134.475,00	1.259.267,25
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	2.650.000	2.650.000,00	2.941.500,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	1,000	org	5.500.000	5.500.000,00	6.105.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.150.000	4.150.000,00	4.606.500,00
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	LS	280.000	280.000,00	310.800,00

	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	buah	215.000	215.000,00	238.650,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	buah	100.000	100.000,00	111.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	buah	725.000	725.000,00	804.750,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	buah	900.000	900.000,00	999.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	buah	645.000	645.000,00	715.950,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	buah	100.000	100.000,00	111.000,00
3 04 01 02 03 03 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 03 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,250	m ³	46.099	103.722,02	115.131,44
	Pasangan Batu dengan Mortar	1,080	m ³	1.511.242	1.632.141,14	1.811.676,66
3 04 01 02 03 03 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 03 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	25,750	m ³	26.237	675.613,93	749.931,47
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	2,000	m ³	308.102	616.204,41	683.986,90
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	0,750	m ³	1.776.422	1.332.316,14	1.478.870,92
	Timbunan Biasa dari sumber galian	6,499	m ³	281.555	1.829.874,07	2.031.160,22
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	3,420	m ³	396.392	1.355.659,25	1.504.781,76
	Penyiapan Badan Jalan	11,130	m ³	16.668	185.512,25	205.918,59
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	7,470	m ³	23.706	177.080,68	196.559,56
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,419	buah	28.468	11.929,25	13.241,47
3 04 01 02 03 03 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 03 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,220	m ³	978.702	1.194.016,74	1.325.358,58
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	0,620	m ³	1.082.944	671.425,24	745.282,02
3 04 01 02 03 03 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 03 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3,890	liter	20.442	79.518,77	88.265,83
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	8,600	liter	20.580	176.990,12	196.459,03
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,030	ton	1.692.805	1.743.589,30	1.935.384,12
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,270	ton	1.639.958	442.788,63	491.495,38
3 04 01 02 03 03 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 03 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	0,950	m ³	3.968.677	3.770.243,10	4.184.969,84
	Beton strukur, fc'20 MPa	5,280	m ³	3.545.992	18.722.835,22	20.782.347,09
	Beton, fc'15 MPa	0,270	m ³	3.031.907	818.614,91	908.662,55
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	0,810	m ³	1.151.506	932.720,08	1.035.319,29
	Baja Tulangan Sirip BJTS 420 B	167,690	kg	27.106	4.545.321,30	5.045.306,64
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	1077,530	kg	20.480	22.067.376,80	24.494.788,25
	Pemasangan Baja Struktur	1077,530	kg	3.416	3.680.989,56	4.085.898,41
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	1077,530	kg	2.265	2.440.202,91	2.708.625,23
	Pasangan Batu	5,450	m ³	1.259.875	6.866.318,94	7.621.614,03
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,100	m	4.356.276	435.627,62	483.546,65
	Papan Nama Jembatan	0,150	m	758.236	113.735,44	126.246,34
3 04 01 02 03 03 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 03 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	0,500	m ²	253.247	126.623,43	140.552,01
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,070	buah	448.627	31.403,90	34.858,33
	Patok Pengarah	0,280	buah	133.026	37.247,37	41.344,58
3 04 01 02 03 04	Rehabilitasi Jembatan		m			115.000.000
3 04 01 02 03 04 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 04 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,008	LS	30.750.000	256.250,00	284.437,50
	Manajemen Mutu	0,008	LS	4.800.000	40.000,00	44.400,00
3 04 01 02 03 04 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	0,008	set	300.000	2.500,00	2.775,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	0,008	set	850.000	7.083,33	7.862,50
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	0,008	set	5.200.000	43.333,33	48.100,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	0,050	org	13.650.000	682.500,00	757.575,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	0,008	set	250.000	2.083,33	2.312,50
	Manajemen Lalu Lintas	0,008	LS	4.682.449	39.020,41	43.312,66
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	0,008	LS	530.000	4.416,67	4.902,50
	Pengujian Temperatur (Suhu)	0,008	buah	215.000	1.791,67	1.988,75
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	0,008	buah	100.000	833,33	925,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0,008	buah	725.000	6.041,67	6.706,25
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	0,008	buah	900.000	7.500,00	8.325,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	0,008	buah	645.000	5.375,00	5.966,25
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	0,008	buah	100.000	833,33	925,00
3 04 01 02 03 04 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 04 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,283	m ³	46.099	105.224,96	116.799,71
	Pasangan Batu dengan Mortar	0,507	m ³	1.511.242	766.113,05	850.385,49
3 04 01 02 03 04 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 04 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	25,661	m ³	26.237	673.283,18	747.344,33
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	2,104	m ³	308.102	648.324,07	719.639,72
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	0,751	m ³	1.969.047	1.477.769,42	1.640.324,05
	Timbunan Biasa dari sumber galian	6,499	m ³	261.292	1.698.179,73	1.884.979,50
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	3,417	m ³	396.392	1.354.337,94	1.503.315,11

	Penyiapan Badan Jalan	11,100	m ³	16.668	185.012,21	205.363,56
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	7,467	m ³	23.706	177.001,66	196.471,85
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,417	buah	28.468	11.861,83	13.166,63
3 04 01 02 03 04 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 04 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,235	m ³	1.133.029	1.399.290,48	1.553.212,44
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	0,623	m ³	1.070.176	667.076,64	740.455,07
3 04 01 02 03 04 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 04 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3,885	liter	23.995	93.221,91	103.476,32
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	8,600	liter	20.929	179.987,64	199.786,29
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,031	ton	1.692.805	1.744.717,84	1.936.636,80
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,270	ton	1.714.043	462.791,60	513.698,68
3 04 01 02 03 04 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 04 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	0,985	m ³	2.372.255	2.336.671,16	2.593.704,99
	Beton strukur, fc'20 MPa	5,550	m ³	1.750.883	9.717.400,20	10.786.314,22
	Beton, fc'15 MPa	0,273	m ³	1.556.067	424.936,05	471.679,02
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	0,814	m ³	1.270.267	1.034.209,15	1.147.972,16
	Baja Tulangan Sirip BJTS 420 B	169,692	kg	27.106	4.599.577,47	5.105.530,99
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	1086,525	kg	45.876	49.845.631,02	55.328.650,44
	Pemasangan Baja Struktur	1086,525	kg	3.036	3.298.227,55	3.661.032,58
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	1086,525	kg	2.248	2.442.597,73	2.711.283,48
	Pasangan Batu	12,473	m ³	1.259.875	15.714.745,47	17.443.367,47
	Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,100	m	4.356.276	435.627,62	483.546,65
	Papan Nama Jembatan	1,000	buah	758.236	758.236,26	841.642,24
	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	0,150	m ³	82.299	12.344,91	13.702,85
3 04 01 02 03 04 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	0,675	m ²	253.247	170.941,64	189.745,22
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,067	buah	478.808	31.920,52	35.431,78
	Patok Pengarah	0,275	buah	133.748	36.780,61	40.826,48
3 04 01 02 03 05	Pemeliharaan Berkala Jembatan		m			98.000.000
3 04 01 02 03 05 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 05 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,017	LS	17.200.000	286.666,67	318.200,00
3 04 01 02 03 05 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 05 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	51,322	m ³	26.237	1.346.566,35	1.494.688,65
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	4,209	m ³	308.102	1.296.648,14	1.439.279,43
	Timbunan Biasa dari hasil galian	12,998	m ³	261.292	3.396.359,45	3.769.958,99
3 04 01 02 03 05 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 05 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	7,770	liter	23.995	186.443,81	206.952,63
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	17,200	liter	20.929	359.975,29	399.572,57
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2,061	ton	1.692.805	3.489.435,68	3.873.273,60
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,540	ton	1.714.043	925.583,20	1.027.397,36
3 04 01 02 03 05 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 05 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	1,900	m ³	2.372.255	4.507.284,48	5.003.085,77
	Beton strukur, fc'20 MPa	10,554	m ³	1.750.883	18.479.110,14	20.511.812,25
	Beton, fc'15 MPa	0,546	m ³	1.556.067	849.872,10	943.358,03
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	1,628	m ³	1.270.267	2.068.418,30	2.295.944,31
	Baja Tulangan Sirip BJTS 420 B	325,630	kg	27.106	8.826.355,20	9.797.254,27
	Pasangan Batu	25,967	m ³	1.259.875	32.714.936,49	36.313.579,51
	Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,200	m	4.356.276	871.255,23	967.093,31
3 04 01 02 03 05 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	1,350	m ²	253.247	341.883,27	379.490,43
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,133	buah	478.808	63.841,05	70.863,56
3 04 01 02 03 05 11	Divisi 11		Km			
3 04 01 02 03 05 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	4,538	m ³	904.448	4.103.931,66	4.555.364,14
	Pembaikan Pasangan Batu dengan Mortar	2,150	m ³	1.850.444	3.978.454,07	4.416.084,02
	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	2,000	m	93.563	187.125,63	207.709,44
	Pembersihan Patok	0,550	buah	14.804	8.142,09	9.037,72
3 04 02	Bangunan Air					
3 04 02 01	Bangunan Air Irigasi					
3 04 02 01 02	Bangunan Pengambilan Irigasi					
3 04 02 01 02 01	Bendung		unit			1.881.388.000
3 04 02 01 02 01 01	Umum					
3 04 02 01 02 01 01 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,00	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,00	set	1.300.000	1.300.000,00	1.443.000,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,00	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi	1,00	LS	1.200.000	1.200.000,00	1.332.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	1,00	org	2.100.000	2.100.000,00	2.331.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,00	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Rambu-rambu yang diperlukan	1,00	LS	2.220.000	2.220.000,00	2.464.200,00
	Ahli keselamatan konstruksi	4,00	OJ	225.000	900.000,00	999.000,00

	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,00	LS	230.000	230.000,00	255.300,00
3 04 02 01 02 01 01 02	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)	314,00	m ³	165.186	51.868.404,00	57.573.928,44
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	813,56	m ³	46.140	37.537.787,59	41.666.944,23
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	402,32	m ³	62.829	25.277.536,33	28.058.065,33
	Biaya angkut 1 m ³ split	192,80	m ³	61.847	11.923.903,69	13.235.533,10
	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	5405,26	zak	2.454	13.264.515,16	14.723.611,82
	Urugan tanah kembali	139,50	m ³	11.833	1.650.703,50	1.832.280,89
3 04 02 01 02 01 01 03	Pekerjaan Pasangan					
	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)	502,51	m ³	1.516.266	761.934.278,86	845.747.049,54
	Siaran 1PC : 2PP	432,40	m ²	57.724	24.959.857,60	27.705.441,94
	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)	90,20	m ²	43.169	3.893.843,80	4.322.166,62
	Pasangan batu muka	325,30	m ²	206.617	67.212.510,10	74.605.886,21
	Pasangan batu candi	107,10	m ²	361.867	38.755.955,70	43.019.110,83
3 04 02 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton					
	Beton Siklop	362,40	m ³	1.523.139	551.985.573,60	612.703.986,70
	Beton K-175	27,00	m ³	1.738.122	46.929.294,00	52.091.516,34
	Pembesian	853,00	kg	26.321	22.451.813,00	24.921.512,43
	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)	108,60	m ²	198.881	21.598.476,60	23.974.309,03
3 04 02 01 03	Bangunan Pembawa Irigasi					
3 04 02 01 03 01	Saluran Irigasi		m'			1.265.000
3 04 02 01 03 01 01	Umum					
3 04 02 01 03 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)	0,28	m ³	66.622	18.654,16	20.706,12
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	0,30	m ³	46.140	13.842,00	15.364,62
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	0,20	m ³	62.829	12.565,80	13.948,04
	Biaya angkut 1 m ³ split	0,28	m ³	61.847	17.317,16	19.222,05
	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	2,37	zak	2.454	5.815,98	6.455,74
	Urugan tanah kembali	0,13	m ³	11.833	1.538,29	1.707,50
3 04 02 01 03 01 01 02	Pekerjaan Beton					
	Beton Siklop	0,52	m ³	1.523.139	792.032,28	879.155,83
	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)	1,40	m ²	198.881	278.433,40	309.061,07
3 04 02 01 04	Bangunan Pembuang Irigasi					
3 04 02 01 04 01	Saluran Drainase		m'			1.928.000
3 04 02 01 04 01 01	Umum					
3 04 02 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)	0,21	m ³	66.622	13.990,62	15.529,59
	Urugan tanah kembali	0,13	m ³	11.833	1.514,62	1.681,23
3 04 02 01 04 01 01 02	Pekerjaan Beton					
	Beton Lantai Kerja	0,10	m ³	1.642.262	164.226,20	182.291,08
	U-Ditch 1000x1000x1200 t.10 + Pasang	1,00	m ³	1.557.618	1.557.618,00	1.728.955,98
3 04 02 01 05	Bangunan Pengaman Irigasi					
3 04 02 01 05 01	Talud Pengaman		m'			7.708.000
3 04 02 01 05 01 01	Umum					
3 04 02 01 05 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)	1,32	m ³	165.186	218.045,52	242.030,53
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	4,41	m ³	46.140	203.465,54	225.846,74
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	2,04	m ³	62.829	127.975,13	142.052,40
	Biaya angkut 1 m ³ split	0,14	m ³	61.847	8.638,79	9.589,06
	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	28,24	zak	2.454	69.295,86	76.918,40
	Urugan tanah kembali	0,93	m ³	11.833	10.952,62	12.157,41
3 04 02 01 05 01 01 02	Pekerjaan Pasangan					
	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 0-1 M)	1,20	m ³	1.459.051	1.750.861,20	1.943.455,93
	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)	2,40	m ³	1.516.266	3.639.038,40	4.039.332,62
	Siaran 1PC : 2PP	3,00	m ²	57.724	173.172,00	192.220,92
	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)	0,60	m ²	43.169	25.901,40	28.750,55
3 04 02 01 05 01 01 03	Pekerjaan Beton					
	Beton K-175	0,18	m ³	1.738.122	312.861,96	347.276,78
	Pembesian	11,96	kg	26.321	314.799,16	349.427,07
	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)	0,45	m ²	198.881	89.496,45	99.341,06
3 04 02 01 08	Bangunan Air Irigasi Lainnya					
3 04 02 01 08 01	Pembangunan Bronjong		m'			5.499.000
3 04 02 01 08 01 01	Umum					
3 04 02 01 08 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)	0,90	m ³	165.186	148.667,40	165.020,81
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	3,90	m ³	46.140	179.946,00	199.740,06
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	1,30	m ³	62.829	81.426,38	90.383,29
	Urugan kembali	0,30	m ³	11.833	3.549,90	3.940,39
3 04 02 01 08 01 01 02	Pekerjaan Pemasangan Bronjong					
	Pasangan bronjong anyaman	3,00	m ³	1.513.496	4.540.488,00	5.039.941,68
3 04 02 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku					
3 04 02 06 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya					
3 04 02 06 06 01	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum		SR			9.200.000
3 04 02 06 06 01 01	Pekerjaan Bron Captering					
3 04 02 06 06 01 01 01	Galery Infiltrasi					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,0316	m ³	81.909	2.588,32	2.873,04
	Pasangan Batu Belah 1 PC:4 PP	0,1368	m ³	1.513.630	207.064,58	229.841,69
	Aksesori Galeri Infiltrasi	0,0175	paket	2.041.250	35.721,88	39.651,28

3 04 02 06 06 01 02	Bak Pengumpul					
3 04 02 06 06 01 02 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,0379	m ³	81.909	3.104,35	3.445,83
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,1189	m ³	1.513.630	179.970,61	199.767,37
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,0020	m ³	1.476.597	2.953,19	3.278,05
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0113	m ³	1.772.470	20.028,91	22.232,09
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	1,0383	kg	26.281	27.287,56	30.289,19
	Memasang Bekisting untuk Lantai	0,0525	m ²	1.028.596	54.001,29	59.941,43
	Plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15	0,1879	m ²	82.912	15.579,16	17.292,87
	Pemasangan Acian	0,3758	m ²	40.187	15.102,27	16.763,52
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	0,3758	m ²	63.382	23.818,96	26.439,04
3 04 02 06 06 01 02 02	Pipa Inlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	0,0175	paket	761.300	13.322,75	14.788,25
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0351	LS	127.622	4.479,53	4.972,28
3 04 02 06 06 01 02 03	Pipa Outlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet	0,0175	paket	1.538.700	26.927,25	29.889,25
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 02 04	Pipa Udara / Air Vent					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent	0,0175	paket	537.050	9.398,38	10.432,20
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 02 05	Pipa Penguras					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,0175	paket	1.667.500	29.181,25	32.391,19
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 02 06	Pipa Over Flow, Manhole dll.					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.	0,0175	paket	1.545.600	27.048,00	30.023,28
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 03	Pekerjaan Sum Pump					
3 04 02 06 06 01 03 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,0384	m ³	81.909	3.145,31	3.491,29
	Urugan Pasir	0,0064	m ³	388.309	2.485,18	2.758,55
	Pas. Batu Belah 1 PC:4 PP	0,0384	m ³	1.513.630	58.123,39	64.516,97
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,0064	m ³	1.476.597	9.450,22	10.489,75
	Pasang Dinding Bataco 20x40 campuran 1:3	0,2323	m ²	536.067	124.528,36	138.226,48
	Pasang Roster	0,0028	m ²	492.591	1.379,25	1.530,97
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0908	m ³	1.794.653	162.954,49	180.879,49
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	9,3775	kg	26.281	246.450,08	273.559,59
	Memasang Bekisting untuk Lantai	0,1888	m ²	1.028.596	194.198,92	215.560,81
	Memasang Bekisting untuk Dinding	0,7439	m ²	964.351	717.380,71	796.292,59
	Plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15	0,3902	m ²	82.912	32.352,26	35.911,01
	Pemasangan Acian	1,5207	m ²	42.803	65.090,52	72.250,48
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	0,6112	m ²	63.382	38.739,08	43.000,38
3 04 02 06 06 01 03 02	Pemasangan Pipa Inlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	0,0175	paket	1.486.950	26.021,63	28.884,00
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 03 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet	0,0175	paket	2.719.822	47.596,89	52.832,54
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 03 04	Pipa Penguras					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,0175	paket	1.741.100	30.469,25	33.820,87
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 03 05	Pipa Udara / Air Vent					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara	0,0175	paket	537.050	9.398,38	10.432,20
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 03 06	Pipa Over Flow, Manhole, pintu Besi dll.					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.	0,0175	paket	9.217.250	161.301,88	179.045,08
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 04	Pekerjaan Reservoir					
3 04 02 06 06 01 04 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,0591	m ³	81.909	4.840,82	5.373,31
	Urugan Pasir	0,0098	m ³	388.309	3.805,43	4.224,03
	Pas. Batu Belah 1 PC:4 PP	0,0591	m ³	1.513.630	89.455,53	99.295,64
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,0098	m ³	1.476.597	14.470,65	16.062,42
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,1239	m ³	1.794.653	222.357,51	246.816,83
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	18,7350	kg	26.281	492.374,54	546.535,73
	Memasang Bekisting untuk Lantai	0,1279	m ²	1.028.596	131.557,43	146.028,75
	Memasang Bekisting untuk Dinding	0,9498	m ²	964.351	915.940,58	1.016.694,04
	Plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15	0,9209	m ²	82.912	76.353,66	84.752,56
	Pemasangan Acian	1,0395	m ²	42.803	44.493,72	49.388,03
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,1053	m ²	63.382	70.056,12	77.762,30
3 04 02 06 06 01 04 02	Pemasangan Pipa Inlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	0,0175	paket	1.560.550	27.309,63	30.313,68
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 04 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet	0,0175	paket	1.692.800	29.624,00	32.882,64
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53
3 04 02 06 06 01 04 04	Pipa Udara / Air Vent					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,0175	paket	537.050	9.398,38	10.432,20
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53

3 04 02 06 06 01 04 05 Pipa Penguras dan Overflow						
Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,0175	paket	1.612.300	28.215,25	31.318,93	
Pemasangan, Pengelasan dan Pegecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53	
3 04 02 06 06 01 04 06 Manhole, V-notch dan Tangga stanlees						
Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara	0,0175	paket	6.555.000	114.712,50	127.330,88	
Pemasangan, Pengelasan dan Pegecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53	
3 04 02 06 06 01 05 Pekerjaan Mekanikal Elektrikal						
3 04 02 06 06 01 05 01 Pengadaan, Pemasangan Listrik						
Pemasangan Accessories dan sambungan listrik	0,0175	paket	14.945.975	261.554,56	290.325,56	
Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0044	m ³	1.772.470	7.798,87	8.656,74	
3 04 02 06 06 01 05 02 Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories						
Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories	0,0175	paket	45.318.625	793.075,94	880.314,29	
3 04 02 06 06 01 06 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa						
3 04 02 06 06 01 06 01 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 3"						
Galian tanah Sedalam 1 m	0,0032	m ³	81.909	262,11	290,94	
Urugan tanah kembali	0,0024	m ³	27.303	65,53	72,74	
Pemasangan Pipa PVC tipe AW ø 3"	0,0175	m ¹	136.979	2.397,13	2.660,82	
3 04 02 06 06 01 06 02 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 2"						
Galian tanah Sedalam 1 m	0,0018	m ³	81.909	147,44	163,65	
Urugan tanah kembali	0,0013	m ³	27.303	35,49	39,40	
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 2"	0,0175	m ¹	70.343	1.231,00	1.366,41	
3 04 02 06 06 01 06 03 Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ø 2"						
Galian tanah sedalam 2 m	0,0018	m ³	100.343	180,62	200,49	
Urugan tanah kembali	0,0013	m ³	27.303	35,49	39,40	
Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ø 2"	0,0175	m ¹	70.611	1.235,69	1.371,62	
3 04 02 06 06 01 06 04 Pekerjaan Lain-Lain						
Bongkar beton dengan jack hammer	0,0175	paket	278.565	4.874,89	5.411,13	
Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0175	m ³	1.794.653	31.406,43	34.861,13	
Pemasangan Accessories	0,0175	paket	1.420.250	24.854,38	27.588,36	
3 04 02 06 06 01 06 05 Pipa PVC 1/2"						
Galian tanah Sedalam 1 m	0,0004	m ³	81.909	32,76	36,37	
Pemasangan Pipa PVC tipe AW ø ½"	0,0175	m ¹	30.253	529,43	587,66	
Urugan tanah kembali	0,0003	m ³	27.303	8,19	9,09	
Pemasangan Accessories Pipa PVC 1/2"	0,0175	paket	26.450	462,88	513,79	
3 04 02 06 06 01 06 06 Pekerjaan Box Watermeter Induk Beton (1 unit)						
Urugan Pasir	0,0003	m ³	388.309	116,49	129,31	
Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0019	m ³	1.794.653	3.409,84	3.784,92	
Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	0,1601	kg	26.281	4.207,59	4.670,42	
Memasang Bekisting untuk Dinding	0,0325	m ²	964.351	31.341,41	34.788,96	
3 04 02 06 06 01 06 07 Water Meter Induk, Tutup Plat dll.						
Pemasangan Water Meter dan accerories	0,0175	paket	7.448.550	130.349,63	144.688,08	
Pemasangan, Pengelasan dan Pegecatan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53	
3 04 02 06 06 01 06 08 Crossing Jalan Beton/ Pipa Distribusi						
Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0013	m ³	1.794.653	2.333,05	2.589,68	
Urugan Pasir	0,0007	m ³	388.309	271,82	301,72	
Accerories Crossing Jalan Beton/ Pipa Distribusi	0,0175	paket	1.420.250	24.854,38	27.588,36	
Pemasangan	0,0351	LS	127.622	4.479,53	4.972,28	
3 04 02 06 06 01 06 09 Kurasan						
Pekerjaan Bak kontrol	0,0175	paket	588.042	10.290,74	11.422,72	
Accerories Kurasan	0,0175	paket	2.125.200	37.191,00	41.282,01	
Pemasangan	0,0175	LS	63.811	1.116,69	1.239,53	
3 04 02 06 06 01 07 Pekerjaan Sambungan Rumah (SR) : 1 Unit						
3 04 02 06 06 01 07 01 Pekerjaan Tanah dan Pasangan						
Galian tanah	0,0004	m ³	81.909	32,76	36,37	
Pengurugan Kembali	0,0002	m ³	27.303	5,46	6,06	
Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,0003	m ³	1.476.597	442,98	491,71	
3 04 02 06 06 01 07 02 Pengadaan dan Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accesories						
Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accessories	1	paket	1.996.285	1.996.285,00	2.215.876,35	
3 04 03 Instalasi						
3 04 03 02 Instalasi Air Kotor						
3 04 03 02 04 Instalasi Air Kotor Lainnya						
3 04 03 02 04 01 Instalasi Ipal Komunal						unit
3 04 03 02 04 01 01 Ipal						920.572.000
3 04 03 02 04 01 01 01 Pekerjaan Persiapan						
Pembersihan Lapangan dan Perataan	34,85	m ²	17.308	603.183,80	669.534,02	
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	33,30	m ²	203.417	6.773.786,10	7.518.902,57	
3 04 03 02 04 01 01 02 Pekerjaan Tanah						
Pekerjaan Galian Tanah 2 m	78,48	m ³	100.343	7.875.395,27	8.741.688,75	
Pekerjaan Buangan Galian Tanah	47,09	m ³	35.903	1.690.702,79	1.876.680,09	
Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	23,55	m ³	27.257	641.777,65	712.373,19	
Pekerjaan Urugan Pasir Bak Pengendap & Bakteri	1,69	m ³	588.904	994.776,64	1.104.202,07	
Pekerjaan Urugan Pasir Bak Perata & Pelimpah	0,27	m ³	588.904	156.942,92	174.206,64	
3 04 03 02 04 01 01 03 Pekerjaan Beton						
Pekerjaan Cor Lantai Kerja Bak Pengendap & Bakteri	3,24	m ³	1.707.551	5.530.757,69	6.139.141,03	
Pekerjaan Cor Lantai Kerja Bak Perata & Pelimpah	0,27	m ³	1.707.551	455.062,34	505.119,20	
Pekerjaan Cor Plat Lantai Bak Pengendap & Bakteri	6,48	m ³	1.794.653	11.625.762,13	12.904.595,97	
Pekerjaan Cor Plat Lantai Bak Perata & Pelimpah	0,800	m ³	1.794.653	1.434.825,07	1.592.655,83	

	Pembesian Plat Lantai Bak Pengendap & Bakteri	769,63	kg	25.959	19.978.738,64	22.176.399,89
	Pembesian Plat Lantai Bak Perata & Pelimpah	117,47	kg	25.959	3.049.386,42	3.384.818,93
	Begesting Plat Lantai Bak Pengendap & Bakteri	7,28	m ²	245.196	1.783.800,90	1.980.019,00
	Begesting Plat Lantai Bak Perata & Pelimpah	8,030	m ²	207.933	1.669.701,99	1.853.369,21
	Pekerjaan Cor Dinding Bak Pengendap & Bakteri	11,77	m ³	1.794.653	21.121.271,16	23.444.610,98
	Pekerjaan Cor Dinding Bak Perata & Pelimpah	0,67	m ³	1.794.653	1.206.006,82	1.338.667,57
	Penulangan Dinding Bak Pengendap & Bakteri	1.584,64	kg	41.212	65.306.073,78	72.489.741,90
	Penulangan Dinding Bak Perata & Pelimpah	102,92	kg	41.212	4.241.539,04	4.708.108,33
	Begesting Dinding Bak Pengendap & Bakteri	117,69	m ²	331.906	39.062.017,14	43.358.839,03
	Begesting Dinding Bak Perata & Pelimpah	8,96	m ²	331.906	2.973.877,76	3.301.004,31
	Pekerjaan Cor Dinding Sekat	1,06	m ³	1.794.653	1.905.248,49	2.114.825,83
	Penulangan Dinding Sekat	184,14	kg	25.959	4.780.090,26	5.305.900,19
	Begesting Dinding Sekat	14,90	m ²	331.906	4.945.399,40	5.489.393,33
	Pekerjaan Cor Plat Atas IPAL	5,26	m ³	1.794.653	9.436.734,14	10.474.774,89
	Penulangan Plat Atas IPAL	755,16	kg	25.959	19.603.198,44	21.759.550,27
	Pekerjaan Begesting Plat Atas IPAL	35,06	m ²	969.718	33.993.464,49	37.732.745,58
	Pekerjaan Cor Balok	1,755	m ³	1.794.653	3.149.616,02	3.496.073,78
	Pekerjaan Cor Kolom	1,591	m ³	1.794.653	2.855.292,92	3.169.375,14
	Pekerjaan Cor Balok Penyangga	0,270	m ³	1.794.653	484.556,31	537.857,50
	Pekerjaan Begesting Balok	19,96	m ²	135.175	2.697.417,13	2.994.133,01
	Pekerjaan Begesting Kolom	11,97	m ²	798.823	9.561.911,31	10.613.721,55
	Pekerjaan Begesting Balok Penyangga	5,67	m ²	855.331	4.849.726,77	5.383.196,71
	Pekerjaan Penulangan Balok	267,65	kg	25.957	6.947.298,90	7.711.501,78
	Pekerjaan Penulangan Kolom	422,92	kg	25.957	10.977.613,74	12.185.151,25
	Pekerjaan Penulangan Balok Penyangga	93,57	kg	25.957	2.428.921,08	2.696.102,40
	Pekerjaan Cor Tumpuan Plat Saring	0,720	m ³	1.795.138	1.292.499,36	1.434.674,29
	Pekerjaan Cor Plat Saring	0,27	m ³	1.707.502	464.099,04	515.149,94
	Penulangan Plat Saring	40,32	m ³	25.959	1.046.791,48	1.161.938,55
3 04 03 02 04 01 01 04	Pekerjaan Pasangan					
	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 1	1,06	m ²	42.803	45.440,73	50.439,22
	Pekerjaan Acian Dinding Bak Pengendap & Bakteri	117,69	m ²	38.634	4.546.835,46	5.046.987,36
	Pekerjaan Acian Dinding Bak Perata & Pelimpah	8,96	m ²	38.634	346.160,64	384.238,31
	Pekerjaan Acian Balok	27,52	m ²	38.634	1.063.014,51	1.179.946,11
	Pekerjaan Acian Lantai IPAL	35,06	m ²	38.634	1.354.314,87	1.503.289,51
	Pekerjaan Acian Lantai Penutup	35,06	m ²	38.634	1.354.314,87	1.503.289,51
	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 2-3	65,34	m ²	42.803	2.796.748,02	3.104.390,30
	Pekerjaan Pas 1/2 Bata Dinding Sekat	32,67	m ²	270.945	8.851.773,15	9.825.468,20
	Pekerjaan Plesteran Dinding Sekat 2-3	104,25	m ²	105.447	10.992.533,41	12.201.712,08
	Sewa Pompa Air	1,00	LS	1.186.628	1.186.628,00	1.317.157,08
	Pekerjaan Pasangan Pipa Galvalum Ø 2"	4,00	buah	592.558	2.370.232,00	2.630.957,52
	Pekerjaan Pasangan Waterspot	20,00	m ¹	133.228	2.664.560,00	2.957.661,60
	Man Hole Besi Ø 60 CM	12,00	buah	1.029.078	12.348.936,00	13.707.318,96
	Man Hole Besi 40x40cm	5,00	buah	690.978	3.454.890,00	3.834.927,90
3 04 03 02 04 01 01 05	Pekerjaan Pipa					
	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb	5,60	m ³	2.258.370	12.646.872,00	14.038.027,92
	Pekerjaan Media Saring Arang Bakar	1,60	m ³	2.472.557	3.956.091,20	4.391.261,23
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"	88,00	m ¹	137.044	12.059.872,00	13.386.457,92
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC AW Ø 2"	26,00	m ¹	70.343	1.828.918,00	2.030.098,98
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Tee Knee Ø 3"	46,00	buah	306.151	14.082.946,00	15.632.070,06
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Elbow Knee Ø 6"	4,00	buah	162.063	648.252,00	719.559,72
3 04 03 02 04 01 02	Sambungan Rumah					
3 04 03 02 04 02 02 01	Pekerjaan Galian Tanah Biasa					
	Galian Perpipaan Ø 6"	212,49	m ³	81.909	17.404.515,77	19.319.012,51
	Galian Perpipaan Ø 4"	103,61	m ³	81.909	8.486.689,78	9.420.225,66
	Galian Perpipaan Ø 3"	87,84	m ³	81.909	7.194.886,56	7.986.324,08
	Galian Bak Kontrol Ø 60	17,58	m ³	81.909	1.440.287,86	1.598.719,52
	Galian Bak Kontrol Ø 40	6,34	m ³	81.909	518.975,42	576.062,72
	Galian Bak Kontrol GS Ø 30	8,25	m ³	81.909	675.749,25	750.081,67
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	43,61	m ³	11.834	516.089,26	572.859,08
	Urugan Pasir Perpipaan Ø 6"	10,62	m ³	593.771	6.308.401,24	7.002.325,37
	Urugan Pasir Perpipaan Ø 4"	6,48	m ³	593.771	3.845.082,86	4.268.041,98
	Urugan Pasir Perpipaan Ø 3"	7,32	m ³	593.771	4.346.403,72	4.824.508,13
	Urugan Pasir Bak Kontrol Ø 60	0,93	m ³	593.771	551.874,52	612.580,72
	Urugan Pasir Bak Kontrol Ø 40	0,28	m ³	593.771	163.287,03	181.248,60
3 04 03 02 04 02 02 02	Pekerjaan Lantai Kerja					
	Lantai Kerja BK Ø 60	0,70	m ³	1.707.551	1.195.285,70	1.326.767,13
	Lantai Kerja BK Ø 40	0,39	m ³	1.707.551	657.407,14	729.721,92
	Lantai Kerja BK GS Ø 30	0,62	m ³	1.707.551	1.051.851,42	1.167.555,07
	Pasang BK Ø 60	37,00	buah	615.009	22.755.333,00	25.258.419,63
	Pasang BK Ø 40	22,00	buah	456.884	10.051.448,00	11.157.107,28
	Pasang BK Ø 30	55,00	buah	330.384	18.171.120,00	20.169.943,20
	Plesteran Alur BK Ø 60	13,32	m ²	59.553	793.245,96	880.503,02
	Plesteran Alur BK Ø 40	3,52	m ²	77.276	272.011,52	301.932,79
	Acian Alur BK Ø 60	13,32	m ²	42.803	570.135,96	632.850,92
	Acian Alur BK Ø 40	3,52	m ²	42.803	150.666,56	167.239,88
3 04 03 02 04 02 02 03	Pekerjaan Pipa					
	Pipa Limbah Ø 6"	424,97	m ¹	365.526	155.338.315,27	172.425.529,95
	Pipa Limbah Ø 4"	259,03	m ¹	186.907	48.414.146,40	53.739.702,50
	Pipa Limbah Ø 3"	366,00	m ¹	136.979	50.134.314,00	55.649.088,54
	Pipa Tee Knee 3" Greasetrap	55,00	buah	306.151	16.838.305,00	18.690.518,55
	Pipa Elbow Knee 3" Greasetrap	55,00	buah	231.280	12.720.400,00	14.119.644,00
3 04 03 02 04 02 02 04	Pekerjaan Pengembalian					
	Pekerjaan Paving Block	255,45	m ²	57.417	14.667.172,65	16.280.561,64
	Pekerjaan Jalan Rabat Beton	3,47	m ³	1.707.551	5.916.664,22	6.567.497,28
3 04 03 02 04 02	Instalasi Septictank Komunal		unit			111.300.000
3 04 03 02 04 02 01	Septictank					

3 04 03 02 04 02 01 01 Pekerjaan Persiapan						
	Pembersihan Lapangan dan Perataan	18,00	m ²	17.308	311.544,00	345.813,84
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	11,70	m ²	203.417	2.379.978,90	2.641.776,58
3 04 03 02 04 02 01 02 Pekerjaan Tanah						
	Pekerjaan Galian Tanah 1 m	26,64	m ³	100.343	2.673.137,52	2.967.182,65
	Pekerjaan Buangan Galian Tanah Sejauh 30 m	8,16	m ³	35.903	292.968,48	325.195,01
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	4,08	m ³	27.257	111.209,78	123.442,86
	Pekerjaan Urugan Pasir	0,36	m ³	588.904	212.005,44	235.326,04
3 04 03 02 04 02 01 03 Pekerjaan Pondasi						
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	1,61	m ³	1.513.630	2.436.944,30	2.705.008,17
3 04 03 02 04 02 01 04 Pekerjaan Beton						
	Pekerjaan Membuat Beton Rabat Tak bertulang	1,44	m ³	1.707.551	2.458.873,44	2.729.349,52
	Campuran 1 PC : 3 Psr : 5 Krl					
	Pekerjaan Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	6,78	m ³	1.794.653	12.167.747,34	13.506.199,55
	Pekerjaan pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	1.016,55	kg	25.959	26.388.621,45	29.291.369,81
	Pekerjaan Begesting	13,40	m ²	850.929	11.402.448,60	12.656.717,95
3 04 03 02 04 02 02 Sambungan Rumah						
3 04 03 02 04 02 02 01 Pekerjaan Pipa						
	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 6"/m'	50,00	m'	353.520	17.676.000,00	19.620.360,00
	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 3"/m'	70,00	m'	125.721	8.800.470,00	9.768.521,70
	Manhole 60x60	3,00	buah	1.029.078	3.087.234,00	3.426.829,74
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"	8,00	m'	137.044	1.096.352,00	1.216.950,72
	Bak Kontrol 30	2,00	buah	615.009	1.230.018,00	1.365.319,98
	Greasetrap	16,00	buah	330.384	5.286.144,00	5.867.619,84
	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb	1,00	m ³	2.258.370	2.258.370,00	2.506.790,70
3 04 03 02 04 03 Instalasi Pengolah Air Limbah Septictank Individu unit 341.272.000						
3 04 03 02 04 03 01 Bilik Kamar Mandi						
3 04 03 02 04 03 01 01 Pekerjaan Persiapan						
	Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Perataan	14,40	m ²	17.308	249.235,20	276.651,07
	Pekerjaan Bouwplank	31,35	m ²	204.785	6.420.009,75	7.126.210,82
3 04 03 02 04 03 02 02 Pekerjaan Tanah						
	Pekerjaan Galian Tanah	5,40	m ³	81.909	442.308,60	490.962,55
3 04 03 02 04 03 03 03 Pekerjaan Pondasi						
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah	0,58	m ³	1.429.283	828.984,14	920.172,40
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Rollag	0,93	m ³	252.253	234.595,29	260.400,77
3 04 03 02 04 03 03 04 Pekerjaan Kolom						
	Pekerjaan Pembesian Kolom	25,31	kg	25.918	655.984,58	728.142,88
	Pekerjaan Beton K-175 Kolom	0,10	m ³	998.391.867	99.839.186,70	110.821.497,24
3 04 03 02 04 03 03 05 Pekerjaan Ringbalk						
	Pekerjaan Pembesian Ringbalk	16,68	kg	25.918	432.312,24	479.866,59
	Pekerjaan Beton K-175 Ringbalk	0,07	m ³	998.391.867	69.887.430,69	77.575.048,07
3 04 03 02 04 03 03 06 Pekerjaan Sloof						
	Pekerjaan Pembesian Sloof	17,20	kg	25.918	445.789,60	494.826,46
	Pekerjaan Beton K-175 Sloof	0,10	m ³	998.391.867	99.839.186,70	110.821.497,24
3 04 03 02 04 03 03 07 Pekerjaan Bekisting						
	Bekisting Kolom	0,90	m ²	798.823	718.940,70	798.024,18
	Bekisting Ringbalk	0,64	m ²	1.227.241	785.434,24	871.832,01
	Bekisting Sloof	0,87	m ²	207.345	180.390,15	200.233,07
3 04 03 02 04 03 03 08 Pekerjaan Dinding						
	Pekerjaan Trasram 1/2 Bata 1Pc:4Ps	2,20	m ²	256.427	564.139,40	626.194,73
	Pasangan Batu 1/2 Bata 1Pc:6Ps	6,16	m ²	252.253	1.553.878,48	1.724.805,11
	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm	15,67	m ²	77.277	1.210.930,59	1.344.132,95
	Plesteran Trasram 1Pc:4Ps, t.15 mm	1,47	m ²	79.902	117.455,94	130.376,09
	Pekerjaan Acian Dinding	17,14	m ²	42.803	733.643,42	814.344,20
	Pengecatan Tembok	17,14	m ²	57.391	983.394,79	1.091.568,21
3 04 03 02 04 03 03 09 Pekerjaan Lantai						
	Pekerjaan Rabat Beton Bawah Keramik	0,11	m ³	1.707.502	194.655,23	216.067,30
	Pekerjaan Pemasangan Keramik 25x25	2,12	m ²	374.526	792.122,49	879.255,96
3 04 03 02 04 03 03 10 Pekerjaan Atap						
	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan C.75-0,75	6,00	m ²	303.959	1.823.754,00	2.024.366,94
	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Galvalum 3 mm	6,00	m ²	404.055	2.424.330,00	2.691.006,30
3 04 03 02 04 03 03 11 Instalasi Listrik						
	Pemasangan Lampu 5 watt	1,00	buah	91.799	91.799,00	101.896,89
	Pemasangan Instalasi Lampu	1,00	titik	234.566	234.566,00	260.368,26
	Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	buah	69.374	69.374,00	77.005,14
3 04 03 02 04 03 03 12 Pekerjaan Sanitasi						
	Pintu Aluminium Kamar Mandi	1,00	unit	1.299.299	1.299.299,00	1.442.221,89
	Floor drain	1,00	buah	366.660	366.660,00	406.992,60
	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb	1,00	unit	2.258.370	2.258.370,00	2.506.790,70
	Manhole Besi 40 x 40 cm	2,00	unit	688.965	1.377.930,00	1.529.502,30
	Kloset Jongkok	1,00	buah	1.273.427	1.273.427,00	1.413.503,97
	Pasang Greastrap 30"	1,00	unit	330.384	330.384,00	366.726,24
	Pekerjaan Pasang 1 buah Kran Air	1,00	buah	125.166	125.166,00	138.934,26
	Pasangan Elbow dia. 2"	3,00	buah	126.747	380.241,00	422.067,51
	Pasangan Tee dia. 2"	1,00	buah	153.066	153.066,00	169.903,26
	Pasangan Elbow dia. 3"	2,00	buah	226.487	452.974,00	502.801,14
	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 1/2"	2,00	m'	26.311	52.622,00	58.410,42
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 2"	6,00	m'	70.343	422.058,00	468.484,38
	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC dia. 3"	4,00	m'	136.979	547.916,00	608.186,76
	Pasangan Sockdrat 1/2"	1,00	buah	20.153	20.153,00	22.369,83
	Pasangan Knee 1/2"	2,00	buah	21.443	42.886,00	47.603,46
3 04 03 02 04 03 02 Septictank						
3 04 03 02 04 03 02 01 Pekerjaan Septictank						
	Pekerjaan Pembesian Plat Tutup Beton	6,75	kg	25.918	174.932,04	194.174,56
	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Beton	0,14	m ³	1.611.691	232.083,50	257.612,69
	Bekisting Plat Tutup Beton (tb. 10 cm)	0,98	m ²	265.411	260.102,78	288.714,09
	Pekerjaan Pembesian Tangki Septik Beton	44,87	kg	25.918	1.162.879,42	1.290.796,15
	Pekerjaan Beton K-175 Tangki Septik Beton	0,82	m ³	1.611.691	1.321.586,62	1.466.961,15
	Bekisting Tangki Septik Beton (tb. 10 cm)	5,05	m ²	268.879	1.358.204,50	1.507.606,99

	Pemasangan Keramik KM 25 x 25 cm	3,00	m ²	395.226	1.185.678,00	1.316.102,58
	Pemasangan Keramik dinding KM 25 x 40 cm	11,20	m ²	353.729	3.961.764,80	4.397.558,93
3 04 03 03 04 01 07	Elektrikal					
3 04 03 03 04 01 07 01	Instalasi Listrik					
	Penyambungan Instalasi listrik baru 900 W	1,00	buah	969.450	969.450,00	1.076.089,50
	Pemasangan MCB	1,00	buah	1.451.300	1.451.300,00	1.610.943,00
	Pemasangan Instalasi Lampu	8,00	titik	234.359	1.874.872,00	2.081.107,92
	Pemasangan LED 13 watt	5,00	buah	201.739	1.008.695,00	1.119.651,45
	Pemasangan LED 5 watt	3,00	buah	90.764	272.292,00	302.244,12
	Pemasangan Saklar Tunggal	2,00	buah	68.339	136.678,00	151.712,58
	Pemasangan Saklar Ganda	2,00	buah	72.824	145.648,00	161.669,28
	Pemasangan Stop Kontak	3,00	buah	239.114	717.342,00	796.249,62
	Pemasangan Ground	1,00	set	171.724	171.724,00	190.613,64
3 04 03 03 04 01 08	Sanitasi					
3 04 03 03 04 01 08 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Pemasangan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW dia. 1/2"	17,00	m'	26.311	447.287,00	496.488,57
	Pemasangan Instalasi Air Kotor Pipa PVC AW dia. 3"	24,00	m'	122.224	2.933.376,00	3.256.047,36
	Pemasangan Pintu Aluminium KM	1,00	buah	1.321.943	1.321.943,00	1.467.356,73
	Pemasangan closet jongkok	1,00	buah	1.113.048	1.113.048,00	1.235.483,28
	Pemasangan bak fiber	1,00	buah	2.133.356	2.133.356,00	2.368.025,16
3 04 03 03 04 01 08 02	Pekerjaan Septic tank					
	Pekerjaan Galian Tanah	4,54	m ³	81.909	371.539,22	412.408,54
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	1,51	m ³	2.614	3.952,37	4.387,13
	Pekerjaan Urugan pasir	0,04	m ³	5.889	220,84	245,13
	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)	10,13	m ²	256.427	2.597.605,51	2.883.342,12
	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 6 Ps, t. 15 mm	20,26	m ²	77.277	1.565.632,02	1.737.851,54
	Pekerjaan Acian	15,20	m ²	42.803	650.391,59	721.934,66
	Pekerjaan Beton 1:3:5	0,11	m ³	1.705.451	182.483,26	202.556,42
	Pekerjaan Pembesian	8,80	kg	25.918	228.144,06	253.239,91
	Pekerjaan Begisting dipakai 2x	1,07	m ²	427.665	457.601,55	507.937,72
3 04 03 03 04 01 08 03	Pekerjaan Resapan					
	Pekerjaan Galian Tanah	9,00	m ³	81.909	737.181,00	818.270,91
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	3,00	m ³	261.424	784.272,00	870.541,92
	Pekerjaan Urugan pasir	0,50	m ³	588.904	294.452,00	326.841,72
	Pekerjaan Urugan kerikil	0,50	m ³	400.598	200.299,00	222.331,89
	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)	1,00	m ³	965.503	965.503,00	1.071.708,33
	Pemasangan 1 m ² ijuk tebal 10 cm untuk resapan	1,55	m ²	231.650	359.520,80	399.068,09
	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)	7,68	m ²	256.427	1.969.359,36	2.185.988,89
	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 6 Ps, t. 15 mm	15,36	m ²	79.278	1.217.710,08	1.351.658,19
	Pekerjaan Acian	7,68	m ²	42.803	328.727,04	364.887,01
	Pekerjaan Beton 1:3:5	0,45	m ³	1.705.451	767.452,95	851.872,77
	Pekerjaan Pembesian	37,02	kg	25.918	959.484,36	1.065.027,64
	Pekerjaan Begisting dipakai 2x	4,50	m ²	427.665	1.924.492,50	2.136.186,68
	Pemasangan floor drain	2,00	buah	366.660	733.320,00	813.985,20
	Pemasangan kran air	3,00	buah	125.321	375.963,00	417.318,93
3 04 03 03 04 01 08 04	Pekerjaan Bak Air Lindi					
	Galian Tanah	3,77	m ³	81.909	308.796,93	342.764,59
	Urugan Pasir tebal 10cm	0,31	m ³	588.904	182.560,24	202.641,87
	Pemasangan Buis Beton Ø1m	1,00	buah	237.038	237.038,00	263.112,18
	Pemasangan Tutup Buis Beton Ø1m	1,00	buah	242.788	242.788,00	269.494,68
	Rabat Beton t.10 cm	0,10	m ³	1.705.451	170.545,10	189.305,06
3 04 03 03 04 01 09	Pekerjaan Saluran Keliling					
3 04 03 03 04 01 09 01	Pekerjaan buis beton U 20					
	Pekerjaan buis beton U 20 & sisi dinding fin. plester	57,00	m'	221.097	12.602.529,00	13.988.807,19
	Pekerjaan acian	26,00	m ²	42.803	1.112.878,00	1.235.294,58
	Pekerjaan bak kontrol 60x60 cm tinggi 65 cm	5,00	buah	1.299.628	6.498.140,00	7.212.935,40
3 04 03 03 04 01 10	Alat Pendukung Pengolahan Sampah					
3 04 03 03 04 01 10 01	Mesin Pengomposan Sampah					
	Mesin Komposting (Pencacah Organik) Diesel 8 Hp	1,00	unit	20.000.000	20.000.000,00	22.200.000,00
	Mesin Sortir Sampah Diesel 8 Hp	1,00	unit	30.000.000	30.000.000,00	33.300.000,00
3 04 03 03 04 01 10 02	Alat Kerja Kantor					
	Meja Kerja	1,00	buah	2.474.000	2.474.000,00	2.746.140,00
	Kursi Kerja	2,00	buah	650.000	1.300.000,00	1.443.000,00
	Kursi Tamu	1,00	buah	818.500	818.500,00	908.535,00
	Almari / Filling Kabinet	1,00	buah	2.775.000	2.775.000,00	3.080.250,00
	Papan Whiteboard 80cmx60cm	1,00	buah	300.000	300.000,00	333.000,00
3 04 03 03 04 01 10 03	Alat Perlengkapan Pengolahan Sampah					
	Timbangan duduk Kapasitas 100kg	1,00	unit	2.750.000	2.750.000,00	3.052.500,00
	Alat Pengepres Plastik Packaging kompos 30cm	1,00	unit	250.000	250.000,00	277.500,00
	Starter Mikroba Pengomposan	25,00	liter	30.000	750.000,00	832.500,00
	Thermometer payung untuk Kompos	1,00	buah	150.000	150.000,00	166.500,00
	Tong Plastik Bertutup 100L	2,00	buah	200.000	400.000,00	444.000,00
	Gembor Plastik	1,00	buah	75.000	75.000,00	83.250,00
	Indikator Plastik	1,00	pak	130.000	130.000,00	144.300,00
3 04 03 03 04 01 10 04	Alat Perlengkapan Operasional Kerja Pengolahan Sampah					
	Cetok Baja	4,00	buah	20.000	80.000,00	88.800,00
	Sekop Baja	2,00	buah	100.000	200.000,00	222.000,00
	Cangkul Baja	2,00	buah	198.500	397.000,00	440.670,00
	Garuk Baja	2,00	buah	94.000	188.000,00	208.680,00
	Wearpack/Pakaian Kerja	4,00	set	150.000	600.000,00	666.000,00
	Jas Hujan	4,00	set	600.000	2.400.000,00	2.664.000,00
	Selang Diameter 1/2"	50,00	m	8.000	400.000,00	444.000,00
	Ember KM	2,00	buah	44.000	88.000,00	97.680,00
	Gayung	2,00	buah	13.000	26.000,00	28.860,00
	Helm Proyek Pekerja	4,00	buah	37.000	148.000,00	164.280,00
	Sepatu Boot Pekerja	4,00	set	150.000	600.000,00	666.000,00
	Sarung Tangan	4,00	buah	31.500	126.000,00	139.860,00
	First Aid Kit	1,00	box	200.000	222.000,00	246.420,00
3 04 03 03 04 01 10 05	Alat Angkut Sampah					
	Alat Pengangkut Motor Roda 3	2,00	unit	38.500.000	77.000.000,00	85.470.000,00
	Gerobak Sorong	1,00	unit	10.000.000	10.000.000,00	11.100.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3	ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)				
3 03	Gedung dan Bangunan				
3 03 01	Bangunan Gedung				
3 03 01 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja				
3 03 01 01 01	Bangunan Gedung Kantor				
3 03 01 01 01 01	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana				
3 03 01 01 01 01 01	Persiapan				
3 03 01 01 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 01 01 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m¹		204.716
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.125,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				178.014,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.702,10
	Harga Satuan Pekerjaan				204.716,10
				Pembulatan	204.716
3 03 01 01 01 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m²		17.308
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308
3 03 01 01 01 01 01 02	Tanah				
3 03 01 01 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 01 01 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 01 01 01 02 01 002	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m		m³		100.343
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	91.000,00	81.900,00
	Mandor	0,045	OH	119.000,00	5.355,00
				Jumlah Tenaga Kerja	87.255,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				87.255,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.088,25
	Harga Satuan Pekerjaan				100.343,25
				Pembulatan	100.343
3 03 01 01 01 01 02 01 003	Urugan Pasir		m³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 01 01 01 02 01 004	Mengurug Tanah		m ³		261.424
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.725,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,200	m ³	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.098,75
	Harga Satuan Pekerjaan				261.423,75
				Pembulatan	261.424
3 03 01 01 01 01 03	Pondasi				
3 03 01 01 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 01 01 01 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m ³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 01 01 01 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 ISP : 4 PP		m ³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 03 01 01 01 01 04	Struktur Bawah				
3 03 01 01 01 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Footplat				
3 03 01 01 01 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Pondasi Footplat		m ²		252.738
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	137.040,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.772,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.965,80
	Harga Satuan Pekerjaan				252.737,80
				Pembulatan	252.738
3 03 01 01 01 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Pondasi Footplat		kg		26.369

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.822.337
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	2.000,00	768.000,00
	Pasir Beton	692	Kg	336,43	232.808,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	366,67	380.966,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.390.375,24
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.584.641,24
	Overhead + Profit	15%	x A		237.696,19
	Harga Satuan Pekerjaan				1.822.337,42
				Pembulatan	1.822.337
3 03 01 01 01 01 04 02	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 01 01 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 03 01 01 01 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.798.132
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	371	Kg	2.000,00	742.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pasir Beton	698	Kg	336,43	234.827,14
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.047	Kg	366,67	383.900,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.563.593,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.538,97
	Harga Satuan Pekerjaan				1.798.132,11
				Pembulatan	1.798.132
3 03 01 01 01 01 05	Struktur Lantai Dasar				
3 03 01 01 01 01 05 01	Pekerjaan Kolom				
3 03 01 01 01 01 05 01 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596
3 03 01 01 01 01 05 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 01 05 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.822.337
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	2.000,00	768.000,00
	Pasir Beton	692	Kg	336,43	232.808,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	366,67	380.966,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.390.375,24
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.584.641,24
	Overhead + Profit	15%	x A		237.696,19
	Harga Satuan Pekerjaan				1.822.337,42
				Pembulatan	1.822.337
3 03 01 01 01 01 05 02	Pekerjaan Balok				
3 03 01 01 01 01 05 02 001	Memasang Bekisting untuk Balok Beton		m²		855.103
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.535,20
	Harga Satuan Pekerjaan				855.103,20
				Pembulatan	855.103
3 03 01 01 01 01 05 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Balok Beton		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 01 05 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.822.337
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	2.000,00	768.000,00
	Pasir Beton	692	Kg	336,43	232.808,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	366,67	380.966,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.390.375,24
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.584.641,24
	Overhead + Profit	15%	x A		237.696,19
	Harga Satuan Pekerjaan				1.822.337,42
				Pembulatan	1.822.337
3 03 01 01 01 01 05 03	Pekerjaan Tangga				
3 03 01 01 01 01 05 03 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai Tangga		m²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 01 01 01 05 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Tangga		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	21.375,00
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 01 05 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.822.337
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	2.000,00	768.000,00
	Pasir Beton	692	Kg	336,43	232.808,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	366,67	380.966,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.390.375,24
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.584.641,24
	Overhead + Profit	15%	x A		237.696,19
	Harga Satuan Pekerjaan				1.822.337,42
				Pembulatan	1.822.337
3 03 01 01 01 01 05 04	Pekerjaan Plat Lantai				
3 03 01 01 01 01 05 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 01 01 01 05 04 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 01 05 04 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.822.337
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	2.000,00	768.000,00
	Pasir Beton	692	Kg	336,43	232.808,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	366,67	380.966,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.390.375,24
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.584.641,24
	Overhead + Profit	15%	x A		237.696,19
	Harga Satuan Pekerjaan				1.822.337,42
				Pembulatan	1.822.337
3 03 01 01 01 01 06	Struktur Lantai Atas				
3 03 01 01 01 01 06 01	Pekerjaan Kolom				
3 03 01 01 01 01 06 01 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596
3 03 01 01 01 01 06 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 01 06 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.822.337
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	2.000,00	768.000,00
	Pasir Beton	692	Kg	336,43	232.808,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	366,67	380.966,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.390.375,24
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.584.641,24
	Overhead + Profit	15%	x A		237.696,19
	Harga Satuan Pekerjaan				1.822.337,42
				Pembulatan	1.822.337
3 03 01 01 01 01 06 02	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 01 01 01 06 02 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		855.103
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.535,20
	Harga Satuan Pekerjaan				855.103,20
				Pembulatan	855.103
3 03 01 01 01 01 06 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ring balk		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 01 06 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.822.337
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	2.000,00	768.000,00
	Pasir Beton	692	Kg	336,43	232.808,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	366,67	380.966,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.390.375,24
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.584.641,24
	Overhead + Profit	15%	x A		237.696,19
	Harga Satuan Pekerjaan				1.822.337,42
				Pembulatan	1.822.337
3 03 01 01 01 01 06 03	Pekerjaan Plat Lantai				
3 03 01 01 01 01 06 03 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 01 01 01 06 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 01 06 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.822.337
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	2.000,00	768.000,00
	Pasir Beton	692	Kg	336,43	232.808,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	366,67	380.966,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.390.375,24
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.584.641,24
	Overhead + Profit	15%	x A		237.696,19
	Harga Satuan Pekerjaan				1.822.337,42
				Pembulatan	1.822.337
3 03 01 01 01 01 07	Arsitektur				
3 03 01 01 01 01 07 01	Pekerjaan Lantai (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 07 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 01 01 01 07 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir Beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 01 01 01 07 01 003	Pas. Lantai Granit Tile 400x400		m²		475.535
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	91.000,00	21.840,00
	Tukang Kayu	0,120	OH	113.000,00	13.560,00
	Kepala Tukang	0,012	OH	113.000,00	1.356,00
	Mandor	0,012	OH	119.000,00	1.428,00
				Jumlah Tenaga Kerja	38.184,00
	Bahan				
	Granit 60 x 60 cm	1,050	bh	285.000,00	299.250,00
	Portland Semen	9,800	Kg	2.000,00	19.600,00
	Semen (PC) warna	1,500	Kg	24.000,00	36.000,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
				Jumlah Harga Bahan	375.325,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				413.509,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.026,35
	Harga Satuan Pekerjaan				475.535,35
				Pembulatan	475.535
3 03 01 01 01 01 07 01 004	Pas. Plint Granit Tile 100x400		m¹		129.453
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,090	OH	91.000,00	8.190,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Kayu	0,090	OH	113.000,00	10.170,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.972,00
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	1,667	Buah	53.000,00	88.351,00
	Portland Semen	1,140	Kg	2.000,00	2.280,00
	Pasir Pasang	0,003	m ³	455.000,00	1.365,00
	Semen (PC) warna	0,025	Kg	24.000,00	600,00
				Jumlah Harga Bahan	92.596,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				112.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.885,20
	Harga Satuan Pekerjaan				129.453,20
				Pembulatan	129.453
3 03 01 01 01 01 07 02	Pekerja Lantai (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 07 02 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 01 01 01 07 02 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir Beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 01 01 01 07 02 003	Pas. Lantai Granit Tle 400x400		m ²		475.535
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	91.000,00	21.840,00
	Tukang Kayu	0,120	OH	113.000,00	13.560,00
	Kepala Tukang	0,012	OH	113.000,00	1.356,00
	Mandor	0,012	OH	119.000,00	1.428,00
				Jumlah Tenaga Kerja	38.184,00
	Bahan				
	Granit 60 x 60 cm	1,050	bh	285.000,00	299.250,00
	Portland Semen	9,800	Kg	2.000,00	19.600,00
	Semen (PC) warna	1,500	Kg	24.000,00	36.000,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
				Jumlah Harga Bahan	375.325,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				413.509,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.026,35
	Harga Satuan Pekerjaan				475.535,35
				Pembulatan	475.535
3 03 01 01 01 01 07 02 004	Pas. Plint Granite Tle 100x400		m ¹		129.453
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,090	OH	91.000,00	8.190,00
	Tukang Kayu	0,090	OH	113.000,00	10.170,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.972,00
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	1,667	Buah	53.000,00	88.351,00
	Portland Semen	1,140	Kg	2.000,00	2.280,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pasir Pasang	0,003	m ³	455.000,00	1.365,00
	Semen (PC) warna	0,025	Kg	24.000,00	600,00
				Jumlah Harga Bahan	92.596,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				112.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.885,20
	Harga Satuan Pekerjaan				129.453,20
				Pembulatan	129.453
3 03 01 01 01 01 07 03	Pekerjaan Dinding (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 07 03 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		272.211
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	195.190,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				236.705,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.505,75
	Harga Satuan Pekerjaan				272.210,75
				Pembulatan	272.211
3 03 01 01 01 01 07 03 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 01 01 01 01 07 03 003	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		88.870
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.278,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.591,70
	Harga Satuan Pekerjaan				88.869,70
				Pembulatan	88.870
3 03 01 01 01 01 07 03 004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	81.800
3 03 01 01 01 01 07 03 005	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 01 01 01 07 03 006	Pas. Dinding Keramik 25x40		m ²		347.277
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	91.000,00	81.900,00
	Tukang Kayu	0,450	OH	113.000,00	50.850,00
	Kepala Tukang	0,045	OH	113.000,00	5.085,00
	Mandor	0,045	OH	119.000,00	5.355,00
				Jumlah Tenaga Kerja	143.190,00
	Bahan				
	Keramik	11,000	Buah	6.000,00	66.000,00
	Portland Semen	9,300	Kg	2.000,00	18.600,00
	Pasir Pasang	0,018	m ³	455.000,00	8.190,00
	Semen (PC) warna	2,750	Kg	24.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	158.790,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				301.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		45.297,00
	Harga Satuan Pekerjaan				347.277,00
				Pembulatan	347.277
3 03 01 01 01 01 07 04	Pekerjaan Dinding (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 07 04 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m ²		272.211
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	195.190,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				236.705,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.505,75
	Harga Satuan Pekerjaan				272.210,75
				Pembulatan	272.211
3 03 01 01 01 01 05 04 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 01 01 01 01 05 04 003	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m ²		88.870
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.278,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.591,70
	Harga Satuan Pekerjaan				88.869,70
				Pembulatan	88.870
3 03 01 01 01 01 05 04 004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 01 01 01 01 05 04 005	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 01 01 01 05 04 006	Pas. Dinding Keramik 25x40		m ²		347.277
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	91.000,00	81.900,00
	Tukang Kayu	0,450	OH	113.000,00	50.850,00
	Kepala Tukang	0,045	OH	113.000,00	5.085,00
	Mandor	0,045	OH	119.000,00	5.355,00
				Jumlah Tenaga Kerja	143.190,00
	Bahan				
	Keramik	11,000	Buah	6.000,00	66.000,00
	Portland Semen	9,300	Kg	2.000,00	18.600,00
	Pasir Pasang	0,018	m ³	455.000,00	8.190,00
	Semen (PC) warna	2,750	Kg	24.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	158.790,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				301.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		45.297,00
	Harga Satuan Pekerjaan				347.277,00
				Pembulatan	347.277
3 03 01 01 01 01 07 05	Pekerjaan Plafond (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 07 05 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m ²		393.872
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	113.000,00	39.550,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,018	OH	119.000,00	2.142,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.497,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.40 mm 6 m	4,000	Lbr	53.000,00	212.000,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	53.000,00	53.000,00
				Jumlah Harga Bahan	265.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				342.497,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		51.374,55
	Harga Satuan Pekerjaan				393.871,55
				Pembulatan	393.872
3 03 01 01 01 01 07 05 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 m		m²		68.782
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.910,00
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Sambat / Sekrop Asbes	0,110	Kg	2.000,00	220,00
				Jumlah Harga Bahan	43.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.810,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.971,50
	Harga Satuan Pekerjaan				68.781,50
				Pembulatan	68.782
3 03 01 01 01 01 07 05 003	List Langit-Langit Gypsum		m¹		56.571
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.122,00
	Bahan				
	Lis Gypsum besar	1,050	m ¹	36.000,00	37.800,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
				Jumlah Harga Bahan	38.070,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				49.192,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.378,80
	Harga Satuan Pekerjaan				56.570,80
				Pembulatan	56.571
3 03 01 01 01 01 07 06	Pekerjaan Plafond (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 07 06 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m²		393.872
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	113.000,00	39.550,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,018	OH	119.000,00	2.142,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.497,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.40 mm 6 m	4,000	Lbr	53.000,00	212.000,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	53.000,00	53.000,00
				Jumlah Harga Bahan	265.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				342.497,00
	Overhead + Profit	15%	x A		51.374,55
	Harga Satuan Pekerjaan				393.871,55
				Pembulatan	393.872
3 03 01 01 01 01 07 06 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 m		m²		68.782
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.910,00
	Bahan				
	gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Sambat / Sekrop Asbes	0,110	Kg	2.000,00	220,00
				Jumlah Harga Bahan	43.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.810,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.971,50
	Harga Satuan Pekerjaan				68.781,50
				Pembulatan	68.782
3 03 01 01 01 01 07 06 003	List Langit-Langit Gypsum		m¹		56.571
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	11.122,00
	Bahan				
	Lis Gypsum besar	1,050	m ¹	36.000,00	37.800,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
				Jumlah Harga Bahan	38.070,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				49.192,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.378,80
	Harga Satuan Pekerjaan				56.570,80
				Pembulatan	56.571
3 03 01 01 01 01 07 07	Pekerja Atap				
3 03 01 01 01 01 07 07 001	Rangka atap baja ringan		m²		478.400
	Tenaga Kerja		OH		
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka Atap Baja Ringan	1,000	m ²	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00
				Pembulatan	478.400
3 03 01 01 01 01 07 07 002	Penutup atap Genteng Keramik		m²		213.475
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	17.000,00	153.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	153.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				185.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.844,50
	Harga Satuan Pekerjaan				213.474,50
				Pembulatan	213.475
3 03 01 01 01 01 07 07 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m¹		232.473
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	91.000,00	36.400,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
				Jumlah Tenaga Kerja	63.640,00
	Bahan				
	Nok Genteng Beton	3,500	Buah	22.000,00	77.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Semen	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen (PC) warna	1,000	Kg	24.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	138.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				202.150,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.322,50
	Harga Satuan Pekerjaan				232.472,50
				Pembulatan	232.473
3 03 01 01 01 01 07 07 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m¹		423.914
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	34.555,00
	Bahan				
	Kayu Bengkirai Papan	0,011	m ³	30.682.000,00	331.365,60
	Paku	0,100	Kg	27.000,00	2.700,00
				Jumlah Harga Bahan	334.065,60
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				368.620,60
	Overhead + Profit	15%	x A		55.293,09
	Harga Satuan Pekerjaan				423.913,69
				Pembulatan	423.914

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 01 07 07 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plat BJLS 30BJLS 30 Leb		m ¹		148.536
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	113.000,00	33.900,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	113.000,00	3.390,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Tenaga Kerja	51.892,00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1,050	Lbr	60.000,00	63.000,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
	Besi Plat	0,500	Kg	28.000,00	14.000,00
				Jumlah Harga Bahan	77.270,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				129.162,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.374,30
	Harga Satuan Pekerjaan				148.536,30
				Pembulatan	148.536
3 03 01 01 01 01 08	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 01 01 01 08 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 01 01 01 08 01 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m ¹		326.594
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil Pintu Aluminium	1,1000	m ¹	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.994,80
	Overhead + Profit	15%	x A		42.599,22
	Harga Satuan Pekerjaan				326.594,02
				Pembulatan	326.594
3 03 01 01 01 01 08 01 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m ²		2.844.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	234.000,00	1.029.600,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.455.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.473.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		371.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.844.567,55
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 01 01 01 08 01 003	Jendela kaca rangka aluminium coklat glossy		m ²		2.667.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Jendela aluminium	4,4000	m ¹	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.301.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.319.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		347.930,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.667.467,55
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 01 01 01 08 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		402.080
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,500	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	53.635,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				349.635,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.445,25
	Harga Satuan Pekerjaan				402.080,25
				Pembulatan	402.080
3 03 01 01 01 01 08 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		46.865
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Tenaga Kerja	19.252,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	0,5000	dos	43.000,00	21.500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.752,50
	Overhead + Profit	15%	x A		6.112,88
	Harga Satuan Pekerjaan				46.865,38
				Pembulatan	46.865
3 03 01 01 01 01 08 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		119.180
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,500	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	53.635,00
	Bahan				
	Grendel Panjang	1,0000	Buah	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	50.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				103.635,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.545,25
	Harga Satuan Pekerjaan				119.180,25
				Pembulatan	119.180
3 03 01 01 01 01 08 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		80.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.475,25
	Harga Satuan Pekerjaan				80.310,25
				Pembulatan	80.310
3 03 01 01 01 01 08 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		179.744
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Tenaga Kerja	12.299,50
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				156.299,50
	Overhead + Profit	15%	x A		23.444,93
	Harga Satuan Pekerjaan				179.744,43
				Pembulatan	179.744
3 03 01 01 01 01 08 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 01 08 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m ¹		326.594
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil Pintu Aluminium	1,1000	m ¹	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.994,80
	Overhead + Profit	15%	x A		42.599,22
	Harga Satuan Pekerjaan				326.594,02
				Pembulatan	326.594
3 03 01 01 01 01 08 02 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m ²		2.844.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.455.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.473.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		371.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.844.567,55
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 01 01 01 08 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		46.865
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Tenaga Kerja	19.252,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	0,5000	dos	43.000,00	21.500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.752,50
	Overhead + Profit	15%	x A		6.112,88
	Harga Satuan Pekerjaan				46.865,38
				Pembulatan	46.865
3 03 01 01 01 01 08 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		179.744
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Tenaga Kerja	12.299,50
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				156.299,50
	Overhead + Profit	15%	x A		23.444,93
	Harga Satuan Pekerjaan				179.744,43
				Pembulatan	179.744
3 03 01 01 01 01 08 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 01 01 01 08 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m ¹		326.594
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil Pintu Aluminium	1,1000	m ¹	234.000,00	257.400,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.994,80
	Overhead + Profit	15%	x A		42.599,22
	Harga Satuan Pekerjaan				326.594,02
				Pembulatan	326.594
3 03 01 01 01 01 08 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.667.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Jendela aluminium	4,4000	m ¹	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.301.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.319.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		347.930,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.667.467,55
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 01 01 01 08 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		80.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.475,25
	Harga Satuan Pekerjaan				80.310,25
				Pembulatan	80.310
3 03 01 01 01 01 08 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 01 01 01 08 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		326.594
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil Pintu Aluminium	1,1000	m ¹	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.994,80
	Overhead + Profit	15%	x A		42.599,22
	Harga Satuan Pekerjaan				326.594,02
				Pembulatan	326.594
3 03 01 01 01 01 08 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m²		225.802
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	89,25
				Jumlah Tenaga Kerja	18.449,25
	Bahan				
	Kaca Rayben tebal 5 mm	1,1000	m ¹	156.000,00	171.600,00
	Sealant	0,0500	Tube	126.000,00	6.300,00
				Jumlah Harga Bahan	177.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				196.349,25
	Overhead + Profit	15%	x A		29.452,39
	Harga Satuan Pekerjaan				225.801,64

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	225.802
3 03 01 01 01 01 09	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 01 01 01 09 01	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 09 01 001	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		9.974.199
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,300	OH	91.000,00	300.300,00
	Tukang Batu	1,100	OH	102.000,00	112.200,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00
	Mandor	0,160		119.000,00	19.040,00
				Jumlah Tenaga Kerja	431.653,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	buah	8.212.000,00	8.212.000,00
	Kelengkapan 6% dari harga Kloset	0,060		492.720,00	29.563,20
				Jumlah Harga Bahan	8.241.563,20
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.673.216,20
	Overhead + Profit	15%	x A		1.300.982,43
	Harga Satuan Pekerjaan				9.974.198,63
				Pembulatan	9.974.199
3 03 01 01 01 01 09 01 002	Memasang Urinoir Porselen		unit		6.130.961
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Batu	1,000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	210.250,00
	Bahan				
	Urinoir	1,000	buah	4.683.000,00	4.683.000,00
	Perlengkapan 310% Harga Urinoir	0,300	-	1.404.900,00	421.470,00
	Portland Semen	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	5.121.020,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				5.331.270,00
	Overhead + Profit	15%	x A		799.690,50
	Harga Satuan Pekerjaan				6.130.960,50
				Pembulatan	6.130.961
3 03 01 01 01 01 09 01 003	Pemasangan Floor Drain		buah		366.660
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				318.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.825,25
	Harga Satuan Pekerjaan				366.660,25
				Pembulatan	366.660
3 03 01 01 01 01 09 01 004	Pemasangan Kran \emptyset ½" atau \emptyset ¾"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 01 01 01 09 02	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 09 02 001	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		9.974.199
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,300	OH	91.000,00	300.300,00
	Tukang Batu	1,100	OH	102.000,00	112.200,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,160		119.000,00	19.040,00
				Jumlah Tenaga Kerja	431.653,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	buah	8.212.000,00	8.212.000,00
	Kelengkapan 6% dari harga Kloset	0,060		492.720,00	29.563,20
				Jumlah Harga Bahan	8.241.563,20
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.673.216,20
	Overhead + Profit	15%	x A		1.300.982,43
	Harga Satuan Pekerjaan				9.974.198,63
				Pembulatan	9.974.199
3 03 01 01 01 01 09 02 002	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.631.850
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Batu	1,500	OH	102.000,00	153.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	113.000,00	169.500,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	419.450,00
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	983.000,00	983.000,00
	Portland Semen	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	999.550,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.419.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		212.850,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.631.850,00
				Pembulatan	1.631.850
3 03 01 01 01 01 09 02 003	Pemasangan Floor Drain		buah		366.660
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				318.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.825,25
	Harga Satuan Pekerjaan				366.660,25
				Pembulatan	366.660
3 03 01 01 01 01 09 02 004	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 01 01 01 09 03	Tanki Air				
3 03 01 01 01 01 09 03 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		36.822
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW Ø 1 "	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.650,00	2.327,50
				Jumlah Harga Bahan	21.707,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.019,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.802,93
	Harga Satuan Pekerjaan				36.822,43

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	36.822
3 03 01 01 01 01 09 03 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		32.881
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,020	m ¹	16.000,00	16.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.600,00	1.960,00
				Jumlah Harga Bahan	18.280,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				28.592,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.288,80
	Harga Satuan Pekerjaan				32.880,80
				Pembulatan	32.881
3 03 01 01 01 01 09 03 003	Tangki Air 500 liter		unit		2.509.109
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Tangki Air 500 Liter	1,000	bh	1.942.000,00	1.942.000,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	79.000,00	79.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.021.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.181.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		327.275,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.509.109,10
				Pembulatan	2.509.109
3 03 01 01 01 01 09 03 004	Dudukan Tangki Air		unit		2.438.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.120.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		318.125,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.438.959,10
				Pembulatan	2.438.959
3 03 01 01 01 01 09 03 005	Stop kran ø ½" atau ø ¾"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 01 01 01 09 04	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
3 03 01 01 01 01 09 04 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 01 01 01 09 04 002	Urugan Pasir		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 01 01 01 09 04 003	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100),		m ³		1.476.597
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	91.000,00	109.200,00
	Tukang Batu	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,060	OH	119.000,00	7.140,00
				Jumlah Tenaga Kerja	139.000,00
	Bahan				
	Portland Semen	230	Kg	2.000,00	460.000,00
	Pasir Beton	893	kg	336,43	300.430,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1027	kg	366,67	376.566,67
	Air	200	ltr	40,00	8.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.144.997,38
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.283.997,38
	Overhead + Profit	15%	x A		192.599,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.476.596,99
				Pembulatan	1.476.597
3 03 01 01 01 01 09 04 004	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m ²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 01 01 01 09 04 005	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		26.283
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	21.300,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.854,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.428,21
	Harga Satuan Pekerjaan				26.282,91
				Pembulatan	26.283
3 03 01 01 01 01 09 04 006	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.822.337
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	2.000,00	768.000,00
	Pasir Beton	692	Kg	336,43	232.808,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	366,67	380.966,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.390.375,24
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.584.641,24
	Overhead + Profit	15%	x A		237.696,19
	Harga Satuan Pekerjaan				1.822.337,42
				Pembulatan	1.822.337
3 03 01 01 01 01 09 05	Instalasi Air Bersih (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 01 09 05 001	Pipa PVC dia. 2"		m¹		70.343
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang Batu	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m ¹	40.000,00	40.800,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	14.000,00	4.900,00
				Jumlah Harga Bahan	45.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.168,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.175,20
	Harga Satuan Pekerjaan				70.343,20
				Pembulatan	70.343
3 03 01 01 01 01 01 09 05 002	Pipa PVC dia. 1"		m¹		36.822
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ϕ 1 "	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.650,00	2.327,50
				Jumlah Harga Bahan	21.707,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.019,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.802,93
	Harga Satuan Pekerjaan				36.822,43
				Pembulatan	36.822
3 03 01 01 01 01 01 09 05 003	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		32.881
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ϕ 3/4 "	1,020	m ¹	16.000,00	16.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.600,00	1.960,00
				Jumlah Harga Bahan	18.280,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				28.592,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.288,80
	Harga Satuan Pekerjaan				32.880,80
				Pembulatan	32.881
3 03 01 01 01 01 01 09 06	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 01 09 06 001	Pipa PVC dia. 4"		m¹		186.907
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang Leideng	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m ¹	122.000,00	124.440,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	42.700,00	14.945,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	139.385,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.527,50
	Overhead + Profit	15%	x A		24.379,13
	Harga Satuan Pekerjaan				186.906,63
				Pembulatan	186.907
3 03 01 01 01 01 09 06 002	Pipa PVC dia. 3"		m ¹		136.979
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang Batu	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m ¹	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.112,50
	Overhead + Profit	15%	x A		17.866,88
	Harga Satuan Pekerjaan				136.979,38
				Pembulatan	136.979
3 03 01 01 01 01 09 07	Instalasi Air Bersih (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 09 07 001	Pipa PVC dia. 2"		m ¹		70.343
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang Batu	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m ¹	40.000,00	40.800,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	14.000,00	4.900,00
				Jumlah Harga Bahan	45.700,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.168,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.175,20
	Harga Satuan Pekerjaan				70.343,20
				Pembulatan	70.343
3 03 01 01 01 01 09 07 002	Pipa PVC dia. 1"		m ¹		36.822
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.650,00	2.327,50
				Jumlah Harga Bahan	21.707,50
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.019,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.802,93
	Harga Satuan Pekerjaan				36.822,43
				Pembulatan	36.822
3 03 01 01 01 01 09 07 003	Pipa PVC dia. 3/4"		m ¹		32.881
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,020	m ¹	16.000,00	16.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.600,00	1.960,00
				Jumlah Harga Bahan	18.280,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				28.592,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.288,80
	Harga Satuan Pekerjaan				32.880,80
				Pembulatan	32.881
3 03 01 01 01 01 09 08	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 09 08 001	Pipa PVC dia. 4"		m ¹		186.907

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang Leideng	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m ¹	122.000,00	124.440,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	42.700,00	14.945,00
				Jumlah Harga Bahan	139.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.527,50
	Overhead + Profit	15%	x A		24.379,13
	Harga Satuan Pekerjaan				186.906,63
				Pembulatan	186.907
3 03 01 01 01 01 09 08 002	Pipa PVC dia. 3"		m¹		136.979
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang Batu	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m ¹	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.112,50
	Overhead + Profit	15%	x A		17.866,88
	Harga Satuan Pekerjaan				136.979,38
				Pembulatan	136.979
3 03 01 01 01 01 09 09	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 01 01 01 09 09 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 01 01 01 09 09 002	Urugan Pasir		m³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 01 01 01 09 09 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir Beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 01 01 01 09 09 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		272.211
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	195.190,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				236.705,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.505,75
	Harga Satuan Pekerjaan				272.210,75
				Pembulatan	272.211
3 03 01 01 01 01 09 09 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		88.870
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.278,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.591,70
	Harga Satuan Pekerjaan				88.869,70
				Pembulatan	88.870
3 03 01 01 01 01 09 09 006	Pemasangan Acian		m²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 01 01 01 09 09 007	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.760.453
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	352	Kg	2.000,00	704.000,00
	Pasir Beton	731	Kg	336,43	245.929,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	366,67	378.033,33
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.336.562,62
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.530.828,62
	Overhead + Profit	15%	x A		229.624,29
	Harga Satuan Pekerjaan				1.760.452,91
				Pembulatan	1.760.453
3 03 01 01 01 01 09 04 002	Pengurugan tanah kembali		m³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 03 01 01 01 01 10	Elektrikal				
3 03 01 01 01 01 10 01	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 10 01 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.461.650
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	91.000,00	45.500,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	111.000,00	111.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	269.500,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.271.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		190.650,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.461.650,00
				Pembulatan	1.461.650
3 03 01 01 01 01 10 01 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 01 01 01 10 01 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 01 01 01 10 01 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		63.049
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				54.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.223,75
	Harga Satuan Pekerjaan				63.048,75
				Pembulatan	63.049

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 01 10 01 005	Pasangan Saklar Double		titik		67.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.725,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.808,75
	Harga Satuan Pekerjaan				67.533,75
				Pembulatan	67.534
3 03 01 01 01 01 10 01 006	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille		titik		83.749
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Lampu TL 2 x 36 watt grille	1,000	bh	39.500,00	39.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	44.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.923,75
	Harga Satuan Pekerjaan				83.748,75
				Pembulatan	83.749
3 03 01 01 01 01 10 01 007	Pasangan Down Light & PLC 13 W		titik		170.574
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1,000	bh	115.000,00	115.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	119.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				148.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.248,75
	Harga Satuan Pekerjaan				170.573,75
				Pembulatan	170.574
3 03 01 01 01 01 10 02	Instalasi Listrik (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 10 02 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.272.475
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	91.000,00	45.500,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	111.000,00	111.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	269.500,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	318.000,00	318.000,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm ²	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	837.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.106.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		165.975,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.272.475,00
				Pembulatan	1.272.475
3 03 01 01 01 01 10 02 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 01 01 01 10 02 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		265.616
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	18.000,00	54.000,00
				Jumlah Harga Bahan	201.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				230.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.645,50
	Harga Satuan Pekerjaan				265.615,50
				Pembulatan	265.616
3 03 01 01 01 01 10 02 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		63.049
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				54.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.223,75
	Harga Satuan Pekerjaan				63.048,75
				Pembulatan	63.049
3 03 01 01 01 01 10 02 005	Pasangan Saklar Double		titik		67.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.725,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.808,75
	Harga Satuan Pekerjaan				67.533,75
				Pembulatan	67.534
3 03 01 01 01 01 10 02 006	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille		titik		83.749
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Lampu TL 2 x 36 watt grille	1,000	bh	39.500,00	39.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	44.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.923,75

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				83.748,75
				Pembulatan	83.749
3 03 01 01 01 01 10 02 007	Pasangan Down Light & PLC 13 W		titik		170.574
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1,000	bh	115.000,00	115.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	119.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				148.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.248,75
	Harga Satuan Pekerjaan				170.573,75
				Pembulatan	170.574
3 03 01 01 01 01 11	Finishing				
3 03 01 01 01 01 11 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 01 01 01 11 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)		m²		115.137
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Cat	0,105	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	452,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.889,00
	Bahan				
	meni kayu	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Plamur Kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	104.000,00	36.400,00
	Kuas	0,010	bh	17.000,00	170,00
	tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	82.230,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				100.119,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.017,85
	Harga Satuan Pekerjaan				115.136,85
				Pembulatan	115.137
3 03 01 01 01 01 11 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		68.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.166
3 03 01 01 01 01 11 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		83.714
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	63.480,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.794,90
	Overhead + Profit	15%	x A		10.919,24
	Harga Satuan Pekerjaan				83.714,14

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	83.714
3 03 01 01 01 01 11 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		68.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.166
3 03 01 01 01 01 11 02	Railing Tangga				
3 03 01 01 01 01 11 02 001	Pemasangan Railing Tangga		m ²		475.848
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Tukang Las	0,075	OH	102.000,00	7.650,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	113.000,00	904,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.156,00
	Bahan				
	Besi Plat	15,000	Lbr	28.000,00	420.000,00
				Jumlah Harga Bahan	420.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				443.156,00
	Overhead + Profit	15%	x A		66.473,40
	Harga Satuan Pekerjaan				509.629,40
				Pembulatan	475.848
3 03 01 01 01 02	Bangunan Gedung Negara Sederhana				
3 03 01 01 01 02 01	Persiapan				
3 03 01 01 01 02 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 01 01 02 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m ¹		204.716
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.125,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				178.014,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.702,10
	Harga Satuan Pekerjaan				204.716,10
				Pembulatan	204.716
3 03 01 01 01 02 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m ²		17.308
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308
3 03 01 01 01 02 02	Tanah				
3 03 01 01 01 02 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 01 01 02 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 01 01 02 02 01 002	Urugan Pasir		m³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 01 01 02 02 01 003	Mengurug Tanah		m³		261.424
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.725,00
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m ³	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.098,75
	Harga Satuan Pekerjaan				261.423,75
				Pembulatan	261.424
3 03 01 01 01 02 02 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m¹		m³		35.903
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903
3 03 01 01 01 02 03	Pondasi				
3 03 01 01 01 02 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 01 01 01 02 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 01 01 01 02 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Batu belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan		Portland Sementt		
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 03 01 03 03 02 04	Struktur				
3 03 01 01 01 02 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 01 01 02 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m ²		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 03 01 01 01 02 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 02 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.029
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.029
3 03 01 01 01 02 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 01 01 02 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m ²		652.373
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	652.373
3 03 01 01 01 02 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Pondasi Footplat		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.780,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 02 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.029
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.029
3 03 01 01 01 02 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 01 01 02 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		855.103
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.535,20
	Harga Satuan Pekerjaan				855.103,20
				Pembulatan	855.103
3 03 01 01 01 02 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 02 04 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.029
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.029
3 03 01 01 01 02 04 04	Pekerjaan Plat Lantai				
3 03 01 01 01 02 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m ²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 01 01 02 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		26.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.369
3 03 01 01 01 02 04 04 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.029
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.029
3 03 01 01 01 02 05	Arsitektur				
3 03 01 01 01 02 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 01 01 02 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 01 01 02 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir Beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 01 01 02 05 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm		m ²		362.302
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	113.000,00	39.550,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Tenaga Kerja	111.370,00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	1,050	bh	144.000,00	151.200,00
	Portland Sement	10,000	Kg	2.000,00	20.000,00
	Pasir Pasang	0,045	Kg	455.000,00	20.475,00
	Semen (PC) warna/kg	0,500	m ³	24.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Bahan	203.675,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				315.045,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.256,75
	Harga Satuan Pekerjaan				362.301,75
				Pembulatan	362.302
3 03 01 01 01 02 05 01 004	Membuat Rabat Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir Beton	869	kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	kg	366,67	366.300,00
	Air	215	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 02 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 01 01 02 05 02 001 c			m ²		272.211
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	195.190,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				236.705,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.505,75
	Harga Satuan Pekerjaan				272.210,75
				Pembulatan	272.211
3 03 01 01 01 02 05 02 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 01 01 01 02 05 02 003	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m ²		88.870
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.278,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.591,70
	Harga Satuan Pekerjaan				88.869,70
				Pembulatan	88.870
3 03 01 01 01 02 05 02 004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 01 01 01 02 05 02 005	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 01 01 02 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 01 01 02 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m²		393.872
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	113.000,00	39.550,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,018	OH	119.000,00	2.142,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.497,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.40 mm 6 m	4,000	Lbr	53.000,00	212.000,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	53.000,00	53.000,00
				Jumlah Harga Bahan	265.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				342.497,00
	Overhead + Profit	15%	x A		51.374,55
	Harga Satuan Pekerjaan				393.871,55
				Pembulatan	393.872
3 03 01 01 01 02 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 m		m²		48.029
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.910,00
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	26.000,00	9.464,00
	Paku Skrup	0,110	Kg	149.000,00	16.390,00
				Jumlah Harga Bahan	25.854,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.764,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.264,60
	Harga Satuan Pekerjaan				48.028,60
				Pembulatan	48.029
3 03 01 01 01 02 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 01 01 02 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m²		478.400
	Tenaga Kerja				
		-	OH	-	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka Atap Baja Ringan	1,000	m ²	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00
				Pembulatan	478.400
3 03 01 01 01 02 05 04 002	Penutup atap Genteng Keramik		m²		213.475
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	17.000,00	153.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	153.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				185.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.844,50
	Harga Satuan Pekerjaan				213.474,50
				Pembulatan	213.475
3 03 01 01 01 02 05 04 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m¹		255.473
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	91.000,00	36.400,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
				Jumlah Tenaga Kerja	63.640,00
	Bahan				
	Nok Genteng keramik	3,500	Buah	34.000,00	119.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Sement	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen (PC) warna/kg	1,000	Kg	2.000,00	2.000,00
				Jumlah Harga Bahan	158.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				222.150,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.322,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.472,50
				Pembulatan	255.473
3 03 01 01 01 02 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu kelas II		m ¹		45.973
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	34.555,00
	Bahan				
	Kayu Bengkirai Papan	0,011	m ³	252.000,00	2.721,60
	Paku	0,100	Kg	27.000,00	2.700,00
				Jumlah Harga Bahan	5.421,60
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.976,60
	Overhead + Profit	15%	x A		5.996,49
	Harga Satuan Pekerjaan				45.973,09
				Pembulatan	45.973
3 03 01 01 01 02 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm		m ¹		210.872
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	113.000,00	33.900,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	113.000,00	3.390,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Tenaga Kerja	51.892,00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1,050	Lbr	57.363,00	60.231,15
	Paku	0,010	Kg	24.396,00	243,96
	Besi strip	0,500	Kg	142.000,00	71.000,00
				Jumlah Harga Bahan	131.475,11
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				183.367,11
	Overhead + Profit	15%	x A		27.505,07
	Harga Satuan Pekerjaan				210.872,18
				Pembulatan	210.872
3 03 01 01 01 02 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 01 01 02 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 01 01 02 06 01 001	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK		m ¹		326.594
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	1,1000	m ¹	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.994,80
	Overhead + Profit	15%	x A		42.599,22
	Harga Satuan Pekerjaan				326.594,02
				Pembulatan	326.594
3 03 01 01 01 02 06 01 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m ²		2.844.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m ¹	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.455.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.473.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		371.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.844.567,55
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 01 01 02 06 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.667.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m ¹	199.000,00	875.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.301.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.319.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		347.930,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.667.467,55
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 01 01 02 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		264.655
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,500	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	53.635,00
	Bahan				
	Kunci Tanam Biasa	1,0000	buah	176.500,00	176.500,00
				Jumlah Harga Bahan	176.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				230.135,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.520,25
	Harga Satuan Pekerjaan				264.655,25
				Pembulatan	264.655
3 03 01 01 01 02 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		94.590
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Tenaga Kerja	19.252,50
	Bahan				
	Engsel pintu 4" chrome	0,5000	dos	126.000,00	63.000,00
				Jumlah Harga Bahan	63.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.252,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.337,88
	Harga Satuan Pekerjaan				94.590,38
				Pembulatan	94.590
3 03 01 01 01 02 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		420.480
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,500	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	53.635,00
	Bahan				
	Grendel Tanam Biasa	1,0000	Buah	312.000,00	312.000,00
				Jumlah Harga Bahan	312.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				365.635,00
	Overhead + Profit	15%	x A		54.845,25
	Harga Satuan Pekerjaan				420.480,25

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	420.480
3 03 01 01 01 02 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		149.885
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Casement 14" (1 dos isi 2)	0,5000	dos	235.000,00	117.500,00
				Jumlah Harga Bahan	117.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.335,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.550,25
	Harga Satuan Pekerjaan				149.885,25
				Pembulatan	149.885
3 03 01 01 01 02 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		179.744
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Tenaga Kerja	12.299,50
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				156.299,50
	Overhead + Profit	15%	x A		23.444,93
	Harga Satuan Pekerjaan				179.744,43
				Pembulatan	179.744
3 03 01 01 01 02 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 01 01 02 06 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		361.094
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	1,1000	m ¹	234.000,00	257.400,00
	Skrup Fixer	2,0000	buah	20.000,00	40.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	304.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				313.994,80
	Overhead + Profit	15%	x A		47.099,22
	Harga Satuan Pekerjaan				361.094,02
				Pembulatan	361.094
3 03 01 01 01 02 06 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.844.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m ¹	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.455.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.473.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		371.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.844.567,55
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 01 01 02 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		94.590
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	19.252,50
	Bahan				
	Engsel pintu 4" chrome	0,5000	dos	126.000,00	63.000,00
				Jumlah Harga Bahan	63.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.252,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.337,88
	Harga Satuan Pekerjaan				94.590,38
				Pembulatan	94.590
3 03 01 01 01 02 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		179.744
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Tenaga Kerja	12.299,50
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				156.299,50
	Overhead + Profit	15%	x A		23.444,93
	Harga Satuan Pekerjaan				179.744,43
				Pembulatan	179.744
3 03 01 01 01 02 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 01 01 02 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		326.594
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m ¹	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.994,80
	Overhead + Profit	15%	x A		42.599,22
	Harga Satuan Pekerjaan				326.594,02
				Pembulatan	326.594
3 03 01 01 01 02 06 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.667.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m ¹	199.000,00	875.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.301.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.319.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		347.930,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.667.467,55
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 01 01 02 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		149.885
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Casement 14" (1 dos isi 2)	0,5000	dos	235.000,00	117.500,00
				Jumlah Harga Bahan	117.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.335,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.550,25
	Harga Satuan Pekerjaan				149.885,25

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	149.885
3 03 01 01 01 02 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 01 01 02 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		326.594
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	1,1000	m ¹	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.994,80
	Overhead + Profit	15%	x A		42.599,22
	Harga Satuan Pekerjaan				326.594,02
				Pembulatan	326.594
3 03 01 01 01 02 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m²		225.802
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	89,25
				Jumlah Tenaga Kerja	18.449,25
	Bahan				
	Kaca Rayben tebal 5 mm	1,1000	m ¹	156.000,00	171.600,00
	Sealant	0,0500	Tube	126.000,00	6.300,00
				Jumlah Harga Bahan	177.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				196.349,25
	Overhead + Profit	15%	x A		29.452,39
	Harga Satuan Pekerjaan				225.801,64
				Pembulatan	225.802
3 03 01 01 01 02 07	Utilitas				
3 03 01 01 01 02 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 01 01 02 07 01 001	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		9.974.199
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,300	OH	91.000,00	300.300,00
	Tukang Batu	1,100	OH	102.000,00	112.200,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00
	Mandor	0,160	OH	119.000,00	19.040,00
				Jumlah Tenaga Kerja	431.653,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	buah	8.212.000,00	8.212.000,00
	Kelengkapan 6% dari harga Kloset	0,060		492.720,00	29.563,20
				Jumlah Harga Bahan	8.241.563,20
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.673.216,20
	Overhead + Profit	15%	x A		1.300.982,43
	Harga Satuan Pekerjaan				9.974.198,63
				Pembulatan	9.974.199
3 03 01 01 01 02 07 01 002	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.273.427
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Batu	1,500	OH	102.000,00	153.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	113.000,00	169.500,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	419.450,00
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	671.328,00	671.328,00
	Portland Sement	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	687.878,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.107.328,00
	Overhead + Profit	15%	x A		166.099,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.273.427,20
				Pembulatan	1.273.427
3 03 01 01 01 02 07 01 003	Pemasangan Floor Drain		buah		366.660
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				318.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.825,25
	Harga Satuan Pekerjaan				366.660,25
				Pembulatan	366.660
3 03 01 01 01 02 07 01 004	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 01 01 02 07 01 005	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m³		unit		2.133.356
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	91.000,00	273.000,00
	Tukang Batu	4,500	OH	102.000,00	459.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,900	OH	119.000,00	107.100,00
				Jumlah Tenaga Kerja	844.750,00
	Bahan				
	Bak Mandi Fiber Glass	1,000	buah	996.000,00	996.000,00
	Perlengkapan 12% Bak Fibreglass	0,120		119.520,00	14.342,40
				Jumlah Harga Bahan	1.010.342,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.855.092,40
	Overhead + Profit	15%	x A		278.263,86
	Harga Satuan Pekerjaan				2.133.356,26
				Pembulatan	2.133.356
3 03 01 01 01 02 07 02	Tanki Air				
3 03 01 01 01 02 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		36.822
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW Ø 1 "	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.650,00	2.327,50
				Jumlah Harga Bahan	21.707,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.019,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.802,93
	Harga Satuan Pekerjaan				36.822,43
				Pembulatan	36.822
3 03 01 01 01 02 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		32.881
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW Ø 3/4 "	1,020	m ¹	16.000,00	16.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.600,00	1.960,00
				Jumlah Harga Bahan	18.280,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				28.592,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		4.288,80
	Harga Satuan Pekerjaan				32.880,80
				Pembulatan	32.881
3 03 01 01 01 02 07 02 003	Tangki Air 500 liter		unit		2.509.109
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Tangki Air 500 Liter	1,000	bh	1.942.000,00	1.942.000,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	79.000,00	79.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.021.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.181.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		327.275,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.509.109,10
				Pembulatan	2.509.109
3 03 01 01 01 02 07 02 004	Dudukan Tangki Air		unit		2.438.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.120.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		318.125,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.438.959,10
				Pembulatan	2.438.959
3 03 01 01 01 02 07 02 005	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 01 01 02 07 03	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 01 01 02 07 03 001	Pipa PVC dia. 2"		m ¹		67.847
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang Batu	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 2"	1,020	m ¹	38.100,00	38.862,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.335,00	4.667,25
				Jumlah Harga Bahan	43.529,25
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.997,25
	Overhead + Profit	15%	x A		8.849,59
	Harga Satuan Pekerjaan				67.846,84
				Pembulatan	67.847
3 03 01 01 01 02 07 03 002	Pipa PVC dia. 1"		m ¹		36.822
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Pipa PVC AW Ø 1 "	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.650,00	2.327,50
				Jumlah Harga Bahan	21.707,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.019,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.802,93
	Harga Satuan Pekerjaan				36.822,43
				Pembulatan	36.822
3 03 01 01 01 02 07 03 003	Pipa PVC dia. 3/4"		m ¹		32.881
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW Ø 3/4 "	1,020	m ¹	16.000,00	16.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.600,00	1.960,00
				Jumlah Harga Bahan	18.280,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				28.592,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.288,80
	Harga Satuan Pekerjaan				32.880,80
				Pembulatan	32.881
3 03 01 01 01 02 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 01 01 02 07 04 001	Pipa PVC dia. 4"		m ¹		112.016
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang Leideng	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW Ø 4" (setara maspion)	1,020	m ¹	65.000,00	66.300,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	22.750,00	7.962,50
				Jumlah Harga Bahan	74.262,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				97.405,00
	Overhead + Profit	15%	x A		14.610,75
	Harga Satuan Pekerjaan				112.015,75
				Pembulatan	112.016
3 03 01 01 01 02 07 04 002	Pipa PVC dia. 2"		m ¹		67.847
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang Batu	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 2"	1,020	m ¹	38.100,00	38.862,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.335,00	4.667,25
				Jumlah Harga Bahan	43.529,25
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.997,25
	Overhead + Profit	15%	x A		8.849,59
	Harga Satuan Pekerjaan				67.846,84
				Pembulatan	67.847
3 03 01 01 01 02 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 01 01 02 07 05 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 01 01 02 07 05 002	Urugan Pasir		m ³		588.904

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 01 01 02 07 05 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir Beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 01 01 02 07 05 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m ²		264.161
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	188.190,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				229.705,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.455,75
	Harga Satuan Pekerjaan				264.160,75
				Pembulatan	264.161
3 03 01 01 01 02 07 05 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m ²		88.870
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.278,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.591,70
	Harga Satuan Pekerjaan				88.869,70
				Pembulatan	88.870
3 03 01 01 01 02 07 05 006	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 01 01 02 07 05 007	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.760.453
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	352	Kg	2.000,00	704.000,00
	Pasir Beton	731	Kg	336,43	245.929,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	366,67	378.033,33
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.336.562,62
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.530.828,62
	Overhead + Profit	15%	x A		229.624,29
	Harga Satuan Pekerjaan				1.760.452,91
				Pembulatan	1.760.453
3 03 01 01 01 02 07 05 008	Pengurugan tanah kembali		m³		24.590
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	24.590
3 03 01 01 01 02 08	Elektrikal				
3 03 01 01 01 02 08 01	Instalasi Listrik				
3 03 01 01 01 02 08 01 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.070.650
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	91.000,00	45.500,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	111.000,00	111.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	269.500,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.271.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		190.650,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.461.650,00
				Pembulatan	1.070.650
3 03 01 01 01 02 08 01 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 01 01 02 08 01 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 01 01 02 08 01 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		63.049
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				54.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.223,75
	Harga Satuan Pekerjaan				63.048,75
				Pembulatan	49.795
3 03 01 01 01 02 08 01 005	Pasangan Saklar Double		titik		67.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.725,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.808,75
	Harga Satuan Pekerjaan				67.533,75
				Pembulatan	67.534
3 03 01 01 01 02 08 01 006	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille		titik		71.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Lampu TL 2 x 18 watt grille	1,000	bh	28.500,00	28.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	33.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.273,75
	Harga Satuan Pekerjaan				71.098,75
				Pembulatan	71.099
3 03 01 01 01 02 08 01 007	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille		titik		83.749
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Lampu TL 2 x 36 watt grille	1,000	bh	39.500,00	39.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	44.000,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.923,75
	Harga Satuan Pekerjaan				83.748,75
				Pembulatan	83.749
3 03 01 01 01 02 08 01 008	Pasangan Down Light & PLC 13 W		titik		170.574
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1,000	bh	115.000,00	115.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	119.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				148.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.248,75
	Harga Satuan Pekerjaan				170.573,75
				Pembulatan	170.574
3 03 01 01 01 02 09	Finishing				
3 03 01 01 01 02 09 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 01 01 02 09 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Pentu		m ²		115.137
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Cat	0,105	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	452,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.889,00
	Bahan				
	Cat Menie	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Plamuur	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Penutup	0,350	kg	104.000,00	36.400,00
	Kuas	0,010	bh	17.000,00	170,00
	Pengencer	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	82.230,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				100.119,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.017,85
	Harga Satuan Pekerjaan				115.136,85
				Pembulatan	115.137
3 03 01 01 01 02 09 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		68.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	Plamir	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar "Sekualitas Matek"	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Penutup 2 kali "Sekualitas Catylac"	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.166
3 03 01 01 01 02 09 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m ²		83.714
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	Plamir	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar "Sekualitas Matek"	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Penutup 2 kali "Sekualitas Catylac"	0,260	Kg	146.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	63.480,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.794,90
	Overhead + Profit	15%	x A		10.919,24
	Harga Satuan Pekerjaan				83.714,14
				Pembulatan	83.714
3 03 01 01 01 02 09 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		68.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamir	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar "Sekualitas Matek"	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Penutup 2 kali "Sekualitas Catylac"	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.166
3 03 01 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
3 03 01 02 01	Rumah Negara Golongan I				
3 03 01 02 01 01	Rumah Negara Type A				
3 03 01 02 01 01 01	Persiapan				
3 03 01 02 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 02 01 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m ¹		204.717
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.125,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				178.014,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.702,10
	Harga Satuan Pekerjaan				204.716,10
				Pembulatan	204.717
3 03 01 02 01 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m ²		17.308
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308
3 03 01 02 01 01 02	Tanah				
3 03 01 02 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 02 01 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 02 01 01 02 01 002	Urugan Pasir		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 02 01 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m ³		261.424
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.725,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,200	m ³	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.098,75
	Harga Satuan Pekerjaan				261.423,75
				Pembulatan	261.424
3 03 01 02 01 01 02 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m¹		m ³		35.903
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903
3 03 01 02 01 01 03	Pondasi				
3 03 01 02 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah				
3 03 01 02 01 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m ³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 01 02 01 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m ³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 03 01 02 01 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rollag Bata				
3 03 01 02 01 01 03 02 001	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 02 01 01 03 02 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 01 02 01 01 03 02 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 01 02 01 01 03 02 004	Pemasangan Acian		m²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton				
3 03 01 02 01 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 02 01 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 03 01 02 01 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 01 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 01 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 02 01 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596
3 03 01 02 01 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 01 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 01 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 02 01 01 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton		m²		855.104
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.535,20
	Harga Satuan Pekerjaan				855.103,20
				Pembulatan	855.104
3 03 01 02 01 01 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Balok Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 01 01 04 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 01 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak				
3 03 01 02 01 01 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak		m²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 02 01 01 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Lantai		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 01 01 04 04 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 01 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi				
3 03 01 02 01 01 04 05 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi		m²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 02 01 01 04 05 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 01 01 04 05 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 01 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton				
3 03 01 02 01 01 04 06 001	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton		m ²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 02 01 01 04 06 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 01 01 04 06 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 01 01 05	Arsitektur				
3 03 01 02 01 01 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 02 01 01 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 02 01 01 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 02 01 01 05 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm		m ²		362.220
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	113.000,00	39.550,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Tenaga Kerja	111.370,00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	1,050	bh	144.000,00	151.200,00
	Portland Sement	10,000	Kg	2.000,00	20.000,00
	Pasir pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	0,500	Kg	23.856	11.928,06
				Jumlah Harga Bahan	203.603,06
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				314.973,06
	Overhead + Profit	15%	x A		47.245,96
	Harga Satuan Pekerjaan				362.219,02
				Pembulatan	362.220
3 03 01 02 01 01 05 01 004	Pas. Plint Granit Tle 100x400		m ¹		123.913
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,090	OH	91.000,00	8.190,00
	Tukang Kayu	0,090	OH	113.000,00	10.170,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.972,00
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	1,667	Buah	50.110,00	83.533,37
	Portland Sement	1,140	Kg	2.000,00	2.280,00
	Pasir Pasang	0,003	m ³	455.000,00	1.365,00
	Semen Warna	0,025	Kg	24.000	600,00
				Jumlah Harga Bahan	87.778,37
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				107.750,37
	Overhead + Profit	15%	x A		16.162,56
	Harga Satuan Pekerjaan				123.912,93
				Pembulatan	123.913

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 01 01 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 02 01 01 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 01 02 01 01 05 02 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 01 02 01 01 05 02 003	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 02 01 01 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 02 01 01 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m ²		428.372
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	113.000,00	39.550,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,018	OH	119.000,00	2.142,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.497,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.60 mm 6 m	4,000	btg	59.000,00	236.000,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	59.000,00	59.000,00
				Jumlah Harga Bahan	295.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				372.497,00
	Overhead + Profit	15%	x A		55.874,55
	Harga Satuan Pekerjaan				428.371,55
				Pembulatan	428.372
3 03 01 02 01 01 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 m		m ²		73.083
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.910,00
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Skrup	0,110	Kg	36.000,00	3.960,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	47.640,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				63.550,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.532,50
	Harga Satuan Pekerjaan				73.082,50
				Pembulatan	73.083
3 03 01 02 01 01 05 03 003	List Langit-Langit Gypsum		m ¹		56.571
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.122,00
	Bahan				
	Lis gypsum besar	1,050	m ¹	36.000,00	37.800,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
				Jumlah Harga Bahan	38.070,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				49.192,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.378,80
	Harga Satuan Pekerjaan				56.570,80
				Pembulatan	56.571
3 03 01 02 01 01 05 04	Pekerja Atap				
3 03 01 02 01 01 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m ²		478.400
	Tenaga Kerja	-	OH	-	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka atap baja ringan	1,000	m ²	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00
				Pembulatan	478.400
3 03 01 02 01 01 05 04 002	Penutup atap Genteng Keramik		m ²		213.475
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	17.000,00	153.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	153.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				185.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.844,50
	Harga Satuan Pekerjaan				213.474,50
				Pembulatan	213.475
3 03 01 02 01 01 05 04 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m ¹		280.773
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	91.000,00	36.400,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
				Jumlah Tenaga Kerja	63.640,00
	Bahan				
	Nok Genteng keramik	3,500	Buah	34.000,00	119.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Sement	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen Warna	1,000	Kg	24.000	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	180.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				244.150,00
	Overhead + Profit	15%	x A		36.622,50
	Harga Satuan Pekerjaan				280.772,50
				Pembulatan	280.773
3 03 01 02 01 01 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m ¹		246.271
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
	Bahan				
	Kayu meranti	0,011	m ³	16.379.000,00	176.893,20
	Paku	0,100	Kg	27.000,00	2.700,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.148,20
	Overhead + Profit	15%	x A		32.122,23
	Harga Satuan Pekerjaan				246.270,43
				Pembulatan	246.271
3 03 01 02 01 01 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 c		m ¹		150.837
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	113.000,00	33.900,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	113.000,00	3.390,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
	Jumlah Tenaga Kerja				51.892,00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1,050	Lbr	60.000,00	63.000,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
	Besi strip	0,500	Kg	32.000,00	16.000,00
	Jumlah Harga Bahan				79.270,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				131.162,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.674,30
	Harga Satuan Pekerjaan				150.836,30
				Pembulatan	150.837
3 03 01 02 01 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 02 01 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 02 01 01 06 01 001	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK		m ¹		282.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
	Jumlah Tenaga Kerja				9.034,80
	Bahan				
	Profil Jendela Aluminium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
	Jumlah Harga Bahan				236.460,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.320
3 03 01 02 01 01 06 01 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m ²		2.844.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
	Jumlah Tenaga Kerja				18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
	Jumlah Harga Bahan				2.455.520,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.473.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		371.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.844.567,55
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 02 01 01 06 01 003	Jendela kaca rangka aluminium coklat glossy		m ²		2.667.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
	Jumlah Tenaga Kerja				18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	199.000,00	875.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.301.520,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.319.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		347.930,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.667.467,55
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 02 01 01 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		402.081
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,500	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	53.635,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				349.635,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.445,25
	Harga Satuan Pekerjaan				402.080,25
				Pembulatan	402.081
3 03 01 02 01 01 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		94.591
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Tenaga Kerja	19.252,50
	Bahan				
	Engsel pintu 4" chrome	0,5000	dos	126.000,00	63.000,00
				Jumlah Harga Bahan	63.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.252,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.337,88
	Harga Satuan Pekerjaan				94.590,38
				Pembulatan	94.591
3 03 01 02 01 01 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		402.081
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,500	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	53.635,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	Buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				349.635,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.445,25
	Harga Satuan Pekerjaan				402.080,25
				Pembulatan	402.081
3 03 01 02 01 01 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		80.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.475,25
	Harga Satuan Pekerjaan				80.310,25
				Pembulatan	80.311
3 03 01 02 01 01 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		179.745
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Tenaga Kerja	12.299,50
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	144.000,00
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				156.299,50
	Overhead + Profit	15%	x A		23.444,93
	Harga Satuan Pekerjaan				179.744,43
				Pembulatan	179.745
3 03 01 02 01 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 02 01 01 06 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		282.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil jendela Aluminium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	236.460,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.320
3 03 01 02 01 01 06 02 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.844.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	234.000,00	1.029.600,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.455.520,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.473.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		371.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.844.567,55
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 02 01 01 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		94.591
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Tenaga Kerja	19.252,50
	Bahan				
	Engsel pintu 4" chrome	0,5000	dos	126.000,00	63.000,00
				Jumlah Harga Bahan	63.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.252,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.337,88
	Harga Satuan Pekerjaan				94.590,38
				Pembulatan	94.591
3 03 01 02 01 01 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		179.745
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Tenaga Kerja	12.299,50
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				156.299,50
	Overhead + Profit	15%	x A		23.444,93
	Harga Satuan Pekerjaan				179.744,43
				Pembulatan	179.745
3 03 01 02 01 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 01 01 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		282.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil jendela Aluminium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	236.460,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.320
3 03 01 02 01 01 06 03 002	Jendela kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.667.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.301.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.319.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		347.930,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.667.467,55
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 02 01 01 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		80.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.475,25
	Harga Satuan Pekerjaan				80.310,25
				Pembulatan	80.311
3 03 01 02 01 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 02 01 01 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		282.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil jendela Aluminium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	236.460,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.320
3 03 01 02 01 01 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m²		271.342
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	89,25
				Jumlah Tenaga Kerja	18.449,25
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kaca Bening tebal 5 mm	1,1000	m ¹	192.000,00	211.200,00
	Sealant	0,0500	Tube	126.000,00	6.300,00
				Jumlah Harga Bahan	217.500,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				235.949,25
	Overhead + Profit	15%	x A		35.392,39
	Harga Satuan Pekerjaan				271.341,64
				Pembulatan	271.342
3 03 01 02 01 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 02 01 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 02 01 01 07 01 001	Memasang Washtafel Keramik		unit		4.926.375
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	91.000,00	109.200,00
	Tukang Batu	1,450	OH	102.000,00	147.900,00
	Kepala Tukang	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Mandor	0,060		119.000,00	7.140,00
				Jumlah Tenaga Kerja	281.190,00
	Bahan				
	Wastafel tanpa kaki setara "Toto"	1,200	Buah	3.147.000,00	3.776.400,00
	Perlengkapan 12% Harga Wastafel	0,120	ls	1.747.200	209.664,00
	Portland Sement	6,000	Kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	4.002.614,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.283.804,00
	Overhead + Profit	15%	x A		642.570,60
	Harga Satuan Pekerjaan				4.926.374,60
				Pembulatan	4.926.375
3 03 01 02 01 01 07 01 002	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		10.330.127
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,300	OH	91.000,00	300.300,00
	Tukang Batu	1,100	OH	102.000,00	112.200,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00
	Mandor	0,160		119.000,00	19.040,00
				Jumlah Tenaga Kerja	431.653,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	buah	8.212.000,00	8.212.000,00
	Kelengkapan 6% dari harga Kloset	0,060		5.651.100	339.066,00
				Jumlah Harga Bahan	8.551.066,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.982.719,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.347.407,85
	Harga Satuan Pekerjaan				10.330.126,85
				Pembulatan	10.330.127
3 03 01 02 01 01 07 01 003	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.631.850
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Batu	1,500	OH	102.000,00	153.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	113.000,00	169.500,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	419.450,00
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	983.000,00	983.000,00
	Portland Sement	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	999.550,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.419.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		212.850,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.631.850,00
				Pembulatan	1.631.850
3 03 01 02 01 01 07 01 004	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m³		unit		1.789.656
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	91.000,00	273.000,00
	Tukang Batu	4,500	OH	102.000,00	459.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,900	OH	119.000,00	107.100,00
				Jumlah Tenaga Kerja	844.750,00
	Bahan				
	Bak air fibreglass	1,000	buah	664.000,00	664.000,00
	Perlengkapan 12% Bak Fibreglass	0,120		395.600	47.472,00
				Jumlah Harga Bahan	711.472,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.556.222,00
	Overhead + Profit	15%	x A		233.433,30
	Harga Satuan Pekerjaan				1.789.655,30

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	1.789.656
3 03 01 02 01 01 07 01 005	Pemasangan Shower		unit		820.361
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,075	OH	91.000,00	6.825,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	92.157,00
	Bahan				
	shower spray	1,000	Buah	414.000,00	414.000,00
	kran T shower	1,000	set	200.000,00	200.000,00
	sealtape	1,200	buah	6.000,00	7.200,00
				Jumlah Harga Bahan	621.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				713.357,00
	Overhead + Profit	15%	x A		107.003,55
	Harga Satuan Pekerjaan				820.360,55
				Pembulatan	820.361
3 03 01 02 01 01 07 01 006	Pemasangan Floor Drain		buah		366.661
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				318.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.825,25
	Harga Satuan Pekerjaan				366.660,25
				Pembulatan	366.661
3 03 01 02 01 01 07 01 007	Pemasangan Kran $\emptyset \frac{1}{2}$" atau $\emptyset \frac{3}{4}$"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 02 01 01 07 02	Tanki Air				
3 03 01 02 01 01 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		47.452
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	23.000,00	23.460,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	30.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.262,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.189,30
	Harga Satuan Pekerjaan				47.451,30
				Pembulatan	47.452
3 03 01 02 01 01 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		41.432
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100	6.335,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	25.715,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.027,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.404,05
	Harga Satuan Pekerjaan				41.431,05
				Pembulatan	41.432
3 03 01 02 01 01 07 02 003	Tangki Air 1000 liter		unit		3.349.760
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Tangki Air 1000 Liter	1,000	bh	2.673.000,00	2.673.000,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	79.000,00	79.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.752.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.912.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		436.925,10
	Harga Satuan Pekerjaan				3.349.759,10
				Pembulatan	3.349.760
3 03 01 02 01 01 07 02 004	Tangki Air 500 liter		unit		2.509.110
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Tangki Air 500 Liter	1,000	bh	1.942.000,00	1.942.000,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	79.000,00	79.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.021.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.181.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		327.275,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.509.109,10
				Pembulatan	2.509.110
3 03 01 02 01 01 07 02 005	Dudukan Tangki Air		unit		2.438.960
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.120.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		318.125,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.438.959,10
				Pembulatan	2.438.960
3 03 01 02 01 01 07 02 006	Mesin Pompa kap. 150 watt		unit		2.500.600
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Mesin Pompa Tekan kap. 150 watt	1,200	bh	1.678.000,00	2.013.600,00
				Jumlah Harga Bahan	2.013.600,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.174.434,00
	Overhead + Profit	15%	x A		326.165,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.500.599,10
				Pembulatan	2.500.600
3 03 01 02 01 01 07 02 007	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 02 01 01 07 03	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
3 03 01 02 01 01 07 03 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 02 01 01 07 03 002	Urugan Pasir		m³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 02 01 01 07 03 003	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m³		1.476.597
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	91.000,00	109.200,00
	Tukang Batu	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,060	OH	119.000,00	7.140,00
				Jumlah Tenaga Kerja	139.000,00
	Bahan				
	Portland Sement	230	Kg	2.000,00	460.000,00
	Pasir beton	893	kg	336,43	300.430,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1027	kg	366,67	376.566,67
	Air	200	ltr	40,00	8.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.144.997,38
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.283.997,38
	Overhead + Profit	15%	x A		192.599,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.476.596,99
				Pembulatan	1.476.597
3 03 01 02 01 01 07 03 004	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 02 01 01 07 03 005	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Lantai		kg		26.370

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
	Jumlah Tenaga Kerja				1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
	Jumlah Harga Bahan				21.375,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
	Pembulatan				26.370
3 03 01 02 01 01 07 03 006	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.760.453
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
	Jumlah Tenaga Kerja				194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	352	Kg	2.000,00	704.000,00
	Pasir beton	731	Kg	336,43	245.929,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	366,67	378.033,33
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.336.562,62
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.530.828,62
	Overhead + Profit	15%	x A		229.624,29
	Harga Satuan Pekerjaan				1.760.452,91
	Pembulatan				1.760.453
3 03 01 02 01 01 07 04	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 02 01 01 07 04 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		47.452
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
	Jumlah Tenaga Kerja				10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	23.000,00	23.460,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400	7.490,00
	Jumlah Harga Bahan				30.950,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.262,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.189,30
	Harga Satuan Pekerjaan				47.451,30
	Pembulatan				47.452
3 03 01 02 01 01 07 04 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		41.432
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
	Jumlah Tenaga Kerja				10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100	6.335,00
	Jumlah Harga Bahan				25.715,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.027,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.404,05
	Harga Satuan Pekerjaan				41.431,05
	Pembulatan				41.432
3 03 01 02 01 01 07 04 003	Pipa PVC dia. 1/2"		m¹		33.715
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
	Jumlah Tenaga Kerja				10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1/2"	1,020	m ¹	14.000,00	14.280,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.500	4.725,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	19.005,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.317,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.397,55
	Harga Satuan Pekerjaan				33.714,55
				Pembulatan	33.715
3 03 01 02 01 01 07 05	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 02 01 01 07 05 001	Pipa PVC dia. 4"		m ¹		216.410
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang cat	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m ¹	122.000,00	124.440,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	116.000	40.600,00
				Jumlah Harga Bahan	165.040,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				188.182,50
	Overhead + Profit	15%	x A		28.227,38
	Harga Satuan Pekerjaan				216.409,88
				Pembulatan	216.410
3 03 01 02 01 01 07 05 002	Pipa PVC dia. 3"		m ¹		157.306
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang Batu	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m ¹	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	79.900	27.965,00
				Jumlah Harga Bahan	113.645,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				136.787,50
	Overhead + Profit	15%	x A		20.518,13
	Harga Satuan Pekerjaan				157.305,63
				Pembulatan	157.306
3 03 01 02 01 01 07 05 003	Pipa PVC dia. 2"		m ¹		80.044
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang Batu	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m ¹	40.000,00	40.800,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	38.100	13.335,00
				Jumlah Harga Bahan	54.135,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.603,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.440,45
	Harga Satuan Pekerjaan				80.043,45
				Pembulatan	80.044
3 03 01 02 01 01 07 05 004	Pipa PVC dia. 1"		m ¹		47.452
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	23.000,00	23.460,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	30.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.262,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.189,30
	Harga Satuan Pekerjaan				47.451,30
				Pembulatan	47.452
3 03 01 02 01 01 07 06	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 02 01 01 07 06 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
	Bahan			Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 02 01 01 07 06 002	Urugan Pasir		m³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 02 01 01 07 06 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 02 01 01 07 06 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		272.211
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	195.190,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				236.705,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.505,75
	Harga Satuan Pekerjaan				272.210,75
				Pembulatan	272.211
3 03 01 02 01 01 07 06 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		88.870
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.278,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.591,70
	Harga Satuan Pekerjaan				88.869,70
				Pembulatan	88.870

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 01 01 07 06 006	Pemasangan Acian		m²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 02 01 01 07 06 007	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.760.453
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	352	Kg	2.000,00	704.000,00
	Pasir beton	731	Kg	336,43	245.929,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	366,67	378.033,33
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.336.562,62
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.530.828,62
	Overhead + Profit	15%	x A		229.624,29
	Harga Satuan Pekerjaan				1.760.452,91
				Pembulatan	1.760.453
3 03 01 02 01 01 07 06 008	Pengurugan tanah kembali		m³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 03 01 02 01 01 07	Elektrikal				
3 03 01 02 01 01 07 07	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 02 01 01 07 07 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.461.650
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	91.000,00	45.500,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	111.000,00	111.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	269.500,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm ²	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.271.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		190.650,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.461.650,00
				Pembulatan	1.461.650
3 03 01 02 01 01 07 07 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm ²	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 02 01 01 07 07 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 02 01 01 07 07 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		63.049
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				54.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.223,75
	Harga Satuan Pekerjaan				63.048,75
				Pembulatan	63.049
3 03 01 02 01 01 07 07 005	Pasangan Saklar Double		titik		67.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.725,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.808,75
	Harga Satuan Pekerjaan				67.533,75
				Pembulatan	67.534
3 03 01 02 01 01 07 07 006	Pasangan Stop Kontak		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 02 01 01 07 07 007	Pasangan Down Light & PLC 13 W		titik		170.574
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1,000	bh	115.000,00	115.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	119.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				148.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.248,75
	Harga Satuan Pekerjaan				170.573,75
				Pembulatan	170.574
3 03 01 02 01 01 07 07 008	Pemasangan Fitting Plafond + Lampu SL		buah		124.574
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Fitting plafond + lampu SL	1,000	bh	75.000,00	75.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	79.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.248,75
	Harga Satuan Pekerjaan				124.573,75
				Pembulatan	124.574
3 03 01 02 01 01 08	Finishing				
3 03 01 02 01 01 08 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 02 01 01 08 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)		m²		115.206
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Cat	0,105	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	452,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.889,00
	Bahan				
	Meni kayu	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Plamur kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	104.000,00	36.400,00
	Kuas cat	0,010	bh	23.000,00	230,00
	Tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	82.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				100.179,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.026,85
	Harga Satuan Pekerjaan				115.205,85
				Pembulatan	115.206
3 03 01 02 01 01 08 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		68.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 03 01 02 01 01 08 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		83.714
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	63.480,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.794,90
	Overhead + Profit	15%	x A		10.919,24
	Harga Satuan Pekerjaan				83.714,14
				Pembulatan	83.714
3 03 01 02 01 01 08 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 03 01 02 01 01 08 01 005	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)		m²		100.412
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Cat	0,105	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	452,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.889,00
	Bahan				
	Meni besi	0,200	kg	90.000,00	18.000,00
	Plamur	0,150	kg	59.600,00	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Penutup	0,350	kg	57.700,00	20.195,00
	Kuas cat	0,010	bh	23.000,00	230,00
	Tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	69.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				87.314,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.097,10
	Harga Satuan Pekerjaan				100.411,10
				Pembulatan	100.412
3 03 01 02 02	Rumah Negara Golongan II				
3 03 01 02 02 01	Rumah Negara Type B				
3 03 01 02 02 01 01	Persiapan				
3 03 01 02 02 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 02 02 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m¹		204.717
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.125,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				178.014,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.702,10
	Harga Satuan Pekerjaan				204.716,10
				Pembulatan	204.717
3 03 01 02 02 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m²		17.308
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.050,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308
3 03 01 02 02 01 02	Tanah				
3 03 01 02 02 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 02 02 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 02 02 01 02 01 002	Urugan Pasir		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 02 02 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m ³		261.424
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.725,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,200	m ³	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.098,75
	Harga Satuan Pekerjaan				261.423,75
				Pembulatan	261.424
3 03 01 02 02 01 02 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m ³		35.903
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903
3 03 01 02 02 01 03	Pondasi				
3 03 01 02 02 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah				
3 03 01 02 02 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m ³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 01 02 02 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m ³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 03 01 02 02 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rollag Bata				
3 03 01 02 02 01 03 02 001	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 02 02 01 03 02 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 01 02 02 01 03 02 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 01 02 02 01 03 02 004	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 02 02 01 04	Pekerjaan Beton				
3 03 01 02 02 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 02 02 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 03 01 02 02 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 02 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 02 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 02 02 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596
3 03 01 02 02 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 02 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 02 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 02 02 01 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton		m²		855.104
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.535,20
	Harga Satuan Pekerjaan				855.103,20
				Pembulatan	855.104
3 03 01 02 02 01 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Balok Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 02 01 04 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 02 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak				
3 03 01 02 02 01 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak		m²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 02 02 01 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Lantai		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 02 01 04 04 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 02 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi				
3 03 01 02 02 01 04 05 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi		m ²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 02 02 01 04 05 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 02 01 04 05 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1,029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 02 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton				
3 03 01 02 02 01 04 06 001	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton		m ²		1.028.596,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 02 02 01 04 06 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 02 01 04 06 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 02 01 05	Arsitektur				
3 03 01 02 02 01 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 02 02 01 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 02 02 01 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 02 02 01 05 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm		m ²		362.220
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	113.000,00	39.550,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Tenaga Kerja	111.370,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	1,050	bh	144.000,00	151.200,00
	Portland Sement	10,000	Kg	2.000,00	20.000,00
	Pasir pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	0,500	Kg	23.856	11.928,06
				Jumlah Harga Bahan	203.603,06
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				314.973,06
	Overhead + Profit	15%	x A		47.245,96
	Harga Satuan Pekerjaan				362.219,02
				Pembulatan	362.220
3 03 01 02 02 01 05 01 004	Pas. Plint Granit Tile 100x400		m ¹		123.913
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,090	OH	91.000,00	8.190,00
	Tukang Kayu	0,090	OH	113.000,00	10.170,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.972,00
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	1,667	Buah	50.110,00	83.533,37
	Portland Sement	1,140	Kg	2.000,00	2.280,00
	Pasir Pasang	0,003	m ³	455.000,00	1.365,00
	Semen Warna	0,025	Kg	24.000	600,00
				Jumlah Harga Bahan	87.778,37
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				107.750,37
	Overhead + Profit	15%	x A		16.162,56
	Harga Satuan Pekerjaan				123.912,93
				Pembulatan	123.913
3 03 01 02 02 01 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 02 02 01 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 01 02 02 01 05 02 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 01 02 02 01 05 02 003	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 02 02 01 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 02 02 01 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m ²		428.372
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	113.000,00	39.550,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,018	OH	119.000,00	2.142,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.497,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.60 mm 6 m	4,000	btg	59.000,00	236.000,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	59.000,00	59.000,00
				Jumlah Harga Bahan	295.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				372.497,00
	Overhead + Profit	15%	x A		55.874,55
	Harga Satuan Pekerjaan				428.371,55
				Pembulatan	428.372
3 03 01 02 02 01 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 m		m ²		73.083
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.910,00
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Skrup	0,110	Kg	36.000,00	3.960,00
				Jumlah Harga Bahan	47.640,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				63.550,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.532,50
	Harga Satuan Pekerjaan				73.082,50
				Pembulatan	73.083
3 03 01 02 02 01 05 03 003	List Langit-Langit Gypsum		m ¹		56.571
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.122,00
	Bahan				
	Lis gypsum besar	1,050	m ¹	36.000,00	37.800,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
				Jumlah Harga Bahan	38.070,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				49.192,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.378,80
	Harga Satuan Pekerjaan				56.570,80
				Pembulatan	56.571
3 03 01 02 02 01 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 02 02 01 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m ²		478.400
	Tenaga Kerja				
		-	OH	-	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka atap baja ringan	1,000	m ²	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00
				Pembulatan	478.400
3 03 01 02 02 01 05 04 002	Penutup atap Genteng Keramik		m ²		213.475
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	17.000,00	153.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	153.810,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				185.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.844,50
	Harga Satuan Pekerjaan				213.474,50
				Pembulatan	213.475
3 03 01 02 02 01 05 04 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m ¹		280.773
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	91.000,00	36.400,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
				Jumlah Tenaga Kerja	63.640,00
	Bahan				
	Nok Genteng keramik	3,500	Buah	34.000,00	119.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Sement	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen Warna	1,000	Kg	24.000	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	180.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				244.150,00
	Overhead + Profit	15%	x A		36.622,50
	Harga Satuan Pekerjaan				280.772,50
				Pembulatan	280.773
3 03 01 02 02 01 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m ¹		246.271
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	34.555,00
	Bahan				
	Kayu meranti	0,011	m ³	16.379.000,00	176.893,20
	Paku	0,100	Kg	27.000,00	2.700,00
				Jumlah Harga Bahan	179.593,20
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.148,20
	Overhead + Profit	15%	x A		32.122,23
	Harga Satuan Pekerjaan				246.270,43
				Pembulatan	246.271
3 03 01 02 02 01 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 c		m ¹		150.837
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	113.000,00	33.900,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	113.000,00	3.390,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Tenaga Kerja	51.892,00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1,050	Lbr	60.000,00	63.000,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
	Besi strip	0,500	Kg	32.000,00	16.000,00
				Jumlah Harga Bahan	79.270,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				131.162,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.674,30
	Harga Satuan Pekerjaan				150.836,30
				Pembulatan	150.837
3 03 01 02 02 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 02 02 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 02 02 01 06 01 001	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK		m ¹		282.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	236.460,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	282.319
3 03 01 02 02 01 06 01 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.844.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m ¹	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.455.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.473.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		371.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.844.567,55
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 02 02 01 06 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.667.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m ¹	199.000,00	875.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.301.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.319.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		347.930,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.667.467,55
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 02 02 01 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		402.081
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,500	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	53.635,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				349.635,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.445,25
	Harga Satuan Pekerjaan				402.080,25
				Pembulatan	402.081
3 03 01 02 02 01 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		94.591
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Tenaga Kerja	19.252,50
	Bahan				
	Engsel pintu 4" chrome	0,5000	dos	126.000,00	63.000,00
				Jumlah Harga Bahan	63.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.252,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.337,88
	Harga Satuan Pekerjaan				94.590,38
				Pembulatan	94.591
3 03 01 02 02 01 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		402.081
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,500	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	53.635,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Selot tanam	1,0000	Buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				349.635,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.445,25
	Harga Satuan Pekerjaan				402.080,25
				Pembulatan	402.081
3 03 01 02 02 01 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		80.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.475,25
	Harga Satuan Pekerjaan				80.310,25
				Pembulatan	80.311
3 03 01 02 02 01 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		179.745
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Tenaga Kerja	12.299,50
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				156.299,50
	Overhead + Profit	15%	x A		23.444,93
	Harga Satuan Pekerjaan				179.744,43
				Pembulatan	179.745
3 03 01 02 02 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 02 02 01 06 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		282.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	236.460,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.319
3 03 01 02 02 01 06 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.844.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.455.520,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.473.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		371.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.844.567,55
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 02 02 01 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		94.591

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Tenaga Kerja	19.252,50
	Bahan				
	Engsel pintu 4" chrome	0,5000	dos	126.000,00	63.000,00
				Jumlah Harga Bahan	63.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.252,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.337,88
	Harga Satuan Pekerjaan				94.590,38
				Pembulatan	94.591
3 03 01 02 02 01 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		179.745
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Tenaga Kerja	12.299,50
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				156.299,50
	Overhead + Profit	15%	x A		23.444,93
	Harga Satuan Pekerjaan				179.744,43
				Pembulatan	179.745
3 03 01 02 02 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 02 02 01 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		282.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil jendela Aluminium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	236.460,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.320
3 03 01 02 02 01 06 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.667.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Jendela aluminium	4,4000	m ¹	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.301.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.319.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		347.930,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.667.467,55
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 02 02 01 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		80.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.475,25
	Harga Satuan Pekerjaan				80.310,25
				Pembulatan	80.311
3 03 01 02 02 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 02 02 01 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m ¹		282.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil jendela Alumunium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	236.460,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.320
3 03 01 02 02 01 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m ²		271.342
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	89,25
				Jumlah Tenaga Kerja	18.449,25
	Bahan				
	Kaca Bening tebal 5 mm	1,1000	m ¹	192.000,00	211.200,00
	Sealant	0,0500	Tube	126.000,00	6.300,00
				Jumlah Harga Bahan	217.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				235.949,25
	Overhead + Profit	15%	x A		35.392,39
	Harga Satuan Pekerjaan				271.341,64
				Pembulatan	271.342
3 03 01 02 02 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 02 02 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 02 02 01 07 01 001	Memasang Washtafel Keramik		unit		4.926.375
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	91.000,00	109.200,00
	Tukang Batu	1,450	OH	102.000,00	147.900,00
	Kepala Tukang	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Mandor	0,060		119.000,00	7.140,00
				Jumlah Tenaga Kerja	281.190,00
	Bahan				
	Wastafel tanpa kaki setara "Toto"	1,200	Buah	3.147.000,00	3.776.400,00
	Perlengkapan 12% Harga Wastafel	0,120	ls	1.747.200	209.664,00
	Portland Sement	6,000	Kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	4.002.614,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.283.804,00
	Overhead + Profit	15%	x A		642.570,60
	Harga Satuan Pekerjaan				4.926.374,60
				Pembulatan	4.926.375
3 03 01 02 02 01 07 01 002	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		10.330.127
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,300	OH	91.000,00	300.300,00
	Tukang Batu	1,100	OH	102.000,00	112.200,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00
	Mandor	0,160		119.000,00	19.040,00
				Jumlah Tenaga Kerja	431.653,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	buah	8.212.000,00	8.212.000,00
	Kelengkapan 6% dari harga Kloset	0,060		5.651.100	339.066,00
				Jumlah Harga Bahan	8.551.066,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.982.719,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.347.407,85
	Harga Satuan Pekerjaan				10.330.126,85
				Pembulatan	10.330.127

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 01 02 01 003	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.631.850
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Batu	1,500	OH	102.000,00	153.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	113.000,00	169.500,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	419.450,00
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	983.000,00	983.000,00
	Portland Sement	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	999.550,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.419.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		212.850,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.631.850,00
				Pembulatan	1.631.850
3 03 01 02 02 01 07 01 004	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m³		unit		1.789.656
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	91.000,00	273.000,00
	Tukang Batu	4,500	OH	102.000,00	459.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,900	OH	119.000,00	107.100,00
				Jumlah Tenaga Kerja	844.750,00
	Bahan				
	Bak air fibreglass	1,000	buah	664.000,00	664.000,00
	Perlengkapan 12% Bak Fibreglass	0,120		395.600	47.472,00
				Jumlah Harga Bahan	711.472,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.556.222,00
	Overhead + Profit	15%	x A		233.433,30
	Harga Satuan Pekerjaan				1.789.655,30
				Pembulatan	1.789.656
3 03 01 02 02 01 07 01 005	Pemasangan Shower		unit		820.361
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,075	OH	91.000,00	6.825,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	92.157,00
	Bahan				
	shower spray	1,000	Buah	414.000,00	414.000,00
	kran T shower	1,000	set	200.000,00	200.000,00
	sealtape	1,200	buah	6.000,00	7.200,00
				Jumlah Harga Bahan	621.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				713.357,00
	Overhead + Profit	15%	x A		107.003,55
	Harga Satuan Pekerjaan				820.360,55
				Pembulatan	820.361
3 03 01 02 02 01 07 01 006	Pemasangan Floor Drain		buah		366.661
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				318.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.825,25
	Harga Satuan Pekerjaan				366.660,25
				Pembulatan	366.661
3 03 01 02 02 01 07 01 007	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 02 02 01 07 02	Tanki Air				
3 03 01 02 02 01 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m ¹		47.452
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	23.000,00	23.460,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	30.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.262,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.189,30
	Harga Satuan Pekerjaan				47.451,30
				Pembulatan	47.452
3 03 01 02 02 01 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m ¹		41.432
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100	6.335,00
				Jumlah Harga Bahan	25.715,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.027,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.404,05
	Harga Satuan Pekerjaan				41.431,05
				Pembulatan	41.432
3 03 01 02 02 01 07 02 003	Tangki Air 500 liter		unit		2.509.110
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Tangki Air 500 Liter	1,000	bh	1.942.000,00	1.942.000,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	79.000,00	79.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.021.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.181.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		327.275,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.509.109,10
				Pembulatan	2.509.110
3 03 01 02 02 01 07 02 005	Dudukan Tangki Air		unit		2.438.960
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.120.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		318.125,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.438.959,10
				Pembulatan	2.438.960
3 03 01 02 02 01 07 02 006	Mesin Pompa kap. 150 watt		unit		2.500.600
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Mesin Pompa Tekan kap. 150 watt	1,200	bh	1.678.000,00	2.013.600,00
				Jumlah Harga Bahan	2.013.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.174.434,00
	Overhead + Profit	15%	x A		326.165,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.500.599,10
				Pembulatan	2.500.600
3 03 01 02 02 01 07 02 007	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 02 02 01 07 03	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 02 02 01 07 03 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		47.452
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	23.000,00	23.460,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	30.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.262,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.189,30
	Harga Satuan Pekerjaan				47.451,30
				Pembulatan	47.452
3 03 01 02 02 01 07 03 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		41.432
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100	6.335,00
				Jumlah Harga Bahan	25.715,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.027,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.404,05
	Harga Satuan Pekerjaan				41.431,05
				Pembulatan	41.432
3 03 01 02 02 01 07 03 003	Pipa PVC dia. 1/2"		m¹		33.715
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1/2"	1,020	m ¹	14.000,00	14.280,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.500	4.725,00
				Jumlah Harga Bahan	19.005,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.317,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.397,55
	Harga Satuan Pekerjaan				33.714,55
				Pembulatan	33.715
3 03 01 02 02 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 02 01 07 04 001	Pipa PVC dia. 4"		m¹		216.410
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang cat	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m ¹	122.000,00	124.440,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	116.000	40.600,00
				Jumlah Harga Bahan	165.040,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				188.182,50
	Overhead + Profit	15%	x A		28.227,38
	Harga Satuan Pekerjaan				216.409,88
				Pembulatan	216.410
3 03 01 02 02 01 07 04 002	Pipa PVC dia. 3"		m¹		157.306
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang Batu	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m ¹	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	79.900	27.965,00
				Jumlah Harga Bahan	113.645,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				136.787,50
	Overhead + Profit	15%	x A		20.518,13
	Harga Satuan Pekerjaan				157.305,63
				Pembulatan	157.306
3 03 01 02 02 01 07 04 003	Pipa PVC dia. 2"		m¹		80.044
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang Batu	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m ¹	40.000,00	40.800,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	38.100	13.335,00
				Jumlah Harga Bahan	54.135,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.603,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.440,45
	Harga Satuan Pekerjaan				80.043,45
				Pembulatan	80.044
3 03 01 02 02 01 07 04 004	Pipa PVC dia. 1"		m¹		47.452
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	23.000,00	23.460,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	30.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.262,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.189,30
	Harga Satuan Pekerjaan				47.451,30
				Pembulatan	47.452
3 03 01 02 02 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 02 02 01 07 05 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 02 02 01 07 05 002	Urugan Pasir		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 02 02 01 07 05 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 02 02 01 07 05 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m ²		272.211
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	195.190,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				236.705,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.505,75
	Harga Satuan Pekerjaan				272.210,75
				Pembulatan	272.211
3 03 01 02 02 01 07 05 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m ²		88.870
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.278,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.591,70
	Harga Satuan Pekerjaan				88.869,70
				Pembulatan	88.870
3 03 01 02 02 01 07 05 006	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 02 02 01 07 05 007	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.760.453
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	352	Kg	2.000,00	704.000,00
	Pasir beton	731	Kg	336,43	245.929,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	366,67	378.033,33
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.336.562,62
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.530.828,62
	Overhead + Profit	15%	x A		229.624,29
	Harga Satuan Pekerjaan				1.760.452,91
				Pembulatan	1.760.453
3 03 01 02 02 01 07 05 008	Pengurugan tanah kembali		m ³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 03 01 02 02 01 07	Elektrikal				
3 03 01 02 02 01 07 07	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 02 02 01 07 07 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.461.650
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	91.000,00	45.500,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	111.000,00	111.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	269.500,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.271.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		190.650,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.461.650,00
				Pembulatan	1.461.650
3 03 01 02 02 01 07 07 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 02 02 01 07 07 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 02 02 01 07 07 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		63.049
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				54.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.223,75
	Harga Satuan Pekerjaan				63.048,75
				Pembulatan	63.049
3 03 01 02 02 01 07 07 005	Pasangan Saklar Double		titik		67.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.725,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.808,75
	Harga Satuan Pekerjaan				67.533,75
				Pembulatan	67.534
3 03 01 02 02 01 07 07 006	Pasangan Stop Kontak		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m	26.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 02 02 01 07 07 007	Pasangan Down Light & PLC 13 W		titik		170.574
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1,000	bh	115.000,00	115.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	119.500,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				148.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.248,75
	Harga Satuan Pekerjaan				170.573,75
				Pembulatan	170.574
3 03 01 02 02 01 07 07 008	Pemasangan Fitting Plafond + Lampu SL		buah		124.574
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Fitting plafond + lampu SL	1,000	bh	75.000,00	75.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	79.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.248,75
	Harga Satuan Pekerjaan				124.573,75
				Pembulatan	124.574
3 03 01 02 02 01 08	Finishing				
3 03 01 02 02 01 08 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 02 02 01 08 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)		m²		115.206
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Cat	0,105	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	452,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.889,00
	Bahan				
	Meni kayu	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Plamur kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	104.000,00	36.400,00
	Kuas cat	0,010	bh	23.000,00	230,00
	Tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	82.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				100.179,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.026,85
	Harga Satuan Pekerjaan				115.205,85
				Pembulatan	115.206
3 03 01 02 02 01 08 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 03 01 02 02 01 08 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		83.714
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	63.480,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.794,90
	Overhead + Profit	15%	x A		10.919,24
	Harga Satuan Pekerjaan				83.714,14
				Pembulatan	83.714
3 03 01 02 02 01 08 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 03 01 02 02 01 08 01 005	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)		m ²		100.412
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Cat	0,105	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	452,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.889,00
	Bahan				
	Meni besi	0,200	kg	90.000,00	18.000,00
	Plamur	0,150	kg	59.600	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Penutup	0,350	kg	57.700,00	20.195,00
	Kuas cat	0,010	bh	23.000,00	230,00
	Tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	69.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				87.314,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.097,10
	Harga Satuan Pekerjaan				100.411,10
				Pembulatan	100.412
3 03 01 02 03	Rumah Negara Golongan III				
3 03 01 02 03 01	Rumah Negara Golongan III - Rumah Negara Type C,D, E				
3 03 01 02 03 01 01	Persiapan				
3 03 01 02 03 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 02 03 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m ¹		204.717
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.125,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				178.014,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.702,10
	Harga Satuan Pekerjaan				204.716,10
				Pembulatan	204.717
3 03 01 02 03 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m ²		17.308
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308
3 03 01 02 03 01 02	Tanah				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 03 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 02 03 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 02 03 01 02 01 002	Urugan Pasir		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 02 03 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m ³		261.424
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.725,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,200	m ³	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.098,75
	Harga Satuan Pekerjaan				261.423,75
				Pembulatan	261.424
3 03 01 02 03 01 03	Pondasi				
3 03 01 02 03 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah				
3 03 01 02 03 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m ³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 01 02 03 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m ³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 03 01 04	Pekerjaan Beton				
3 03 01 02 03 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 02 03 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m ²		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 03 01 02 03 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 03 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 03 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 02 03 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m ²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596
3 03 01 02 03 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 03 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 03 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 02 03 01 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton		m²		855.104
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.535,20
	Harga Satuan Pekerjaan				855.103,20
				Pembulatan	855.104
3 03 01 02 03 01 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Balok Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 03 01 04 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 03 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak Kanopi				
3 03 01 02 03 01 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi		m²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 03 01 02 03 01 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 01 02 03 01 04 04 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
				Pembulatan	1.711.030
3 03 01 02 03 01 05	Arsitektur				
3 03 01 02 03 01 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 02 03 01 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 02 03 01 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 02 03 01 05 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm		m ²		362.220
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	113.000,00	39.550,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Tenaga Kerja	111.370,00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	1,050	bh	144.000,00	151.200,00
	Portland Sement	10,000	Kg	2.000,00	20.000,00
	Pasir pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	0,500	Kg	23.856	11.928,06
				Jumlah Harga Bahan	203.603,06
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				314.973,06
	Overhead + Profit	15%	x A		47.245,96
	Harga Satuan Pekerjaan				362.219,02
				Pembulatan	362.220
3 03 01 02 03 01 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 02 03 01 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 01 02 03 01 05 02 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 03 01 05 02 003	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 02 03 01 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 02 03 01 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m ²		428.372
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	113.000,00	39.550,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,018	OH	119.000,00	2.142,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.497,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.60 mm 6 m	4,000	btg	59.000,00	236.000,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	59.000,00	59.000,00
				Jumlah Harga Bahan	295.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				372.497,00
	Overhead + Profit	15%	x A		55.874,55
	Harga Satuan Pekerjaan				428.371,55
				Pembulatan	428.372
3 03 01 02 03 01 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 m		m ²		73.083
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.910,00
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Skrup	0,110	Kg	36.000,00	3.960,00
				Jumlah Harga Bahan	47.640,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				63.550,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.532,50
	Harga Satuan Pekerjaan				73.082,50
				Pembulatan	73.083
3 03 01 02 03 01 05 03 003	List Langit-Langit Gypsum		m ¹		56.571
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	113.000,00	565,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.122,00
	Bahan				
	Lis gypsum besar	1,050	m ¹	36.000,00	37.800,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
				Jumlah Harga Bahan	38.070,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				49.192,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.378,80
	Harga Satuan Pekerjaan				56.570,80
				Pembulatan	56.571
3 03 01 02 03 01 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 02 03 01 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m ²		478.400
	Tenaga Kerja				
		-	OH	-	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka atap baja ringan	1,000	m ²	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00
				Pembulatan	478.400
3 03 01 02 03 01 05 04 002	Penutup atap Genteng Keramik		m²		213.475
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	17.000,00	153.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	153.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				185.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.844,50
	Harga Satuan Pekerjaan				213.474,50
				Pembulatan	213.475
3 03 01 02 03 01 05 04 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m¹		280.773
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	91.000,00	36.400,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
				Jumlah Tenaga Kerja	63.640,00
	Bahan				
	Nok Genteng keramik	3,500	Buah	34.000,00	119.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Sement	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen Warna	1,000	Kg	24.000	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	180.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				244.150,00
	Overhead + Profit	15%	x A		36.622,50
	Harga Satuan Pekerjaan				280.772,50
				Pembulatan	280.773
3 03 01 02 03 01 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m¹		246.271
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	34.555,00
	Bahan				
	Kayu meranti	0,011	m ³	16.379.000,00	176.893,20
	Paku	0,100	Kg	27.000,00	2.700,00
				Jumlah Harga Bahan	179.593,20
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.148,20
	Overhead + Profit	15%	x A		32.122,23
	Harga Satuan Pekerjaan				246.270,43
				Pembulatan	246.271
3 03 01 02 03 01 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm		m¹		150.837
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	113.000,00	33.900,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	113.000,00	3.390,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Tenaga Kerja	51.892,00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1,050	Lbr	60.000,00	63.000,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
	Besi strip	0,500	Kg	32.000,00	16.000,00
				Jumlah Harga Bahan	79.270,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				131.162,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.674,30
	Harga Satuan Pekerjaan				150.836,30
				Pembulatan	150.837
3 03 01 02 03 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 02 03 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 02 03 01 06 01 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		282.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil Jendela Alumunium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	236.460,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.320
3 03 01 02 03 01 06 01 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.844.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m ¹	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.455.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.473.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		371.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.844.567,55
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 02 03 01 06 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.667.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m ¹	199.000,00	875.600,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.301.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.319.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		347.930,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.667.467,55
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 02 03 01 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		402.081
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,500	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	53.635,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				349.635,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.445,25
	Harga Satuan Pekerjaan				402.080,25
				Pembulatan	402.081
3 03 01 02 03 01 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		94.591
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Tenaga Kerja	19.252,50
	Bahan				
	Engsel pintu 4" chrome	0,5000	dos	126.000,00	63.000,00
				Jumlah Harga Bahan	63.000,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.252,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.337,88
	Harga Satuan Pekerjaan				94.590,38
				Pembulatan	94.591
3 03 01 02 03 01 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		402.081
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,500	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	53.635,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	Buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				349.635,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.445,25
	Harga Satuan Pekerjaan				402.080,25
				Pembulatan	402.081
3 03 01 02 03 01 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		80.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.475,25
	Harga Satuan Pekerjaan				80.310,25
				Pembulatan	80.311
3 03 01 02 03 01 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		179.745
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Tenaga Kerja	12.299,50
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				156.299,50
	Overhead + Profit	15%	x A		23.444,93
	Harga Satuan Pekerjaan				179.744,43
				Pembulatan	179.745
3 03 01 02 03 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 02 03 01 06 02 001	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		282.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil jendela Aluminium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	236.460,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.320
3 03 01 02 03 01 06 02 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.844.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	234.000,00	1.029.600,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.455.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.473.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		371.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.844.567,55
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 02 03 01 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		94.591
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Tenaga Kerja	19.252,50
	Bahan				
	Engsel pintu 4" chrome	0,5000	dos	126.000,00	63.000,00
				Jumlah Harga Bahan	63.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.252,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.337,88
	Harga Satuan Pekerjaan				94.590,38
				Pembulatan	94.591
3 03 01 02 03 01 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		179.745
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Tenaga Kerja	12.299,50
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				156.299,50
	Overhead + Profit	15%	x A		23.444,93
	Harga Satuan Pekerjaan				179.744,43
				Pembulatan	179.745
3 03 01 02 03 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 02 03 01 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		282.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
				Jumlah Tenaga Kerja	9.034,80
	Bahan				
	Profil jendela Aluminium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	236.460,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.320
3 03 01 02 03 01 06 03 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.667.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang Besi	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.017,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	191.000,00	859.500,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	121.000,00	532.400,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	2.301.520,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.319.537,00
	Overhead + Profit	15%	x A		347.930,55
	Harga Satuan Pekerjaan				2.667.467,55

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 02 03 01 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		80.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Besi	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
			Jumlah Tenaga Kerja		12.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
			Jumlah Harga Bahan		57.000,00
	Peralatan				
			Jumlah Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.475,25
	Harga Satuan Pekerjaan				80.310,25
				Pembulatan	80.311
3 03 01 02 03 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 02 03 01 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m ¹		282.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	91.000,00	3.913,00
	Tukang Besi	0,043	OH	102.000,00	4.386,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	485,90
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	249,90
			Jumlah Tenaga Kerja		9.034,80
	Bahan				
	Profil jendela Alumunium	1,1000	m ¹	199.000,00	218.900,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
			Jumlah Harga Bahan		236.460,00
	Peralatan				
			Jumlah Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.494,80
	Overhead + Profit	15%	x A		36.824,22
	Harga Satuan Pekerjaan				282.319,02
				Pembulatan	282.320
3 03 01 02 03 01 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m ²		271.342
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	89,25
			Jumlah Tenaga Kerja		18.449,25
	Bahan				
	Kaca Bening tebal 5 mm	1,1000	m ¹	192.000,00	211.200,00
	Sealant	0,0500	Tube	126.000,00	6.300,00
			Jumlah Harga Bahan		217.500,00
	Peralatan				
			Jumlah Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				235.949,25
	Overhead + Profit	15%	x A		35.392,39
	Harga Satuan Pekerjaan				271.341,64
				Pembulatan	271.342
3 03 01 02 03 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 02 03 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 02 03 01 07 01 001	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.631.850
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Batu	1,500	OH	102.000,00	153.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	113.000,00	169.500,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
			Jumlah Tenaga Kerja		419.450,00
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	983.000,00	983.000,00
	Portland Sement	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
			Jumlah Harga Bahan		999.550,00
	Peralatan				
			Jumlah Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.419.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		212.850,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.631.850,00
				Pembulatan	1.631.850
3 03 01 02 03 01 07 01 002	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m³		unit		1.789.656
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	91.000,00	273.000,00
	Tukang Batu	4,500	OH	102.000,00	459.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,900	OH	119.000,00	107.100,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	844.750,00
	Bahan				
	Bak air fibreglass	1,000	buah	664.000,00	664.000,00
	Perlengkapan 12% Bak Fibreglass	0,120		395.600	47.472,00
				Jumlah Harga Bahan	711.472,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.556.222,00
	Overhead + Profit	15%	x A		233.433,30
	Harga Satuan Pekerjaan				1.789.655,30
				Pembulatan	1.789.656
3 03 01 02 03 01 07 01 003	Pemasangan Floor Drain		buah		366.661
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				318.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.825,25
	Harga Satuan Pekerjaan				366.660,25
				Pembulatan	366.661
3 03 01 02 03 01 07 01 005	Pemasangan Kran $\varnothing \frac{1}{2}$" atau $\varnothing \frac{3}{4}$"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 02 03 01 07 02	Tanki Air				
3 03 01 02 03 01 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		47.452
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	23.000,00	23.460,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	30.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.262,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.189,30
	Harga Satuan Pekerjaan				47.451,30
				Pembulatan	47.452
3 03 01 02 03 01 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		41.432
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100	6.335,00
				Jumlah Harga Bahan	25.715,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.027,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.404,05
	Harga Satuan Pekerjaan				41.431,05
				Pembulatan	41.432
3 03 01 02 03 01 07 02 004	Tangki Air 500 liter		unit		2.509.110

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Tangki Air 500 Liter	1,000	bh	1.942.000,00	1.942.000,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	79.000,00	79.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.021.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.181.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		327.275,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.509.109,10
				Pembulatan	2.509.110
3 03 01 02 03 01 07 02 005	Dudukan Tangki Air		unit		2.438.960
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.120.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		318.125,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.438.959,10
				Pembulatan	2.438.960
3 03 01 02 03 01 07 02 006	Mesin Pompa kap. 150 watt		unit		2.500.600
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Mesin Pompa Tekan kap. 150 watt	1,200	bh	1.678.000,00	2.013.600,00
				Jumlah Harga Bahan	2.013.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.174.434,00
	Overhead + Profit	15%	x A		326.165,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.500.599,10
				Pembulatan	2.500.600
3 03 01 02 03 01 07 02 007	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 03 01 02 03 01 07 03	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 02 03 01 07 03 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		47.452
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	23.000,00	23.460,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	30.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.262,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.189,30

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				47.451,30
				Pembulatan	47.452
3 03 01 02 03 01 07 03 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		41.432
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100	6.335,00
				Jumlah Harga Bahan	25.715,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.027,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.404,05
	Harga Satuan Pekerjaan				41.431,05
				Pembulatan	41.432
3 03 01 02 03 01 07 03 003	Pipa PVC dia. 1/2"		m¹		33.715
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1/2"	1,020	m ¹	14.000,00	14.280,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.500	4.725,00
				Jumlah Harga Bahan	19.005,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.317,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.397,55
	Harga Satuan Pekerjaan				33.714,55
				Pembulatan	33.715
3 03 01 02 03 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 02 03 01 07 04 001	Pipa PVC dia. 4"		m¹		216.410
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang cat	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m ¹	122.000,00	124.440,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	116.000	40.600,00
				Jumlah Harga Bahan	165.040,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				188.182,50
	Overhead + Profit	15%	x A		28.227,38
	Harga Satuan Pekerjaan				216.409,88
				Pembulatan	216.410
3 03 01 02 03 01 07 04 002	Pipa PVC dia. 3"		m¹		157.306
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang Batu	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m ¹	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	79.900	27.965,00
				Jumlah Harga Bahan	113.645,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				136.787,50
	Overhead + Profit	15%	x A		20.518,13
	Harga Satuan Pekerjaan				157.305,63
				Pembulatan	157.306
3 03 01 02 03 01 07 04 003	Pipa PVC dia. 2"		m¹		80.044
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang Batu	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pipa O 2"	1,020	m ¹	40.000,00	40.800,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	38.100	13.335,00
				Jumlah Harga Bahan	54.135,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.603,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.440,45
	Harga Satuan Pekerjaan				80.043,45
				Pembulatan	80.044
3 03 01 02 03 01 07 04 004	Pipa PVC dia. 1"		m ¹		47.452
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	23.000,00	23.460,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	30.950,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.262,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.189,30
	Harga Satuan Pekerjaan				47.451,30
				Pembulatan	47.452
3 03 01 02 03 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 02 03 01 07 05 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 01 02 03 01 07 05 002	Urugan Pasir		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 01 02 03 01 07 05 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 03 01 02 03 01 07 05 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m ²		272.211
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	195.190,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				236.705,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.505,75
	Harga Satuan Pekerjaan				272.210,75
				Pembulatan	272.211
3 03 01 02 03 01 07 05 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		88.870
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.278,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.591,70
	Harga Satuan Pekerjaan				88.869,70
				Pembulatan	88.870
3 03 01 02 03 01 07 05 006	Pemasangan Acian		m²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 01 02 03 01 07 05 007	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.760.453
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	352	Kg	2.000,00	704.000,00
	Pasir beton	731	Kg	336,43	245.929,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	366,67	378.033,33
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.336.562,62
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.530.828,62
	Overhead + Profit	15%	x A		229.624,29
	Harga Satuan Pekerjaan				1.760.452,91
				Pembulatan	1.760.453
3 03 01 02 03 01 07 05 008	Pengurugan tanah kembali		m³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 03 01 02 03 01 07	Elektrikal				
3 03 01 02 03 01 07 07	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 03 01 07 07 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.461.650
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	91.000,00	45.500,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	111.000,00	111.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	269.500,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.271.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		190.650,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.461.650,00
				Pembulatan	1.461.650
3 03 01 02 03 01 07 07 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 02 03 01 07 07 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 02 03 01 07 07 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		63.049
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				54.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.223,75
	Harga Satuan Pekerjaan				63.048,75
				Pembulatan	63.049
3 03 01 02 03 01 07 07 005	Pasangan Saklar Double		titik		67.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.725,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.808,75
	Harga Satuan Pekerjaan				67.533,75
				Pembulatan	67.534
3 03 01 02 03 01 07 07 006	Pasangan Stop Kontak		titik		255.266
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m	26.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	15.000,00	45.000,00
				Jumlah Harga Bahan	192.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.295,50
	Harga Satuan Pekerjaan				255.265,50
				Pembulatan	255.266
3 03 01 02 03 01 07 07 007	Pemasangan Fitting Plafond + Lampu SL		buah		124.574
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Fitting plafond + lampu SL	1,000	bh	75.000,00	75.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	79.500,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.248,75
	Harga Satuan Pekerjaan				124.573,75
				Pembulatan	124.574
3 03 01 02 03 01 08	Finishing				
3 03 01 02 03 01 08 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 02 03 01 08 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)		m²		115.206
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Cat	0,105	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	452,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.889,00
	Bahan				
	Meni kayu	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Plamur kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	104.000,00	36.400,00
	Kuas cat	0,010	bh	23.000,00	230,00
	Tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	82.290,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				100.179,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.026,85
	Harga Satuan Pekerjaan				115.205,85
				Pembulatan	115.206
3 03 01 02 03 01 08 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 03 01 02 03 01 08 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m ²		83.714
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	63.480,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.794,90
	Overhead + Profit	15%	x A		10.919,24
	Harga Satuan Pekerjaan				83.714,14
				Pembulatan	83.714
3 03 01 02 03 01 08 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 03 01 02 03 01 08 01 005	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)		m ²		100.412
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Cat	0,105	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	113.000,00	452,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.889,00
	Bahan				
	Meni besi	0,200	kg	90.000,00	18.000,00
	Plamur	0,150	kg	59.600	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Penutup	0,350	kg	57.700,00	20.195,00
	Kuas cat	0,010	bh	23.000,00	230,00
	Tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	69.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				87.314,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.097,10
	Harga Satuan Pekerjaan				100.411,10
				Pembulatan	100.412
3 03 04	Tugu Titik Kontrol/Pasti				
3 03 04 01	Tugu/Tanda Batas				
3 03 04 01 04	Pagar				
3 03 04 01 04 01	Pagar Depan Gedung Negara				
3 03 04 01 04 01 01	Tanah				
3 03 04 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 01 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 04 01 04 01 01 01 002	Urugan Pasir		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 04 01 04 01 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m ³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 03 04 01 04 01 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m¹		m ³		35.903
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903
3 03 04 01 04 01 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 01 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 01 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m ³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 04 01 04 01 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m ³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 03 04 01 04 01 03	Struktur				
3 03 04 01 04 01 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 01 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m ²		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 03 04 01 04 01 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 01 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 01 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 01 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m ²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 04 01 04 01 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 01 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 01 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 01 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 01 04 01 001	Pagar besi		m²		1.060.361
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,050	OH	91.000,00	95.550,00
	Tukang Las	1,050	OH	102.000,00	107.100,00
	Kepala Tukang	0,105	OH	113.000,00	11.865,00
	Mandor	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.703,00
	Bahan				
	Besi Plat	25,00	Lbr	28.000,00	700.000,00
	Paku	0,05	Kg	27.000,00	1.350,00
				Jumlah Harga Bahan	701.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				922.053,00
	Overhead + Profit	15%	x A		138.307,95
	Harga Satuan Pekerjaan				1.060.360,95
				Pembulatan	1.060.361
3 03 04 01 04 01 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 04 01 04 01 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 04 01 04 01 04 01 004	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 04 01 04 01 04 01 005	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 03 04 01 04 02	Pagar Samping Gedung Negara				
3 03 04 01 04 02 01	Tanah				
3 03 04 01 04 02 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 02 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 04 01 04 02 01 01 002	Urugan Pasir		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 04 01 04 02 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m ³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 03 04 01 04 02 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m¹		m ³		35.903
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903
3 03 04 01 04 02 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 02 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 02 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m ³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 04 01 04 02 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m ³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 03 04 01 04 02 03	Struktur				
3 03 04 01 04 02 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 02 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m ²		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 04 01 04 02 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 02 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 02 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 02 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596
3 03 04 01 04 02 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 02 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 02 03 03	Pekerja Ringbalk				
3 03 04 01 04 02 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m ²		855.104
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.535,20
	Harga Satuan Pekerjaan				855.103,20
				Pembulatan	855.104
3 03 04 01 04 02 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 02 03 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 02 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 02 04 01	Pekerja Dinding				
3 03 04 01 04 02 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 04 01 04 02 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 04 01 04 02 04 01 004	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 04 01 04 02 04 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 03 04 01 04 03	Pagar Belakang Gedung Negara				
3 03 04 01 04 03 01	Tanah				
3 03 04 01 04 03 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 03 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 04 01 04 03 01 01 002	Urugan Pasir		m ³		588.904

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 04 01 04 03 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m ³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 03 04 01 04 03 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m¹		m ³		35.903
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903
3 03 04 01 04 03 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 03 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 03 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m ³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 04 01 04 03 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m ³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 03 04 01 04 03 03	Struktur				
3 03 04 01 04 03 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 03 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m ²		268.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 03 04 01 04 03 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 03 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 03 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 03 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596
3 03 04 01 04 03 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 03 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 03 03 03	Pekerja Ringbalk				
3 03 04 01 04 03 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		797.604
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	25.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	588.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				693.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.035,20
	Harga Satuan Pekerjaan				797.603,20
				Pembulatan	797.604
3 03 04 01 04 03 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 03 03 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 03 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 03 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 03 04 01 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Jumlah Tenaga Kerja				41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
	Jumlah Harga Bahan				182.565,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 04 01 04 03 04 01 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Jumlah Tenaga Kerja				47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
	Jumlah Harga Bahan				23.400,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 04 01 04 03 04 01 003	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
	Jumlah Tenaga Kerja				31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
	Jumlah Harga Bahan				6.500,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 04 01 04 03 04 01 004	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
	Jumlah Tenaga Kerja				9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
	Jumlah Harga Bahan				49.960,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 04 01 04 04	Pagar Depan Rumah Negara				
3 03 04 01 04 04 01	Tanah				
3 03 04 01 04 04 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 04 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 04 01 04 04 01 01 002	Urugan Pasir		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 04 01 04 04 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m ³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 03 04 01 04 04 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m ³		35.903
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903
3 03 04 01 04 04 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 04 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 04 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m ³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 04 01 04 04 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m ³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 03 04 01 04 04 03	Struktur				
3 03 04 01 04 04 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 04 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 03 04 01 04 04 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 04 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 04 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 04 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596
3 03 04 01 04 04 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 04 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 04 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 04 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 04 04 01 001	Pagar besi		m²		1.060.361
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,050	OH	91.000,00	95.550,00
	Tukang Las	1,050	OH	102.000,00	107.100,00
	Kepala Tukang	0,105	OH	113.000,00	11.865,00
	Mandor	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.703,00
	Bahan				
	Besi Plat	25,00	Lbr	28.000,00	700.000,00
	Paku	0,05	Kg	27.000,00	1.350,00
				Jumlah Harga Bahan	701.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				922.053,00
	Overhead + Profit	15%	x A		138.307,95
	Harga Satuan Pekerjaan				1.060.360,95
				Pembulatan	1.060.361
3 03 04 01 04 04 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 04 01 04 04 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 04 01 04 04 04 01 004	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 04 01 04 04 04 01 005	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 03 04 01 04 05	Pagar Samping Gedung Negara				
3 03 04 01 04 05 01	Tanah				
3 03 04 01 04 05 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 05 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 04 01 04 05 01 01 002	Urugan Pasir		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 04 01 04 05 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m ³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 03 04 01 04 05 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m ³		35.903
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903
3 03 04 01 04 05 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 05 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 05 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m ³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 04 01 04 05 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m ³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 03 04 01 04 05 03	Struktur				
3 03 04 01 04 05 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 05 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m ²		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 03 04 01 04 05 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 05 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 05 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 05 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596
3 03 04 01 04 05 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 05 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 05 03 03	Pekerja Ringbalk				
3 03 04 01 04 05 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m ²		855.104
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.535,20
	Harga Satuan Pekerjaan				855.103,20
				Pembulatan	855.104
3 03 04 01 04 05 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 05 03 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 05 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 05 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 05 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 04 01 04 05 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 04 01 04 05 04 01 004	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 04 01 04 05 04 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap.Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 03 04 01 04 06	Pagar Belakang Rumah Negara				
3 03 04 01 04 06 01	Tanah				
3 03 04 01 04 06 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 06 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		81.909
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
				Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 03 04 01 04 06 01 01 002	Urugan Pasir		m³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
				Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 03 04 01 04 06 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
				Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 03 04 01 04 06 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m¹		m³		35.903
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
				Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903
3 03 04 01 04 06 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 06 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 06 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		939.670
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang Batu	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
				Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	817.104,00
	Overhead + Profit	15%	x A		122.565,60
	Harga Satuan Pekerjaan				939.669,60
				Pembulatan	939.670
3 03 04 01 04 06 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 03 04 01 04 06 03	Struktur				
3 03 04 01 04 06 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 06 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 03 04 01 04 06 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 06 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 06 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 06 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		798.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				798.595,65
				Pembulatan	798.596
3 03 04 01 04 06 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 06 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 06 03 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 04 01 04 06 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		855.104
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.535,20
	Harga Satuan Pekerjaan				855.103,20
				Pembulatan	855.104
3 03 04 01 04 06 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.554,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.929,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.439,46
	Harga Satuan Pekerjaan				26.369,16

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	26.370
3 03 04 01 04 06 03 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.711.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760	Kg	336,43	255.685,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	366,67	377.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.487.851,71
	Overhead + Profit	15%	x A		223.177,76
	Harga Satuan Pekerjaan				1.711.029,47
				Pembulatan	1.711.030
3 03 04 01 04 06 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 06 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 06 04 01 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
				Pembulatan	257.692
3 03 04 01 04 06 04 01 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 03 04 01 04 06 04 01 003	Pemasangan Acian		m²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 03 04 01 04 06 04 01 004	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		68.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
3 04 01	Jalan dan Jembatan				
3 04 01 01	Jalan				
3 04 01 01 03	Jalan Kabupaten				
3 04 01 01 03 01	Pembangunan Jalan				
3 04 01 01 03 01 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 01 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 01 01 01 001	Mobilisasi		LS		24.200.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	unit	100.000,00	200.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	unit	300.000,00	300.000,00
	MOTOR GRADER >100 HP	1,000	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	unit	500.000,00	500.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	18.200.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	bulan	1.500.000	6.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	6.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				24.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				24.200.000,00
				Pembulatan	24.200.000
3 04 01 01 03 01 01 01 002	Manajemen Mutu Tenaga / Personel	1	LS		4.800.000
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 01 03 01 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 01 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 01 03 01 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		839.549
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	orang	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,000	orang	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	orang	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	orang	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	orang	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	lembar	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	lembar	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	buah	139.548,67	139.548,67
	Jumlah Harga				839.548,67
	Harga Satuan Pekerjaan				839.548,67
				Pembulatan	839.549
3 04 01 01 03 01 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 01 03 01 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		2.275.000
	Petugas K3	1,000	OB	2.275.000,00	2.275.000,00
	Jumlah Harga				2.275.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.275.000,00
				Pembulatan	2.275.000
3 04 01 01 03 01 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 01 03 01 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.715.411
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyialip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	137.651,25	137.651,25
				Jumlah Harga Peralatan	4.715.411,25
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.715.411,25
	Harga Satuan Pekerjaan				4.715.411,25
				Pembulatan	4.715.411
3 04 01 01 03 01 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1	Set		530.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000
3 04 01 01 03 01 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000
3 04 01 01 03 01 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 01 03 01 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000
3 04 01 01 03 01 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000
3 04 01 01 03 01 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000
3 04 01 01 03 01 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 01 03 01 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 01 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 01 03 01 001	Pasangan Batu dengan Mortar		m3		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,5622	jam	88655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,0000	LS	2500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 01 03 01 03 01 002	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		1.210.151
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Tukang	0,120	Jam	14.571,43	1.755,59
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	4.707,40
	Bahan				
	Beton 30 Mpa	0,210	m3	1.822.000,00	382.838,64
	Baja Tulangan	23,113	kg	20.000,00	462.264,00
	Urugan Porus	0,160	m3	295.254,48	47.122,62
	Mat. Pilihan	0,362	m3	196.000,00	71.030,40
	Cetakan ukuran 60 x 60	1,000	buah/m1	59.025,09	59.025,09
				Jumlah Harga Bahan	1.022.280,74
	Peralatan				
	Tamper	0,475	Jam	36.016,04	17.110,65
	Flat Bed Truck	0,020	Jam	358.889,06	7.206,61
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	25.317,26
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.052.305,40
	Overhead + Profit	15%	x A		157.845,81
	Harga Satuan Pekerjaan				1.210.151,22
				Pembulatan	1.210.151
3 04 01 01 03 01 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 01 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 01 04 01 001	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		26.354
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.916,21
	Overhead + Profit	15%	x A		3.437,43
	Harga Satuan Pekerjaan				26.353,64
				Pembulatan	26.354
3 04 01 01 03 01 04 01 002	Timbunan Biasa dari hasil galian		m³		104.181
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	103,17
	Mandor	0,002	Jam	17.000,00	33,73
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	136,90
	Bahan				
			m ³		-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,005	Jam	603.586,58	2.780,26
	Dump Truck	0,122	Jam	579.765,99	70.794,10
	Motor Grader	-	Jam	792.295,55	-
	Sheepfoot Roller	0,004	Jam	311.184,08	1.301,81

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tandem Roller	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
	Water tank truck	1,000	Jam	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	90.454,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				90.591,88
	Overhead + Profit	15%	x A		13.588,78
	Harga Satuan Pekerjaan				104.180,67
				Pembulatan	104.181
3 04 01 01 03 01 04 01 003	Penyiapan Badan Jalan		m³		16.668
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	Jam	13.000,00	44,75
	Mandor	0,002	Jam	17.000,00	29,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,01
	Bahan				
			m³		-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	Jam	792.295,55	1.363,68
	Tandem / Vibro Roller	0,024	Jam	534.600,68	13.056,02
	Alat Bantu	1,000	Jam	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	14.419,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.493,71
	Overhead + Profit	15%	x A		2.174,06
	Harga Satuan Pekerjaan				16.667,77
				Pembulatan	16.668
3 04 01 01 03 01 06	Divisi 6				
3 04 01 01 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen				
3 04 01 01 03 01 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m³		1.141.289
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m ³	452.677,68	583.485,92
				Jumlah Harga Bahan	583.485,92
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				992.425,34
	Overhead + Profit	15%	x A		148.863,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.141.289,14
				Pembulatan	1.141.289
3 04 01 01 03 01 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m³		1.064.727
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Aggregat B	1,271	m ³	411.765,02	523.529,81
				Jumlah Harga Bahan	523.529,81
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.290,08
	Dump Truck	0,675	jam	579.765,99	391.062,90
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	401.141,44
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				925.849,45
	Overhead + Profit	15%	x A		138.877,42
	Harga Satuan Pekerjaan				1.064.726,87
				Pembulatan	1.064.727
3 04 01 01 03 01 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 01 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 01 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 01 03 01 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 01 03 01 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)		ton		1.648.570
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 20-30	0,142	m3	360.744,23	51.106,80
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,321	m3	342.175,38	109.799,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,288	m3	342.175,38	98.394,86
	Semen	9,785	kg	1.680,00	16.438,80
	Aspal	55,620	kg	14.000,00	778.680,00
				Jumlah Harga Bahan	1.054.419,88
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,159	Jam	579.765,99	92.074,12
	Asphalt Finisher	0,007	Jam	1.266.499,54	8.535,92
	Tandem Roller	0,007	Jam	499.741,60	3.584,35
	P. Tyre Roller	0,005	Jam	858.579,10	3.884,18
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	376.167,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.433.538,90
	Overhead + Profit	15%	x A		215.030,84
	Harga Satuan Pekerjaan				1.648.569,74
				Pembulatan	1.648.570
3 04 01 01 03 01 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.673.941
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	342.175,38	110.670,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	342.175,38	139.195,39
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.865,80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,030	Jam	448.194,59	13.401,02
	Dump Truck	0,197	Jam	579.765,99	113.974,38
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	412.783,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.455.601,05
	Overhead + Profit	15%	x A		218.340,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.673.941,21
				Pembulatan	1.673.941
3 04 01 01 03 01 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 01 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 01 08 01 001	Beton strukur, fc'20 MPa		m3		1.756.522
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	Kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	M3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	M3	350.428,20	277.611,64

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kayu Perancah	0,039	M3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	Kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	Kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.239.125,61
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Truck Mixer	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Concrete Vibrator	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Water Tank Truck	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.527.410,24
	Overhead + Profit	15%	x A		229.111,54
	Harga Satuan Pekerjaan				1.756.521,78
				Pembulatan	1.756.522
3 04 01 01 03 01 08 01 002	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 01 03 01 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 01 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 01 03 01 10 01 002	Patok Pengarah		m²		133.026
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,817	jam	4.532,31	8.234,61
	Tukang	0,242	jam	5.963,57	1.444,67
	Mandor	0,121	jam	7.156,29	866,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.546,09
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	kg	1.517.000,00	52.734,71
	Baja Tulangan	1,825	kg	20.000,00	36.500,63
				Jumlah Bahan	89.235,34
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.893,64
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Peralatan	15.893,64
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				115.675,06
	Overhead + Profit	15%	x A		17.351,26
	Harga Satuan Pekerjaan				133.026,32
				Pembulatan	133.026
3 04 01 01 03 01 10 01 003	Patok Kilometer		m²		593.378
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,578	jam	13.000,00	20.518,33
	Tukang	0,631	jam	14.571,43	9.199,43
	Mandor	0,316	jam	17.000,00	5.366,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	35.084,10
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,148	kg	1.517.000,00	225.001,44
	Baja Tulangan	7,416	kg	20.000,00	148.320,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Bahan	373.321,44
	Peralatan				
	Dump Truck	0,316	Jam	337.620,33	106.575,48
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	107.575,48
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				515.981,02
	Overhead + Profit	15%	x A		77.397,15
	Harga Satuan Pekerjaan				593.378,17
				Pembulatan	593.378
3 04 01 01 03 01 10 01 004	Patok Hektometer		m²		273.195
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,578	jam	13.000,00	20.518,33
	Tukang	0,631	jam	14.571,43	9.199,43
	Mandor	0,316	jam	17.000,00	5.366,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	35.084,10
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,024	kg	1.517.000,00	35.839,13
	Baja Tulangan	2,953	kg	20.000,00	59.062,50
				Jumlah Bahan	94.901,63
	Peralatan				
	Dump Truck	0,316	Jam	337.620,33	106.575,48
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	107.575,48
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				237.561,20
	Overhead + Profit	15%	x A		35.634,18
	Harga Satuan Pekerjaan				273.195,39
				Pembulatan	273.195
3 04 01 01 03 01 10 01 005	Rel Pengaman		m²		905.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	3,303	jam	4.532,31	14.970,74
	Tukang	0,826	jam	5.963,57	4.924,58
	Mandor	0,413	jam	7.156,29	2.954,75
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.850,07
	Bahan				
	Rel Pengaman (Termasuk Tiang Blok Baut)	1,030	kg	690.000,00	710.700,00
				Jumlah Bahan	710.700,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,413	Jam	131.217,37	54.178,19
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Peralatan	54.178,19
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				787.728,27
	Overhead + Profit	15%	x A		118.159,24
	Harga Satuan Pekerjaan				905.887,51
				Pembulatan	905.888
3 04 01 01 03 02	Pelebaran Jalan				
3 04 01 01 03 02 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 02 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 02 01 01 001	Mobilisasi		LS		22.950.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader >100 Hp	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	16.950.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.500.000	6.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	6.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				22.950.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				22.950.000,00
				Pembulatan	22.950.000
3 04 01 01 03 02 01 01 002	Manajemen Mutu		LS		4.800.000
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 01 03 02 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 01 03 02 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMK		1 set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 01 03 02 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		1 set		982.149
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	282.149,23	282.149,23
	Jumlah Harga				982.149,23
	Harga Satuan Pekerjaan				982.149,23
				Pembulatan	982.149
3 04 01 01 03 02 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		1 set		5.200.000
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 01 03 02 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi		org		2.275.000
	Petugas K3	1,000	OB	2.275.000,00	2.275.000,00
	Jumlah Harga				2.275.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.275.000,00
				Pembulatan	2.275.000
3 04 01 01 03 02 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		1 set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 01 03 02 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas		1 LS		4.636.917
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyialip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	59.157,35	59.157,35
				Jumlah Harga Peralatan	4.636.917,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.636.917,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.636.917,35
				Pembulatan	4.636.917
3 04 01 01 03 02 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		1 Set		3.215.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	Buah	215.000,00	215.000,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Keseha	1,000	Buah	725.000,00	725.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	Buah	900.000,00	900.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya ...	1,000	Buah	645.000,00	645.000,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				3.215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				3.215.000,00
				Pembulatan	3.215.000
3 04 01 01 03 02 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 02 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 02 03 01 001	Pasangan Batu dengan Mortar		m3		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	88655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,000	LS	2500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 01 03 02 03 01 002	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		1.210.151
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Tukang	0,120	Jam	14.571,43	1.755,59
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	4.707,40
	Bahan				
	Beton 30 Mpa	0,210	m3	1.822.000,00	382.838,64
	Baja Tulangan	23,113	kg	20.000,00	462.264,00
	Urugan Porus	0,160	m3	295.254,48	47.122,62
	Mat. Pilihan	0,362	m3	196.000,00	71.030,40
	Cetakan ukuran 60 x 60	1,000	buah/m1	59.025,09	59.025,09
				Jumlah Harga Bahan	1.022.280,74
	Peralatan				
	Tamper	0,475	Jam	36.016,04	17.110,65
	Flat Bed Truck	0,020	Jam	358.889,06	7.206,61
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	25.317,26
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.052.305,40
	Overhead + Profit	15%	x A		157.845,81
	Harga Satuan Pekerjaan				1.210.151,22
				Pembulatan	1.210.151
3 04 01 01 03 02 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 02 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 02 04 01 001	Galian Biasa		m3		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 01 03 02 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m3		26.354
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m3	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.916,21
	Overhead + Profit	15%	x A		3.437,43
	Harga Satuan Pekerjaan				26.353,64
				Pembulatan	26.354
3 04 01 01 03 02 04 01 003	Timbunan Biasa dari hasil galian		m3		104.181
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	103,17
	Mandor	0,002	Jam	17.000,00	33,73
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	136,90
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,005	Jam	603.586,58	2.780,26

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Dump Truck	0,122	Jam	579.765,99	70.794,10
	Motor Grader	-	Jam	792.295,55	-
	Vibro Roller	0,004	Jam	311.184,08	1.301,81
	Water tank truck	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	90.454,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				90.591,88
	Overhead + Profit	15%	x A		13.588,78
	Harga Satuan Pekerjaan				104.180,67
				Pembulatan	104.181
3 04 01 01 03 02 06	Divisi 6				
3 04 01 01 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen				
3 04 01 01 03 02 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m3		1.132.627
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m3	446.834,27	575.953,97
				Jumlah Harga Bahan	575.953,97
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				984.893,39
	Overhead + Profit	15%	x A		147.734,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.132.627,40
				Pembulatan	1.132.627
3 04 01 01 03 02 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m3		1.060.347
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Aggregat B	1,271	m3	408.769,60	519.721,35
				Jumlah Harga Bahan	519.721,35
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.290,08
	Dump Truck	0,675	jam	579.765,99	391.062,90
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	401.141,44
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				922.040,99
	Overhead + Profit	15%	x A		138.306,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.060.347,14
				Pembulatan	1.060.347
3 04 01 01 03 02 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 02 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 02 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		23.995
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.865,52
	Overhead + Profit	15%	x A		3.129,83
	Harga Satuan Pekerjaan				23.995,34
				Pembulatan	23.995
3 04 01 01 03 02 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		24.134
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.985,87

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		3.147,88
	Harga Satuan Pekerjaan				24.133,75
				Pembulatan	24.134
3 04 01 01 03 02 07 01 003	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.658.294
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.334,20	108.781,18
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	336.334,20	136.819,22
	Aspal	36,153	kg	14.000,00	506.142,00
	Asbuton B 5/20	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.051.742,40
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.892,56
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	387.300,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.441.994,71
	Overhead + Profit	15%	x A		216.299,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.658.293,92
				Pembulatan	1.658.294
3 04 01 01 03 02 07 01 004	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)		ton		1.393.619
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 20-30	0,143	m3	353.442,74	50.494,12
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,324	m3	336.334,20	108.888,20
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,274	m3	336.334,20	92.140,28
	Semen	36,153	kg	14.000,00	506.142,00
	Aspal	25,647	kg	3.000,00	76.941,00
				Jumlah Harga Bahan	834.605,59
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,162	Jam	579.765,99	93.725,68
	Asphalt Finisher	0,007	Jam	1.266.499,54	8.689,03
	Tandem Roller	0,007	Jam	499.741,60	3.491,37
	P. Tyre Roller	0,005	Jam	858.579,10	3.953,85
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	374.285,05
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.211.842,45
	Overhead + Profit	15%	x A		181.776,37
	Harga Satuan Pekerjaan				1.393.618,82
				Pembulatan	1.393.619
3 04 01 01 03 02 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 02 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 02 08 01 001	Beton strukur, fc'20 MPa		m3		1.750.609
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m3	343.938,00	272.470,05
	Kayu Perancah	0,039	m3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.233.984,02
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tang Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.522.268,66
	Overhead + Profit	15%	x A		228.340,30
	Harga Satuan Pekerjaan				1.750.608,95
				Pembulatan	1.750.609

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 01 03 02 08 01 002	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 01 03 02 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 02 10 01 001	Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK		Jam		41.418
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	-
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Tamper	1,000	jam	36.016,04	36.016,04
				Jumlah Harga Peralatan	36.016,04
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.016,04
	Overhead + Profit	15%	x A		5.402,41
	Harga Satuan Pekerjaan				41.418,44
				Pembulatan	41.418
3 04 01 01 03 02 10 01 002	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 01 03 02 11	Divisi 11				
3 04 01 01 03 02 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan				
3 04 01 01 03 02 11 01 001	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton		m3		2.900.138
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,811	Jam	13.000,00	36.538,85
	Mandor	0,141	Jam	17.000,00	2.389,08
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.927,93
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	495.000,00	623.700,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	504.000,00	90.219,48
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal Emulsi	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
				Jumlah Bahan	2.233.411,48
	Peralatan				
	Asphalt Cutter	0,178	Jam	42.419,57	7.571,54
	Jack Hammer	1,004	Jam	38.256,84	38.410,49
	Compresor	1,004	Jam	192.736,39	193.510,43
	Wheel Loader	-	Jam	732.960,84	-
	Dump Truck	-	Jam	337.620,33	-
	Baby Vibratory Roller	0,141	jam	71.353,95	10.027,66
				Jumlah Peralatan	249.520,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.521.859,52
	Overhead + Profit	15%	x A		378.278,93
	Harga Satuan Pekerjaan				2.900.138,45
				Pembulatan	2.900.138
3 04 01 01 03 03	Pemeliharaan Berkala Jalan				
3 04 01 01 03 03 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 03 01 01	Umum				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 01 03 03 01 01 001	Mobilisasi		1		23.600.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	2,000	Unit	2.000.000,00	4.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.600.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.500.000	6.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	6.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				23.600.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				23.600.000,00
				Pembulatan	23.600.000
3 04 01 01 03 03 01 01 002	Manajemen Mutu		1		4.800.000
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (Sesuai Kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (Supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 01 03 03 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 03 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				400.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1,000	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1,000	Set	50.000,00	50.000,00
	Penyiapan Formulir	1,000	Set	50.000,00	50.000,00
	Jumlah Harga				400.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				400.000,00
				Pembulatan	400.000
3 04 01 01 03 03 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan				1.656.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Sosialisasi/penyuluhan HIV/AIDS	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Simulasi K3	1,000	Ls	300.000,00	300.000,00
	Spanduk (Banner)	3,000	Buah	75.000,00	225.000,00
	Poster	3,000	Lbr	77.000,00	231.000,00
	Papan Informasi K3	2,000	Buah	175.000,00	350.000,00
	Jumlah Harga				1.656.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.656.000,00
				Pembulatan	1.656.000
3 04 01 01 03 03 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				6.700.000
	Pagar pengaman (Guard Railling)	10,000	meter	150.000,00	1.500.000,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	10,000	Roll	10.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				6.700.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				6.700.000,00
				Pembulatan	6.700.000
3 04 01 01 03 03 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi				8.000.000
	Ahli K3	1,000	Org	3.000.000,00	3.000.000,00
	Petugas K3	1,000	Org	2.500.000,00	2.500.000,00
	Petugas pengatur lalu lintas	1,000	Org	2.500.000,00	2.500.000,00
	Jumlah Harga				8.000.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				8.000.000,00
				Pembulatan	8.000.000
3 04 01 01 03 03 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 01 03 03 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas				2.440.000
	Rambu Petunjuk	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu informasi	2,000	buah	150.000,00	300.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kerucut lalu lintas	6,000	buah	240.000,00	1.440.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	50.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				2.440.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.440.000,00
				Pembulatan	2.440.000
					-
3 04 01 01 03 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				4.640.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	3,000	Set	100.000,00	300.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Keseha	3,000	Buah	725.000,00	2.175.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	3,000	Buah	645.000,00	1.935.000,00
	Jumlah Harga				4.640.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.640.000,00
				Pembulatan	4.640.000
					-
3 04 01 01 03 03 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 03 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 03 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m3		46.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	13.000,00	2.088,35
	Mandor	0,0268	jam	17.000,00	455,15
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.543,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	213.034,51	5.703,74
	Dump Truck	0,0943	jam	337.620,33	31.838,56
	Alat bantu	1,0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	37.542,30
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.085,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.012,87
	Harga Satuan Pekerjaan				46.098,67
				Pembulatan	46.099
					-
3 04 01 01 03 03 03 01 002	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		2.268.490
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,904	Jam	13.000,00	11.746,99
	Tukang	0,602	Jam	14.571,43	8.777,97
	Mandor	0,301	Jam	17.000,00	5.120,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.645,44
	Bahan				
	Box Culvert precast Uk. 60x60 /T9,5 cm K-350	0,833	M	1.760.000,00	1.466.666,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,079	M3	1.823.451,94	144.052,70
				Jumlah Harga Bahan	1.610.719,37
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,176	Jam	337.620,33	59.473,37
	Crane	0,301	Jam	1.193.760,58	359.566,44
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	425.899,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.062.263,83
	Overhead + Profit	10%	x A		206.226,38
	Harga Satuan Pekerjaan				2.268.490,21
				Pembulatan	2.268.490
					-
3 04 01 01 03 03 03 01 003	Saluran berbentuk U Tipe DS 1		m1		1.092.352
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,205	Jam	13.000,00	15.662,65
	Tukang	0,803	Jam	14.571,43	11.703,96
	Mandor	0,402	Jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34.193,92
	Bahan				
	U-Ditch 40 x 60 x 120 tebal 7 cm	1,000	M	617.000,00	617.000,00
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,052	M3	1.823.451,94	94.819,50
	Cover Uditch HD 400-100 K-350	-	M	151.000,00	-
				Jumlah Harga Bahan	711.819,50
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,176	Jam	337.620,33	59.473,37
	Crane	0,402	Jam	449.945,71	180.701,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	247.033,67
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				993.047,09
	Overhead + Profit	10%	x A		99.304,71
	Harga Satuan Pekerjaan				1.092.351,80
	Harga Satuan Pekerjaan Per-meter				1.092.351,80
				Pembulatan	1.092.352
					-
3 04 01 01 03 03 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 03 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 03 04 01 001	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		308.102
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	196.000,00	245.000,00
				Jumlah Harga Bahan	245.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				267.914,96
	Overhead + Profit	15%	x A		40.187,24
	Harga Satuan Pekerjaan				308.102,21
				Pembulatan	308.102
3 04 01 01 03 03 04 01 002	Timbunan Biasa dari hasil galian		m³		104.181
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	103,17
	Mandor	0,002	Jam	17.000,00	33,73
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	136,90
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,005	Jam	603.586,58	2.780,26
	Dump Truck	0,122	Jam	579.765,99	70.794,10
	Motor Grader	-	Jam	792.295,55	-
	Vibro Roller	0,004	Jam	311.184,08	1.301,81
	Water tank truck	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
	Alat Bantu	1,000	Jam	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	90.454,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				90.591,88
	Overhead + Profit	15%	x A		13.588,78
	Harga Satuan Pekerjaan				104.180,67
				Pembulatan	104.181
3 04 01 01 03 03 07	Divisi 67				
3 04 01 01 03 03 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 03 07 01 001	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		24.134
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.985,87
	Overhead + Profit	15%	x A		3.147,88
	Harga Satuan Pekerjaan				24.133,75
				Pembulatan	24.134
3 04 01 01 03 03 06 01 002	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.665.295
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.604,84	108.868,72
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,424	m3	336.604,84	142.819,90
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	36,153	kg	14.000,00	506.142,00
	Asbuton B 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.057.830,62
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.892,56
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	387.300,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.448.082,93
	Overhead + Profit	15%	x A		217.212,44
	Harga Satuan Pekerjaan				1.665.295,37
				Pembulatan	1.665.295
3 04 01 01 03 03 08	Divisi 8				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 01 03 03 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 03 08 01 001	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 01 03 03 09	Divisi 9				
3 04 01 01 03 03 09 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 03 09 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m ²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 01 03 03 11	Divisi 11				
3 04 01 01 03 03 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan				
3 04 01 01 03 03 11 01 001	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton		m3		2.901.288
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,811	Jam	13.000,00	36.538,85
	Mandor	0,141	Jam	17.000,00	2.389,08
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.927,93
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	495.000,00	623.700,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	504.000,00	90.219,48
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal Emulsi	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
				Jumlah Bahan	2.233.411,48
	Peralatan				
	Asphalt Cutter	0,178	Jam	42.419,57	7.571,54
	Jack Hammer	1,004	Jam	38.256,84	38.410,49
	Compresor	1,004	Jam	192.736,39	193.510,43
	Baby Vibratory Roller	0,141	jam	71.353,95	10.027,66
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	250.520,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.522.859,52
	Overhead + Profit	15%	x A		378.428,93
	Harga Satuan Pekerjaan				2.901.288,45
				Pembulatan	2.901.288
3 04 01 01 03 04	Rekonstruksi Jalan				
3 04 01 01 03 04 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 04 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 04 01 01 001	Mobilisasi		LS		17.350.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	1,000	Unit	100.000,00	100.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	2,000	Unit	150.000,00	300.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	13.350.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.000.000	4.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	4.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				17.350.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				17.350.000,00
				Pembulatan	17.350.000
3 04 01 01 03 04 01 01 002	Manajemen Mutu		LS		4.800.000
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (Sesuai Kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (Supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 01 03 04 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 04 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		1 set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keseelamatan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 01 03 04 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		1 set		850.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000
3 04 01 01 03 04 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		1 set		5.200.000
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 01 03 04 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi		org		2.275.000
	Petugas K3	1,000	OB	2.275.000,00	2.275.000,00
	Jumlah Harga				2.275.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.275.000,00
				Pembulatan	2.275.000
3 04 01 01 03 04 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		1 set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 01 03 04 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.536.929
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	175.000,00	350.000,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	16.929,15	16.929,15
				Jumlah Harga Peralatan	4.536.929,15
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.536.929,15
	Harga Satuan Pekerjaan				4.536.929,15
				Pembulatan	4.536.929
3 04 01 01 03 04 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		Set		3.215.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	Buah	215.000,00	215.000,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Keseha	1,000	Buah	725.000,00	725.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	Buah	900.000,00	900.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya ...	1,000	Buah	645.000,00	645.000,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				3.215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				3.215.000,00
				Pembulatan	3.215.000
3 04 01 01 03 04 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 04 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 04 03 01 001	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		2.242.631
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,904	Jam	13.000,00	11.746,99
	Tukang	0,602	Jam	14.571,43	8.777,97
	Mandor	0,301	Jam	17.000,00	5.120,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.645,44
	Bahan				
	Box Culvert precast Uk. 60x60 /T9,5 cm K-350	0,833	Buah	1.760.000,00	1.466.666,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,079	M3	1.640.241,82	129.579,10
				Jumlah Harga Bahan	1.596.245,77
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,156	Jam	322.930,24	50.438,16
	Crane	0,301	Jam	1.193.760,58	359.566,44
				Jumlah Harga Peralatan	416.863,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.038.755,01
	Overhead + Profit	10%	x A		203.875,50
	Harga Satuan Pekerjaan				2.242.630,51
				Pembulatan	2.242.631
3 04 01 01 03 04 03 01 002	Saluran berbentuk U Tipe DS 1		m1		1.061.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,205	Jam	13.000,00	15.662,65
	Tukang	0,803	Jam	14.571,43	11.703,96
	Mandor	0,402	Jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34.193,92
	Bahan				
	U-Ditch 40 x 60 x 120 tebal 7 cm	0,833	BH	725.000,00	604.166,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,054	M3	1.640.241,82	88.573,06
	Cover Uditch HD 400-100 K-350	-	M	309.000,00	-
				Jumlah Harga Bahan	692.739,73
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,156	Jam	322.930,24	50.438,16
	Crane	0,402	Jam	449.945,71	180.701,09
				Jumlah Harga Peralatan	237.998,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				964.932,10
	Overhead + Profit	10%	x A		96.493,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.061.425,30
	Harga Satuan Pekerjaan Per-meter				1.061.425,30
				Pembulatan	1.061.425
3 04 01 01 03 04 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 04 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 04 04 01 001	Galian Biasa		m3		15.238
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	322.930,24	10.768,62
				Jumlah Harga Peralatan	13.085,51
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				13.250,56
	Overhead + Profit	15%	x A		1.987,58
	Harga Satuan Pekerjaan				15.238,15
				Pembulatan	15.238
3 04 01 01 03 04 04 01 002	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian		m3		396.257
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan Pilihan	1,200	m3	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	578.937,44	81.629,15
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
	Jumlah Harga Peralatan				109.097,71
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.571,52
	Overhead + Profit	15%	x A		51.685,73
	Harga Satuan Pekerjaan				396.257,25
				Pembulatan	396.257
3 04 01 01 03 04 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 04 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 04 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
	Jumlah Harga Bahan				17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
	Jumlah Harga Peralatan				234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442
3 04 01 01 03 04 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
	Jumlah Harga Bahan				17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
	Jumlah Harga Peralatan				350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 01 03 04 07 01 003	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.673.483
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	342.175,38	110.670,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	342.175,38	139.195,39
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton B 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga Bahan				1.039.865,80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,029	Jam	448.194,59	13.176,92
	Dump Truck	0,197	Jam	578.937,44	113.800,00
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				412.384,97
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.455.202,57
	Overhead + Profit	15%	x A		218.280,39
	Harga Satuan Pekerjaan				1.673.482,96
				Pembulatan	1.673.483
3 04 01 01 03 04 07 01 004	Lapis Penetrasi Macadam		m3		2.612.960
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,935	Jam	13.000,00	12.152,06
	Mandor	0,093	Jam	17.000,00	1.589,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				13.741,17
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	495.000,00	623.700,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	504.000,00	90.219,48
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
	Jumlah Harga Bahan				2.233.411,48

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
	Tandem Roller	0,047	Jam	534.600,68	24.986,53
				Jumlah Harga Peralatan	24.986,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.272.139,18
	Overhead + Profit	15%	x A		340.820,88
	Harga Satuan Pekerjaan				2.612.960,05
				Pembulatan	2.612.960
3 04 01 01 03 04 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 04 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 04 08 01 001	Pasangan Batu		m3		1.260.661
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	90.358,57	36.288,58
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.888,89
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.096.227,39
	Overhead + Profit	15%	x A		164.434,11
	Harga Satuan Pekerjaan				1.260.661,50
				Pembulatan	1.260.661
3 04 01 01 03 04 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 04 10 01	Pekerja Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 04 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		224.611
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
				Jumlah Bahan	186.018,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	322.930,24	5.764,04
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
				Jumlah Peralatan	6.876,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				195.313,96
	Overhead + Profit	15%	x A		29.297,09
	Harga Satuan Pekerjaan				224.611,06
				Pembulatan	224.611
3 04 01 01 03 05	Rehabilitasi Jalan				
3 04 01 01 03 05 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 05 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 05 01 01 001	Mobilisasi		LS		17.350.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	1,000	Unit	100.000,00	100.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	2,000	Unit	150.000,00	300.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	13.350.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.000.000	4.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	4.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				17.350.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				17.350.000,00
				Pembulatan	17.350.000
3 04 01 01 03 05 01 01 002	Manajemen Mutu		LS		4.800.000
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (Sesuai Kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (Supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 01 03 05 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 05 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 05 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 01 03 05 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1	set		850.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000
3 04 01 01 03 05 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 01 03 05 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi		org		2.275.000
	Petugas K3	1,000	OB	2.275.000,00	2.275.000,00
	Jumlah Harga				2.275.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.275.000,00
				Pembulatan	2.275.000
3 04 01 01 03 05 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 01 03 05 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.536.929
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyaliip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	175.000,00	350.000,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	16.929,15	16.929,15
	Jumlah Harga Peralatan				4.536.929,15
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.536.929,15
	Harga Satuan Pekerjaan				4.536.929,15
				Pembulatan	4.536.929
3 04 01 01 03 05 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		Set		3.215.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	Buah	215.000,00	215.000,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Keseha	1,000	Buah	725.000,00	725.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	Buah	900.000,00	900.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya ..	1,000	Buah	645.000,00	645.000,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				3.215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				3.215.000,00
				Pembulatan	3.215.000
3 04 01 01 03 05 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 05 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 05 03 01 001	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		2.242.631
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,904	Jam	13.000,00	11.746,99
	Tukang	0,602	Jam	14.571,43	8.777,97
	Mandor	0,301	Jam	17.000,00	5.120,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.645,44
	Bahan				
	Box Culvert precast Uk. 60x60 /T9,5 cm K-350	0,833	Buah	1.760.000,00	1.466.666,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,079	M3	1.640.241,82	129.579,10
				Jumlah Harga Bahan	1.596.245,77
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,156	Jam	322.930,24	50.438,16
	Crane	0,301	Jam	1.193.760,58	359.566,44
				Jumlah Harga Peralatan	416.863,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.038.755,01
	Overhead + Profit	10%	x A		203.875,50
	Harga Satuan Pekerjaan				2.242.630,51
				Pembulatan	2.242.631
3 04 01 01 03 05 03 01 002	Saluran berbentuk U Tipe DS 1		m1		1.061.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,205	Jam	13.000,00	15.662,65
	Tukang	0,803	Jam	14.571,43	11.703,96
	Mandor	0,402	Jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34.193,92
	Bahan				
	U-Ditch 40 x 60 x 120 tebal 7 cm	0,833	BH	725.000,00	604.166,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,054	M3	1.640.241,82	88.573,06
	Cover Uditch HD 400-100 K-350	-	M	309.000,00	-
				Jumlah Harga Bahan	692.739,73
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,156	Jam	322.930,24	50.438,16
	Crane	0,402	Jam	449.945,71	180.701,09
				Jumlah Harga Peralatan	237.998,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				964.932,10
	Overhead + Profit	10%	x A		96.493,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.061.425,30
	Harga Satuan Pekerjaan Per-meter				1.061.425,30
				Pembulatan	1.061.425
3 04 01 01 03 05 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 05 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 05 04 01 001	Galian Biasa		m3		15.238
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	322.930,24	10.768,62
				Jumlah Harga Peralatan	13.085,51
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				13.250,56
	Overhead + Profit	15%	x A		1.987,58
	Harga Satuan Pekerjaan				15.238,15
				Pembulatan	15.238
3 04 01 01 03 05 04 01 002	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian		m3		396.257
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan Pilihan	1,200	m3	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	578.937,44	81.629,15
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.097,71
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.571,52
	Overhead + Profit	15%	x A		51.685,73
	Harga Satuan Pekerjaan				396.257,25
				Pembulatan	396.257
3 04 01 01 03 05 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 05 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 05 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442
3 04 01 01 03 05 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 01 03 05 07 01 003	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.673.483
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	342.175,38	110.670,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	342.175,38	139.195,39
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton B 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.865,80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,029	Jam	448.194,59	13.176,92
	Dump Truck	0,197	Jam	578.937,44	113.800,00
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	412.384,97
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.455.202,57
	Overhead + Profit	15%	x A		218.280,39
	Harga Satuan Pekerjaan				1.673.482,96
				Pembulatan	1.673.483
3 04 01 01 03 05 07 01 004	Lapis Penetrasi Macadam		m3		2.612.960
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,935	Jam	13.000,00	12.152,06
	Mandor	0,093	Jam	17.000,00	1.589,12
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.741,17
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	495.000,00	623.700,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	504.000,00	90.219,48
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
				Jumlah Harga Bahan	2.233.411,48
	Peralatan				
	Tandem Roller	0,047	Jam	534.600,68	24.986,53
				Jumlah Harga Peralatan	24.986,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.272.139,18
	Overhead + Profit	15%	x A		340.820,88
	Harga Satuan Pekerjaan				2.612.960,05
				Pembulatan	2.612.960
3 04 01 01 03 05 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 05 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 05 08 01 001	Pasangan Batu		m3		1.260.661
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	90.358,57	36.288,58
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.888,89
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.096.227,39
	Overhead + Profit	15%	x A		164.434,11
	Harga Satuan Pekerjaan				1.260.661,50
				Pembulatan	1.260.661
3 04 01 01 03 05 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 05 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		224.611
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
				Jumlah Bahan	186.018,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	322.930,24	5.764,04
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
				Jumlah Peralatan	6.876,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				195.313,96
	Overhead + Profit	15%	x A		29.297,09
	Harga Satuan Pekerjaan				224.611,06
				Pembulatan	224.611
3 04 01 01 09	Jalan Khusus				
3 04 01 01 09 01	Pembangunan Trotoar				
3 04 01 01 09 01 01	Persiapan				
3 04 01 01 09 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 01 01 09 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m¹		203.859
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.380,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				177.269,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.590,35
	Harga Satuan Pekerjaan				203.859,35
				Pembulatan	203.859
3 04 01 01 09 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m²		16.905
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.700,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.700,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.205,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.905,00
				Pembulatan	16.905
3 04 01 01 09 01 02	Tanah				
3 04 01 01 09 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 01 01 09 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		81.708
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.657,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.707,50
				Pembulatan	81.708

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 01 09 01 02 01 002	Urugan Pasir		m ³		588.823
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.420,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.020,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.803,00
	Harga Satuan Pekerjaan				588.823,00
				Pembulatan	588.823
3 04 01 01 09 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m ³		261.223
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.550,00
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m ³	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.150,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.072,50
	Harga Satuan Pekerjaan				261.222,50
				Pembulatan	261.223
3 04 01 01 09 01 03	Pondasi				
3 04 01 01 09 01 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 04 01 01 09 01 03 01 001	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m ³		1.513.544
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.325,00
	Bahan				
	Batu belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan		Portland Sementt		
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.125,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.418,75
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.543,75
				Pembulatan	1.513.544
3 04 01 01 09 01 04	Arsitektur				
3 04 01 01 09 01 04 01	Pekerjaan Lantai				
3 04 01 01 09 01 04 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m ³		588.904
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904
3 04 01 01 09 01 04 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m ³		1.555.565
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Batu	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	119.000,00	3.332,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	191.409,00
	Bahan				
	Portland Semen	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir Beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.352.665,43
	Overhead + Profit	15%	x A		202.899,81
	Harga Satuan Pekerjaan				1.555.565,24
				Pembulatan	1.555.565
3 04 01 01 09 01 04 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm tekstur		m²		352.124
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Batu	0,350	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Tenaga Kerja	107.520,00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	1,050	bh	144.000,00	151.200,00
	Portland Semen	10,000	Kg	2.000,00	20.000,00
	Pasir Pasang	0,045	Kg	455.000,00	20.475,00
	Semen warna	0,500	m ³	14.000,00	7.000,00
				Jumlah Harga Bahan	198.675,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				306.195,00
	Overhead + Profit	15%	x A		45.929,25
	Harga Satuan Pekerjaan				352.124,25
				Pembulatan	352.124
3 04 01 01 09 01 04 01 004	Pemasangan Guiding Block 30 x 30 cm		m²		233.789
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Batu	0,350	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Tenaga Kerja	107.520,00
	Bahan				
	Guiding Block tebal 4 cm	1,050	m ²	46.000,00	48.300,00
	Portland Semen	10,000	kg	2.000,00	20.000,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	0,500	kg	14.000,00	7.000,00
				Jumlah Harga Bahan	95.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				203.295,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.494,25
	Harga Satuan Pekerjaan				233.789,25
				Pembulatan	233.789
3 04 01 01 09 01 04 01 005	Memasang 1 m' Kansteen/Beton Kerb		m'		245.640
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.600,00
	Bahan				
	Beton Kerb standard (12,5x14,5x25x40) K-300	4,000	buah	50.000,00	200.000,00
	Portland semen	2,500	kg	2.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Bahan	205.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				213.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.040,00
	Harga Satuan Pekerjaan				245.640,00
				Pembulatan	245.640
3 04 01 02	Jembatan				
3 04 01 02 03	Jembatan pada Jalan Kabupaten				
3 04 01 02 03 01	Pembangunan Jembatan				
3 04 01 02 03 01 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 01 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 01 01 01 001	Mobilisasi		LS		30.750.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Trailer 20 Ton	2,000	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Crane On Track 35 Ton	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Welding Set	2,000	Unit	200.000,00	400.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	21.750.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	6,000	Bulan	1.500.000	9.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	9.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				30.750.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				30.750.000,00
				Pembulatan	30.750.000
3 04 01 02 03 01 01 01 002	Manajemen Mutu		m1		4.800.000
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 02 03 01 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 01 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keseelamatan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 02 03 01 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000
3 04 01 02 03 01 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000
	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lain:				
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:				
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 02 03 01 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		13.650.000
	Petugas K3	6,000	OB	2.275.000,00	13.650.000,00
	Jumlah Harga				13.650.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				13.650.000,00
				Pembulatan	13.650.000
3 04 01 02 03 01 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 02 03 01 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	104.689,35	104.689,35
				Jumlah Harga Peralatan	4.682.449,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 01 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		530.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Ls	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000
3 04 01 02 03 01 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000
3 04 01 02 03 01 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 01 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000
3 04 01 02 03 01 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000
3 04 01 02 03 01 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000
3 04 01 02 03 01 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 01 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 01 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 01 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m³		46.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	13.000,00	2.088,35
	Mandor	0,0268	jam	17.000,00	455,15
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.543,51
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	213.034,51	5.703,74
	Dump Truck	0,0943	jam	337.620,33	31.838,56
	Jumlah Harga Peralatan				37.542,30
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.085,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.012,87
	Harga Satuan Pekerjaan				46.098,67
				Pembulatan	46.099
3 04 01 02 03 01 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m³		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m ³	455.000,00	218.776,55
	Jumlah Harga Bahan				1.131.736,55
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Conc. Mixer	0,562	jam	88.655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,000	LS	2.500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 02 03 01 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 01 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 01 04 01 001	Galian Biasa		m³		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 02 03 01 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		26.354
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.916,21
	Overhead + Profit	15%	x A		3.437,43
	Harga Satuan Pekerjaan				26.353,64
				Pembulatan	26.354
3 04 01 02 03 01 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m³		1.776.422
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	13.000,00	499,01
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	564,26
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m ³	129.000,00	322.500,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m ³	4.000.000,00	1.200.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.522.500,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
				Jumlah Harga Peralatan	21.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.544.714,37
	Overhead + Profit	15%	x A		231.707,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.776.421,52
				Pembulatan	1.776.422
3 04 01 02 03 01 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m³		281.555
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	13.000,00	2.177,49
	Mandor	0,042	Jam	17.000,00	711,87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.889,37
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m ³	129.000,00	154.800,00
				Jumlah Harga Bahan	154.800,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	732.960,84	30.692,66
	Dump Truck	0,088	Jam	579.765,99	51.215,90
	Motor Grader	0,002	Jam	792.295,55	1.572,01
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	534.600,68	208,22
	Water tank truck	0,007	Jam	427.073,21	3.001,52
				Jumlah Harga Peralatan	87.141,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				244.830,60
	Overhead + Profit	15%	x A		36.724,59
	Harga Satuan Pekerjaan				281.555,18
				Pembulatan	281.555

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 01 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m ³		396.392
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m ³	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	579.765,99	81.745,98
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.214,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.688,34
	Overhead + Profit	15%	x A		51.703,25
	Harga Satuan Pekerjaan				396.391,59
				Pembulatan	396.392
3 04 01 02 03 01 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m ³		16.668
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	13.000,00	44,75
	Mandor	0,002	jam	17.000,00	29,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,01
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	792.295,55	1.363,68
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	534.600,68	13.056,02
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	14.419,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.493,71
	Overhead + Profit	15%	x A		2.174,06
	Harga Satuan Pekerjaan				16.667,77
				Pembulatan	16.668
3 04 01 02 03 01 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m ³		23.706
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	13.000,00	621,90
	Mandor	0,005	jam	17.000,00	81,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	703,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	774.727,52	3.689,18
	Track Loader	0,005	jam	361.047,61	1.727,19
	Dump Truck	0,025	jam	579.765,99	14.493,95
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	19.910,32
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.613,55
	Overhead + Profit	15%	x A		3.092,03
	Harga Satuan Pekerjaan				23.705,58
				Pembulatan	23.706
3 04 01 02 03 01 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		28.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	13.000,00	1.166,06
	Mandor	0,009	Jam	17.000,00	152,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.318,55
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	361.047,61	3.238,49
	Dump Truck	0,014	Jam	579.765,99	8.198,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	23.436,57
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				24.755,12
	Overhead + Profit	15%	x A		3.713,27
	Harga Satuan Pekerjaan				28.468,39
				Pembulatan	28.468
3 04 01 02 03 01 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 01 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m ³		1.219.115
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m ³	505.180,66	651.160,45
				Jumlah Harga Bahan	651.160,45

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.060.099,88
	Overhead + Profit	15%	x A		159.014,98
	Harga Satuan Pekerjaan				1.219.114,86
				Pembulatan	1.219.115
3 04 01 02 03 01 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m3		1.087.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m3	416.988,53	537.483,84
				Jumlah Harga Bahan	537.483,84
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	406.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				945.423,26
	Overhead + Profit	15%	x A		141.813,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.087.236,75
				Pembulatan	1.087.237
3 04 01 02 03 01 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 01 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 01 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0015	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,0007	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Jam	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442
3 04 01 02 03 01 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,0008	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Jam	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 02 03 01 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.697.570
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	342.175,38	127.273,69
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	342.175,38	127.246,47
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.092.725,92
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	380.470,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.476.148,01
	Overhead + Profit	15%	x A		221.422,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.697.570,21
				Pembulatan	1.697.570
3 04 01 02 03 01 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.673.941
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	342.175,38	110.670,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	342.175,38	139.195,39
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.865,80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,030	Jam	448.194,59	13.401,02
	Dump Truck	0,197	Jam	579.765,99	113.974,38
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	412.783,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.455.601,05
	Overhead + Profit	15%	x A		218.340,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.673.941,21
				Pembulatan	1.673.941
3 04 01 02 03 01 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 01 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 01 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		2.462.154
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	M3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	M3	350.428,20	283.143,57
	Kayu Perancah	0,039	M3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	Kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.348.284,43
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	592.479,62	29.742,95
	Truck Mixer	0,953	jam	735.527,99	700.628,05
	Concrete Vibrator	0,301	jam	48.375,65	14.570,98
	Water Tank Truck	0,038	Ls	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	761.235,94
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.141.003,45
	Overhead + Profit	15%	x A		321.150,52
	Harga Satuan Pekerjaan				2.462.153,96
				Pembulatan	2.462.154
3 04 01 02 03 01 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m³		1.756.522
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	350.428,20	277.611,64
	Kayu Perancah	0,039	m ³	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.239.125,61
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.527.410,24
	Overhead + Profit	15%	x A		229.111,54
	Harga Satuan Pekerjaan				1.756.521,78
				Pembulatan	1.756.522
3 04 01 02 03 01 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.794.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	350.428,20	272.790,23
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	1.070.635,58
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	592.479,62	237.943,62
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	370.805,42
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.259,13
	Overhead + Profit	15%	x A		234.038,87
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.298,00
				Pembulatan	1.794.298
3 04 01 02 03 01 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m³		1.096.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	13.000,00	34.805,89
	Tukang	1,339	jam	14.571,43	19.506,60
	Mandor	0,335	jam	17.000,00	5.689,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.001,91
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.680,00	319.777,92
	Pasir beton	0,454	m ³	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m ³	350.428,20	214.400,43
	Batu Belah	0,577	m ³	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	847.570,56
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	88.655,71	29.670,59
	Water Tanker	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	45.964,54
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				953.537,02
	Overhead + Profit	15%	x A		143.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.096.567,57
				Pembulatan	1.096.568
3 04 01 02 03 01 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		27.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	13.000,00	1.365,00
	Tukang	0,035	jam	14.571,43	510,00
	Mandor	0,035	jam	17.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.470,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	20.000,00	20.600,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	25.000,00	500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.570,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.535,50
	Harga Satuan Pekerjaan				27.105,50
				Pembulatan	27.106
3 04 01 02 03 01 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pe		m3		45.895
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pel	1,000	Bh	39.500,00	39.500,00
				Jumlah Harga Bahan	39.500,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,000	jam	2.203.214,31	221,21

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	392,12
				Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	39.908,34
	Overhead + Profit	15%	x A		5.986,25
	Harga Satuan Pekerjaan				45.894,59
				Pembulatan	45.895
3 04 01 02 03 01 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.036
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,005	jam	14.571,43	73,15
	Mandor	0,020	jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	427,57
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	2.212,06
				Jumlah Harga Peralatan	2.212,06
				Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	2.639,63
	Overhead + Profit	15%	x A		395,94
	Harga Satuan Pekerjaan				3.035,57
				Pembulatan	3.036
3 04 01 02 03 01 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.248
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	1.767,72
				Jumlah Harga Peralatan	1.938,63
				Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	1.954,85
	Overhead + Profit	15%	x A		293,23
	Harga Satuan Pekerjaan				2.248,08
				Pembulatan	2.248
3 04 01 02 03 01 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
				Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 02 03 01 08 01 010	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.356.601
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	13.000,00	751,81
	Tukang	0,029	jam	14.571,43	421,34
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	163,86
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.337,01
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.585.413,98	177.262,87
				Jumlah Harga Bahan	3.782.262,87
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	42.419,57	60,19
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	38.256,84	368,74
	Generator Set	0,010	Ls	448.194,59	4.319,95
				Jumlah Harga Peralatan	4.748,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.788.348,75
	Overhead + Profit	15%	x A		568.252,31
	Harga Satuan Pekerjaan				4.356.601,07
				Pembulatan	4.356.601
3 04 01 02 03 01 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m3		326.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	13.000,00	60.666,67
	Tukang	2,333	jam	14.571,43	34.000,00
	Mandor	2,333	jam	17.000,00	39.666,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	134.333,33
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	200.000,00	150.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.694,65	2,54
				Jumlah Harga Bahan	150.002,54
	Peralatan				
	Alat Bantu	-		-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.335,88
	Overhead + Profit	15%	x A		42.650,38
	Harga Satuan Pekerjaan				326.986,26
				Pembulatan	326.986
3 04 01 02 03 01 08 01 012	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm		m		451.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,400	jam	13.000,00	18.200,00
	Tukang	0,350	jam	14.571,43	5.100,00
	Mandor	0,117	jam	17.000,00	1.983,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.283,33
	Bahan				
	Pipa baja 150 mm	0,333	batang/m'	400.000,00	133.333,33
	Baja (ducting, klem)	1,000	Kg	13.676,46	13.676,46
	Kawat Las	0,500	m'	406.243,56	203.121,78
				Jumlah Harga Bahan	350.131,57
	Peralatan				
	Welding set	0,117	jam	145.251,75	16.946,04
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	16.946,04
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				392.360,94
	Overhead + Profit	15%	x A		58.854,14
	Harga Satuan Pekerjaan				451.215,08
				Pembulatan	451.215
3 04 01 02 03 01 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 01 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 02 03 01 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		478.808
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	13.000,00	33.215,00
	Tukang	0,341	jam	14.571,43	4.964,00
	Mandor	0,170	jam	17.000,00	2.895,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	41.074,67
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.517.000,00	24.272,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Bahan	317.772,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33	57.508,00
				Jumlah Peralatan	57.508,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.354,66
	Overhead + Profit	15%	x A		62.453,20
	Harga Satuan Pekerjaan				478.807,86
				Pembulatan	478.808
3 04 01 02 03 01 10 01 003	Patok Pengarah		buah		154.488
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,817	jam	13.000,00	23.619,28
	Tukang	0,242	jam	14.571,43	3.529,91
	Mandor	0,121	jam	17.000,00	2.059,12
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.208,31
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.517.000,00	52.734,71
	Baja Tulangan	1,825	kg	20.000,00	36.500,63
				Jumlah Bahan	89.235,34
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.893,64
				Jumlah Peralatan	15.893,64
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				134.337,28
	Overhead + Profit	15%	x A		20.150,59
	Harga Satuan Pekerjaan				154.487,87
				Pembulatan	154.488
3 04 01 02 03 02	Penggantian Jembatan				
3 04 01 02 03 02 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 02 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 02 01 01 001	Mobilisasi		LS		30.750.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Trailer 20 Ton	2,000	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Crane On Track 35 Ton	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Welding Set	2,000	Unit	200.000,00	400.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	21.750.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	6,000	Bulan	1.500.000	9.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	9.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				30.750.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				30.750.000,00
				Pembulatan	30.750.000
3 04 01 02 03 02 01 01 002	Manajemen Mutu		m1		4.800.000
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 02 03 02 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 02 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
				Jumlah Harga	300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 02 03 02 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000
3 04 01 02 03 02 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000
	Alat Pelindung Kerja (APK) antara lain:				
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:				
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 02 03 02 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		13.650.000
	Petugas K3	6,000	OB	2.275.000,00	13.650.000,00
	Jumlah Harga				13.650.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				13.650.000,00
				Pembulatan	13.650.000
3 04 01 02 03 02 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 02 03 02 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	104.689,35	104.689,35
	Jumlah Harga Peralatan				4.682.449,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449
3 04 01 02 03 02 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		530.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Ls	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000
3 04 01 02 03 02 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000
3 04 01 02 03 02 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 02 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Keseha	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000
3 04 01 02 03 02 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000
	Pengujian				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000
3 04 01 02 03 02 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000
3 04 01 02 03 02 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 02 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 02 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 02 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m³		46.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	13.000,00	2.088,35
	Mandor	0,0268	jam	17.000,00	455,15
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.543,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	213.034,51	5.703,74
	Dump Truck	0,0943	jam	337.620,33	31.838,56
				Jumlah Harga Peralatan	37.542,30
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.085,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.012,87
	Harga Satuan Pekerjaan				46.098,67
				Pembulatan	46.099
3 04 01 02 03 02 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m³		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m ³	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	88.655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,000	LS	2.500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 02 03 02 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 02 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 02 04 01 001	Galian Biasa		m³		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 02 03 02 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		26.354
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	1,00	1,25

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.916,21
	Overhead + Profit	15%	x A		3.437,43
	Harga Satuan Pekerjaan				26.353,64
				Pembulatan	26.354
3 04 01 02 03 02 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m³		1.776.422
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	13.000,00	499,01
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	564,26
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m ³	129.000,00	322.500,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m ³	4.000.000,00	1.200.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.522.500,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
				Jumlah Harga Peralatan	21.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.544.714,37
	Overhead + Profit	15%	x A		231.707,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.776.421,52
				Pembulatan	1.776.422
3 04 01 02 03 02 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m³		281.555
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	13.000,00	2.177,49
	Mandor	0,042	Jam	17.000,00	711,87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.889,37
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m ³	129.000,00	154.800,00
				Jumlah Harga Bahan	154.800,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	732.960,84	30.692,66
	Dump Truck	0,088	Jam	579.765,99	51.215,90
	Motor Grader	0,002	Jam	792.295,55	1.572,01
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	534.600,68	208,22
	Water tank truck	0,007	Jam	427.073,21	3.001,52
				Jumlah Harga Peralatan	87.141,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				244.830,60
	Overhead + Profit	15%	x A		36.724,59
	Harga Satuan Pekerjaan				281.555,18
				Pembulatan	281.555
3 04 01 02 03 02 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m³		396.392
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m ³	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	579.765,99	81.745,98
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.214,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.688,34
	Overhead + Profit	15%	x A		51.703,25
	Harga Satuan Pekerjaan				396.391,59
				Pembulatan	396.392
3 04 01 02 03 02 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m³		16.668
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	13.000,00	44,75
	Mandor	0,002	jam	17.000,00	29,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,01
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	792.295,55	1.363,68
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	534.600,68	13.056,02
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	14.419,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.493,71

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		2.174,06
	Harga Satuan Pekerjaan				16.667,77
				Pembulatan	16.668
3 04 01 02 03 02 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m ³		23.706
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	13.000,00	621,90
	Mandor	0,005	jam	17.000,00	81,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	703,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	774.727,52	3.689,18
	Track Loader	0,005	jam	361.047,61	1.727,19
	Dump Truck	0,025	jam	579.765,99	14.493,95
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	19.910,32
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.613,55
	Overhead + Profit	15%	x A		3.092,03
	Harga Satuan Pekerjaan				23.705,58
				Pembulatan	23.706
3 04 01 02 03 02 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		28.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	13.000,00	1.166,06
	Mandor	0,009	Jam	17.000,00	152,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.318,55
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	361.047,61	3.238,49
	Dump Truck	0,014	Jam	579.765,99	8.198,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	23.436,57
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				24.755,12
	Overhead + Profit	15%	x A		3.713,27
	Harga Satuan Pekerjaan				28.468,39
				Pembulatan	28.468
3 04 01 02 03 02 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 02 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m ³		1.219.115
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m ³	505.180,66	651.160,45
				Jumlah Harga Bahan	651.160,45
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.060.099,88
	Overhead + Profit	15%	x A		159.014,98
	Harga Satuan Pekerjaan				1.219.114,86
				Pembulatan	1.219.115
3 04 01 02 03 02 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m ³		1.087.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m ³	416.988,53	537.483,84
				Jumlah Harga Bahan	537.483,84
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	406.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				945.423,26
	Overhead + Profit	15%	x A		141.813,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.087.236,75
				Pembulatan	1.087.237
3 04 01 02 03 02 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 02 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 02 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,0015	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,0007	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Jam	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442
3 04 01 02 03 02 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,0008	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Jam	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 02 03 02 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.697.570
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	342.175,38	127.273,69
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	342.175,38	127.246,47
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.092.725,92
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	380.470,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.476.148,01
	Overhead + Profit	15%	x A		221.422,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.697.570,21
				Pembulatan	1.697.570
3 04 01 02 03 02 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.673.941
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	342.175,38	110.670,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	342.175,38	139.195,39
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.865,80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,030	Jam	448.194,59	13.401,02
	Dump Truck	0,197	Jam	579.765,99	113.974,38
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	412.783,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.455.601,05
	Overhead + Profit	15%	x A		218.340,16

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				1.673.941,21
				Pembulatan	1.673.941
3 04 01 02 03 02 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 02 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 02 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		2.462.154
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	M3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	M3	350.428,20	283.143,57
	Kayu Perancah	0,039	M3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	Kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.348.284,43
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	592.479,62	29.742,95
	Truck Mixer	0,953	jam	735.527,99	700.628,05
	Concrete Vibrator	0,301	jam	48.375,65	14.570,98
	Water Tank Truck	0,038	Ls	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	761.235,94
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.141.003,45
	Overhead + Profit	15%	x A		321.150,52
	Harga Satuan Pekerjaan				2.462.153,96
				Pembulatan	2.462.154
3 04 01 02 03 02 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m³		1.756.522
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	350.428,20	277.611,64
	Kayu Perancah	0,039	m ³	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.239.125,61
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.527.410,24
	Overhead + Profit	15%	x A		229.111,54
	Harga Satuan Pekerjaan				1.756.521,78
				Pembulatan	1.756.522
3 04 01 02 03 02 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.794.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	350.428,20	272.790,23
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	1.070.635,58
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	592.479,62	237.943,62
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	370.805,42
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.259,13
	Overhead + Profit	15%	x A		234.038,87
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.298,00
				Pembulatan	1.794.298
3 04 01 02 03 02 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m³		1.096.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	13.000,00	34.805,89
	Tukang	1,339	jam	14.571,43	19.506,60

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,335	jam	17.000,00	5.689,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.001,91
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.680,00	319.777,92
	Pasir beton	0,454	m ³	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m ³	350.428,20	214.400,43
	Batu Belah	0,577	m ³	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	847.570,56
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	88.655,71	29.670,59
	Water Tanker	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	45.964,54
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				953.537,02
	Overhead + Profit	15%	x A		143.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.096.567,57
				Pembulatan	1.096.568
3 04 01 02 03 02 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		27.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	13.000,00	1.365,00
	Tukang	0,035	jam	14.571,43	510,00
	Mandor	0,035	jam	17.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.470,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	20.000,00	20.600,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	25.000,00	500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.570,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.535,50
	Harga Satuan Pekerjaan				27.105,50
				Pembulatan	27.106
3 04 01 02 03 02 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pe		m3		45.895
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pel	1,000	Bh	39.500,00	39.500,00
				Jumlah Harga Bahan	39.500,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,000	jam	2.203.214,31	221,21
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	392,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.908,34
	Overhead + Profit	15%	x A		5.986,25
	Harga Satuan Pekerjaan				45.894,59
				Pembulatan	45.895
3 04 01 02 03 02 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.036
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,005	jam	14.571,43	73,15
	Mandor	0,020	jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	427,57
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	2.212,06
				Jumlah Harga Peralatan	2.212,06
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.639,63
	Overhead + Profit	15%	x A		395,94
	Harga Satuan Pekerjaan				3.035,57
				Pembulatan	3.036
3 04 01 02 03 02 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.248
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	1.767,72
				Jumlah Harga Peralatan	1.938,63

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.954,85
	Overhead + Profit	15%	x A		293,23
	Harga Satuan Pekerjaan				2.248,08
				Pembulatan	2.248
3 04 01 02 03 02 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
	Jumlah Harga Bahan				944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 02 03 02 08 01 010	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.356.601
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	13.000,00	751,81
	Tukang	0,029	jam	14.571,43	421,34
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	163,86
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				1.337,01
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.585.413,98	177.262,87
	Jumlah Harga Bahan				3.782.262,87
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	42.419,57	60,19
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	38.256,84	368,74
	Generator Set	0,010	Ls	448.194,59	4.319,95
	Jumlah Harga Peralatan				4.748,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.788.348,75
	Overhead + Profit	15%	x A		568.252,31
	Harga Satuan Pekerjaan				4.356.601,07
				Pembulatan	4.356.601
3 04 01 02 03 02 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m3		326.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	13.000,00	60.666,67
	Tukang	2,333	jam	14.571,43	34.000,00
	Mandor	2,333	jam	17.000,00	39.666,67
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				134.333,33
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	200.000,00	150.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.694,65	2,54
	Jumlah Harga Bahan				150.002,54
	Peralatan				
	Alat Bantu	-		-	-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.335,88
	Overhead + Profit	15%	x A		42.650,38
	Harga Satuan Pekerjaan				326.986,26
				Pembulatan	326.986
3 04 01 02 03 02 08 01 012	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm		m		451.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,400	jam	13.000,00	18.200,00
	Tukang	0,350	jam	14.571,43	5.100,00
	Mandor	0,117	jam	17.000,00	1.983,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				25.283,33
	Bahan				
	Pipa baja 150 mm	0,333	batang/m'	400.000,00	133.333,33
	Baja (ducting, klem)	1,000	Kg	13.676,46	13.676,46
	Kawat Las	0,500	m'	406.243,56	203.121,78
	Jumlah Harga Bahan				350.131,57
	Peralatan				
	Welding set	0,117	jam	145.251,75	16.946,04
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				16.946,04
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				392.360,94
	Overhead + Profit	15%	x A		58.854,14
	Harga Satuan Pekerjaan				451.215,08
				Pembulatan	451.215
3 04 01 02 03 02 10	Divisi 10				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 02 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 02 03 02 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		478.808
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	13.000,00	33.215,00
	Tukang	0,341	jam	14.571,43	4.964,00
	Mandor	0,170	jam	17.000,00	2.895,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	41.074,67
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.517.000,00	24.272,00
				Jumlah Bahan	317.772,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33	57.508,00
				Jumlah Peralatan	57.508,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.354,66
	Overhead + Profit	15%	x A		62.453,20
	Harga Satuan Pekerjaan				478.807,86
				Pembulatan	478.808
3 04 01 02 03 02 10 01 003	Patok Pengarah		buah		154.488
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,817	jam	13.000,00	23.619,28
	Tukang	0,242	jam	14.571,43	3.529,91
	Mandor	0,121	jam	17.000,00	2.059,12
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.208,31
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.517.000,00	52.734,71
	Baja Tulangan	1,825	kg	20.000,00	36.500,63
				Jumlah Bahan	89.235,34
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.893,64
				Jumlah Peralatan	15.893,64
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				134.337,28
	Overhead + Profit	15%	x A		20.150,59
	Harga Satuan Pekerjaan				154.487,87
				Pembulatan	154.488
3 04 01 02 03 03	Pelebaran Jembatan				
3 04 01 02 03 03 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 03 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 03 01 01 001	Mobilisasi		LS		18.450.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	15.450.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	2,000	Bulan	1.500.000	3.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	3.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				18.450.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				18.450.000,00
				Pembulatan	18.450.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 03 01 01 002	Manajemen Mutu		m¹		4.800.000
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 02 03 03 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 03 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		400.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	1,00	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1,00	set	50.000,00	50.000,00
	Penyiapan Formulir	1,00	set	50.000,00	50.000,00
	Jumlah Harga				400.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				400.000,00
				Pembulatan	400.000
3 04 01 02 03 03 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		1.134.475
	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	10,000	Org	5.000,00	50.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meel	10,000	Org	5.000,00	50.000,00
	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain:	10,000	Org	5.000,00	50.000,00
	P3K	1,000		50.000,00	50.000,00
	Sosialisasi/penyuluhan HIV/AIDS	10,000	Org	5.000,00	50.000,00
	Simulasi Keselamatan Konstruksi	1,000	LS	199.475,00	199.475,00
	Spanduk (Banner)	3,000	Buah	77.000,00	231.000,00
	Poster/leaflet	2,000	Lembar	77.000,00	154.000,00
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2,000	lembar	150.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				1.134.475,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.134.475,00
				Pembulatan	1.134.475
3 04 01 02 03 03 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		2.650.000
	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:				
	Pembatas area (Restricted Area)	10,000	roll	10.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety Helmet)	10,000	buah	40.000,00	400.000,00
	Sarung tangan (Safety Gloves)	10,000	pasang	15.000,00	150.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and t	10,000	pasang	150.000,00	1.500.000,00
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10,000	buah	50.000,00	500.000,00
	Jumlah Harga				2.650.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.650.000,00
				Pembulatan	2.650.000
3 04 01 02 03 03 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		5.500.000
	Ahli K3 konstruksi/ahli keselamatan konstruksi	1,000	org	3.000.000,00	3.000.000,00
	Petugas pengatur lalu lintas	1,000	org	2.500.000,00	2.500.000,00
	Jumlah Harga				5.500.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.500.000,00
				Pembulatan	5.500.000
3 04 01 02 03 03 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	set	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 02 03 03 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.150.000
	Peralatan				
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Informasi	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Jalan Licin	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	20,000	Buah	150.000,00	3.000.000,00
	Lampu Sementara	5,000	Buah	50.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				4.150.000,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.150.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.150.000,00
				Pembulatan	4.150.000
3 04 01 02 03 03 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		280.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	40.000,00	80.000,00
	Jumlah Harga				280.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				280.000,00
				Pembulatan	280.000
3 04 01 02 03 03 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 03 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 03 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Keseha	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000
3 04 01 02 03 03 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000
3 04 01 02 03 03 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000
3 04 01 02 03 03 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 03 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 03 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 03 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m ³		46.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	13.000,00	2.088,35
	Mandor	0,0268	jam	17.000,00	455,15
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.543,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	213.034,51	5.703,74
	Dump Truck	0,0943	jam	337.620,33	31.838,56
				Jumlah Harga Peralatan	37.542,30
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.085,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.012,87
	Harga Satuan Pekerjaan				46.098,67
				Pembulatan	46.098,67
3 04 01 02 03 03 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m ³		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m ³	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	88655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,000	LS	2500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 02 03 03 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 03 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 03 04 01 001	Galian Biasa		m ³		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	25.000,00	31.250,00
				Jumlah Harga Bahan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 02 03 03 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		308.102
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	196.000,00	245.000,00
				Jumlah Harga Bahan	245.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				267.914,96
	Overhead + Profit	15%	x A		40.187,24
	Harga Satuan Pekerjaan				308.102,21
				Pembulatan	308.102
3 04 01 02 03 03 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m³		1.776.421,523
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	13.000,00	499,01
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	564,26
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m ³	129.000,00	322.500,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m ³	4.000.000,00	1.200.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.522.500,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
				Jumlah Harga Peralatan	21.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.544.714,37
	Overhead + Profit	15%	x A		231.707,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.776.421,52
				Pembulatan	1.776.422
3 04 01 02 03 03 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m³		281.555
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	13.000,00	2.177,49
	Mandor	0,042	Jam	17.000,00	711,87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.889,37
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m ³	129.000,00	154.800,00
				Jumlah Harga Bahan	154.800,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	732.960,84	30.692,66
	Dump Truck	0,088	Jam	579.765,99	51.215,90
	Motor Grader	0,002	Jam	792.295,55	1.572,01
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	534.600,68	208,22
	Water tank truck	0,007	Jam	427.073,21	3.001,52
				Jumlah Harga Peralatan	87.141,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				244.830,60
	Overhead + Profit	15%	x A		36.724,59
	Harga Satuan Pekerjaan				281.555,18
				Pembulatan	281.555
3 04 01 02 03 03 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m³		396.392
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m ³	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	579.765,99	81.745,98
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.214,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.688,34

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		51.703,25
	Harga Satuan Pekerjaan				396.391,59
				Pembulatan	396.392
3 04 01 02 03 03 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m ³		16.668
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	13.000,00	44,75
	Mandor	0,002	jam	17.000,00	29,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,01
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	792.295,55	1.363,68
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	534.600,68	13.056,02
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	14.419,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.493,71
	Overhead + Profit	15%	x A		2.174,06
	Harga Satuan Pekerjaan				16.667,77
				Pembulatan	16.668
3 04 01 02 03 03 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m ³		23.705,58
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	13.000,00	621,90
	Mandor	0,005	jam	17.000,00	81,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	703,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	774.727,52	3.689,18
	Track Loader	0,005	jam	361.047,61	1.727,19
	Dump Truck	0,025	jam	579.765,99	14.493,95
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	19.910,32
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.613,55
	Overhead + Profit	15%	x A		3.092,03
	Harga Satuan Pekerjaan				23.705,58
				Pembulatan	23.705,58
3 04 01 02 03 03 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		28.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	13.000,00	1.166,06
	Mandor	0,009	Jam	17.000,00	152,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.318,55
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	361.047,61	3.238,49
	Dump Truck	0,014	Jam	579.765,99	8.198,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	23.436,57
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				24.755,12
	Overhead + Profit	15%	x A		3.713,27
	Harga Satuan Pekerjaan				28.468,39
				Pembulatan	28.468
3 04 01 02 03 03 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 03 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 03 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m ³		978.702
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m ³	342.992,89	442.106,01
				Jumlah Harga Bahan	442.106,01
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				851.045,43
	Overhead + Profit	15%	x A		127.656,81
	Harga Satuan Pekerjaan				978.702,25
				Pembulatan	978.702
3 04 01 02 03 03 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m ³		1.082.944
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Aggregat S	1,289	m3	414.092,50	533.750,96
				Jumlah Harga Bahan	533.750,96
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	406.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				941.690,38
	Overhead + Profit	15%	x A		141.253,56
	Harga Satuan Pekerjaan				1.082.943,93
				Pembulatan	1.082.944
3 04 01 02 03 03 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 03 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 03 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442
3 04 01 02 03 03 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,0008	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 02 03 03 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.692.805
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	336.604,84	125.201,70
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	336.604,84	125.174,93
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.088.582,39
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	380.470,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.472.004,48
	Overhead + Profit	15%	x A		220.800,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.692.805,15
				Pembulatan	1.692.805
3 04 01 02 03 03 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.639.957,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.604,84	108.868,72
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	336.604,84	136.929,32
	Semen	-	kg	1.680,00	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.035.798,04
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.892,56
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	387.300,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.426.050,34
	Overhead + Profit	15%	x A		213.907,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.639.957,89
				Pembulatan	1.639.957,89
3 04 01 02 03 03 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 03 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 03 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		3.968.677
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	m3	344.238,71	278.142,51
	Kayu Perancah	0,350	m3	4.000.000,00	1.400.000,00
	Paku	4,200	kg	27.000,00	113.400,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	2.688.047,37
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	-	-
	Truck Mixer	0,953	jam	735.527,99	700.628,05
	Concrete Vibrator	0,301	jam	48.375,65	14.570,98
	Water Tank Truck	0,038	Ls	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	731.492,99
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.451.023,43
	Overhead + Profit	15%	x A		517.653,51
	Harga Satuan Pekerjaan				3.968.676,94
				Pembulatan	3.968.677
3 04 01 02 03 03 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m³		3.545.992
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	344.238,71	272.708,28
	Kayu Perancah	0,400	m ³	4.000.000,00	1.600.000,00
	Paku	4,800	kg	27.000,00	129.600,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	2.795.186,25
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.083.470,89
	Overhead + Profit	15%	x A		462.520,63
	Harga Satuan Pekerjaan				3.545.991,52
				Pembulatan	3.545.992
3 04 01 02 03 03 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		3.031.907
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	344.238,71	267.972,03
	Kayu Perancah	0,250	m3	4.000.000,00	1.000.000,00
	Paku	3,000	kg	27.000,00	81.000,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	592.479,62	237.943,62
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Jumlah Harga Peralatan				370.805,42
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.636.440,93
	Overhead + Profit	15%	x A		395.466,14
	Harga Satuan Pekerjaan				3.031.907,07
				Pembulatan	3.031.907
3 04 01 02 03 03 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m³		1.151.506
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	24.996,34	66.924,60
	Tukang	1,339	jam	25.827,27	34.574,65
	Mandor	0,335	jam	30.066,21	10.062,32
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				111.561,57
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.680,00	319.777,92
	Pasir beton	0,454	m ³	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m ³	344.238,71	210.613,55
	Batu Belah	0,577	m ³	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
	Jumlah Harga Bahan				843.783,68
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,335	jam	88.655,71	29.670,59
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				45.964,54
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.001.309,80
	Overhead + Profit	15%	x A		150.196,47
	Harga Satuan Pekerjaan				1.151.506,27
				Pembulatan	1.151.506
3 04 01 02 03 03 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m³		27.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	13.000,00	1.365,00
	Tukang	0,035	jam	14.571,43	510,00
	Mandor	0,035	jam	17.000,00	595,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.470,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	20.000,00	20.600,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	25.000,00	500,00
	Jumlah Harga Bahan				21.100,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.570,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.535,50
	Harga Satuan Pekerjaan				27.105,50
				Pembulatan	27.106
3 04 01 02 03 03 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa Untuk Tebal Pe		kg		20.480
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				16,22
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tel	1,000	Buah	17.400,00	17.400,00
	Jumlah Harga Bahan				17.400,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,0004	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,0001	jam	2.203.214,31	221,21
	Alat Bantu	1,0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				392,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.808,34
	Overhead + Profit	15%	x A		2.671,25
	Harga Satuan Pekerjaan				20.479,59
				Pembulatan	20.480
3 04 01 02 03 03 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m³		3.416
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	24.996,34	25,10
	Tukang	0,005	jam	25.827,27	129,65
	Mandor	0,020	jam	30.066,21	603,74
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				758,49
	Bahan				
	Sudah ada				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	2.212,06
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Peralatan	2.212,06
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.970,55
	Overhead + Profit	15%	x A		445,58
	Harga Satuan Pekerjaan				3.416,14
				Pembulatan	3.416
3 04 01 02 03 03 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.265
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	24.996,34	25,00
	Tukang	0,000	jam	25.827,27	2,59
	Mandor	0,000	jam	30.066,21	3,02
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30,61
	Bahan				
	Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	-	Buah	39.500,00	-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	1.767,72
				Jumlah Harga Peralatan	1.938,63
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.969,24
	Overhead + Profit	15%	x A		295,39
	Harga Satuan Pekerjaan				2.264,63
				Pembulatan	2.265
3 04 01 02 03 03 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 02 03 03 08 01 010	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate		m		4.356.276
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	13.000,00	751,81
	Tukang	0,029	jam	14.571,43	421,34
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	163,86
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.337,01
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.579.699,38	176.980,34
				Jumlah Harga Bahan	3.781.980,34
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	42.419,57	60,19
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	38.256,84	368,74
	Generator Set	0,010	Ls	448.194,59	4.319,95
				Jumlah Harga Peralatan	4.748,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.788.066,22
	Overhead + Profit	15%	x A		568.209,93
	Harga Satuan Pekerjaan				4.356.276,16
				Pembulatan	4.356.276
3 04 01 02 03 03 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m3		758.236
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	13.000,00	60.666,67
	Tukang	2,333	jam	14.571,43	34.000,00
	Mandor	2,333	jam	17.000,00	39.666,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	134.333,33
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	700.000,00	525.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.694,65	2,54
				Jumlah Harga Bahan	525.002,54
	Peralatan				
	Alat Bantu	-		-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				659.335,88
	Overhead + Profit	15%	x A		98.900,38
	Harga Satuan Pekerjaan				758.236,26
				Pembulatan	758.236
3 04 01 02 03 03 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 03 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 03 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 02 03 03 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		448.627
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	4.532,31	11.580,06
	Tukang	0,341	jam	5.963,57	2.031,59
	Mandor	0,170	jam	7.156,29	1.218,95
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.830,61
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.517.000,00	24.272,00
				Jumlah Bahan	317.772,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33	57.508,00
				Jumlah Peralatan	57.508,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				390.110,60
	Overhead + Profit	15%	x A		58.516,59
	Harga Satuan Pekerjaan				448.627,19
				Pembulatan	448.627
3 04 01 02 03 03 10 01 003	Patok Pengarah		buah		133.026
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,817	jam	4.532,31	8.234,61
	Tukang	0,242	jam	5.963,57	1.444,67
	Mandor	0,121	jam	7.156,29	866,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.546,09
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.517.000,00	52.734,71
	Baja Tulangan	1,825	kg	20.000,00	36.500,63
				Jumlah Bahan	89.235,34
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.893,64
				Jumlah Peralatan	15.893,64
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				115.675,06
	Overhead + Profit	15%	x A		17.351,26
	Harga Satuan Pekerjaan				133.026,32
				Pembulatan	133.026
3 04 01 02 03 04	Rehabilitasi Jembatan				
3 04 01 02 03 04 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 04 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 04 01 01 001	Mobilisasi		LS		30.750.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Trailer 20 Ton	2,000	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Crane On Track 35 Ton	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Welding Set	2,000	Unit	200.000,00	400.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	21.750.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	6,000	Bulan	1.500.000	9.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	9.000.000,00
					30.750.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				30.750.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				30.750.000,00
				Pembulatan	30.750.000
3 04 01 02 03 04 01 01 002	Manajemen Mutu		m1		4.800.000
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 02 03 04 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 04 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	50.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				50.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 02 03 04 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000
3 04 01 02 03 04 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000
	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:				
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 02 03 04 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		13.650.000
	Petugas K3	6,000	OB	2.275.000,00	13.650.000,00
	Jumlah Harga				13.650.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				13.650.000,00
				Pembulatan	13.650.000
3 04 01 02 03 04 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 02 03 04 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	104.689,35	104.689,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449
3 04 01 02 03 04 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko		OJ		530.000
	Keselamatan Konstruksi				
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Program inspeksi	1,000	Ls	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000
3 04 01 02 03 04 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000
3 04 01 02 03 04 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 04 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000
3 04 01 02 03 04 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000
3 04 01 02 03 04 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000
3 04 01 02 03 04 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 04 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 04 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 04 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m³		46.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	13.000,00	2.088,35
	Mandor	0,0268	jam	17.000,00	455,15
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.543,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	213.034,51	5.703,74
	Dump Truck	0,0943	jam	337.620,33	31.838,56
	Jumlah Harga Peralatan				37.542,30
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.085,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.012,87
	Harga Satuan Pekerjaan				46.098,67
				Pembulatan	46.099
3 04 01 02 03 04 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m³		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m ³	455.000,00	218.776,55
	Jumlah Harga Bahan				1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	88655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,000	LS	2500,00	2.500,00
	Jumlah Harga Peralatan				52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 02 03 04 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 04 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 04 04 01 001	Galian Biasa		m ³		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 02 03 04 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m ³		308.102
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	196.000,00	245.000,00
				Jumlah Harga Bahan	245.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				267.914,96
	Overhead + Profit	15%	x A		40.187,24
	Harga Satuan Pekerjaan				308.102,21
				Pembulatan	308.102
3 04 01 02 03 04 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m ³		1.969.047
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	13.000,00	499,01
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	564,26
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m ³	196.000,00	490.000,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m ³	4.000.000,00	1.200.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.690.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
				Jumlah Harga Peralatan	21.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.712.214,37
	Overhead + Profit	15%	x A		256.832,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.969.046,52
				Pembulatan	1.969.047
3 04 01 02 03 04 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m ³		261.292
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	13.000,00	2.177,49
	Mandor	0,042	Jam	17.000,00	711,87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.889,37
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m ³	129.000,00	154.800,00
				Jumlah Harga Bahan	154.800,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	655.574,55	27.452,12
	Dump Truck	0,088	Jam	428.284,20	37.834,16
	Motor Grader	0,002	Jam	684.167,51	1.357,48
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	474.327,30	184,75
	Water tank truck	0,007	Jam	318.945,17	2.241,58
				Jumlah Harga Peralatan	69.521,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.210,36
	Overhead + Profit	15%	x A		34.081,55
	Harga Satuan Pekerjaan				261.291,92
				Pembulatan	261.292
3 04 01 02 03 04 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m ³		396.392
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m ³	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	579.765,99	81.745,98
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.214,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.688,34
	Overhead + Profit	15%	x A		51.703,25
	Harga Satuan Pekerjaan				396.391,59
				Pembulatan	396.392
3 04 01 02 03 04 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m ³		16.668
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	13.000,00	44,75
	Mandor	0,002	jam	17.000,00	29,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,01
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	792.295,55	1.363,68
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	534.600,68	13.056,02
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	14.419,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.493,71
	Overhead + Profit	15%	x A		2.174,06
	Harga Satuan Pekerjaan				16.667,77
				Pembulatan	16.668
3 04 01 02 03 04 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m ³		23.706
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	13.000,00	621,90
	Mandor	0,005	jam	17.000,00	81,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	703,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	774.727,52	3.689,18
	Track Loader	0,005	jam	361.047,61	1.727,19
	Dump Truck	0,025	jam	579.765,99	14.493,95
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	19.910,32
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.613,55
	Overhead + Profit	15%	x A		3.092,03
	Harga Satuan Pekerjaan				23.705,58
				Pembulatan	23.706
3 04 01 02 03 04 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		28.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	13.000,00	1.166,06
	Mandor	0,009	Jam	17.000,00	152,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.318,55
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	361.047,61	3.238,49
	Dump Truck	0,014	Jam	579.765,99	8.198,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	23.436,57
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				24.755,12
	Overhead + Profit	15%	x A		3.713,27
	Harga Satuan Pekerjaan				28.468,39
				Pembulatan	28.468
3 04 01 02 03 04 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 04 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 04 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m ³		1.133.029
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m ³	447.105,02	576.302,95
				Jumlah Harga Bahan	576.302,95
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				985.242,38
	Overhead + Profit	15%	x A		147.786,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.133.028,73
				Pembulatan	1.133.029
3 04 01 02 03 04 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m3		1.070.176
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m3	405.529,98	522.714,16
				Jumlah Harga Bahan	522.714,16
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	406.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				930.588,20
	Overhead + Profit	15%	x A		139.588,23
	Harga Satuan Pekerjaan				1.070.176,43
				Pembulatan	1.070.176
3 04 01 02 03 04 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 04 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 04 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		23.995
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.865,52
	Overhead + Profit	15%	x A		3.129,83
	Harga Satuan Pekerjaan				23.995,34
				Pembulatan	23.995
3 04 01 02 03 04 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.929
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	293,91
				Jumlah Harga Peralatan	20.928,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				-
	Overhead + Profit	15%	x A		20.928,80
	Harga Satuan Pekerjaan				20.929
				Pembulatan	20.929
3 04 01 02 03 04 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.692.805
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	336.604,84	125.201,70
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	336.604,84	125.174,93
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.088.582,39
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	380.470,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.472.004,48

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		220.800,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.692.805,15
				Pembulatan	1.692.805
3 04 01 02 03 04 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.714.043
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.604,84	108.868,72
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,424	m3	336.604,84	142.819,90
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	40,582	kg	14.000,00	568.148,00
	Asbuton Butir 50/30	94,000	kg	3.000,00	282.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.101.836,62
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,158	Jam	579.765,99	91.670,29
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	15.934,66
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.402,76
	P. Tyre Roller	0,008	Jam	858.579,10	7.250,89
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	385.683,72
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.490.472,15
	Overhead + Profit	15%	x A		223.570,82
	Harga Satuan Pekerjaan				1.714.042,97
				Pembulatan	1.714.043
3 04 01 02 03 04 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 04 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 04 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		2.372.255
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	m3	344.238,71	278.142,51
	Kayu Perancah	0,039	m3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	4,200	kg	27.000,00	113.400,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.444.047,37
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	574.652,09	28.848,00
	Truck Mixer	0,953	jam	560.398,71	533.808,44
	Concrete Vibrator	0,301	jam	41.416,84	12.474,95
	Water Tank Truck	0,038	Ls	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	587.299,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.062.830,43
	Overhead + Profit	15%	x A		309.424,56
	Harga Satuan Pekerjaan				2.372.254,99
				Pembulatan	2.372.255
3 04 01 02 03 04 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m³		1.750.883
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	344.238,71	272.708,28
	Kayu Perancah	0,039	m ³	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.234.222,25
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.522.506,89
	Overhead + Profit	15%	x A		228.376,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.750.882,92
				Pembulatan	1.750.883

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 04 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.556.067
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	344.238,71	267.972,03
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	1.065.817,38
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	168.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.353.102,02
	Overhead + Profit	15%	x A		202.965,30
	Harga Satuan Pekerjaan				1.556.067,32
				Pembulatan	1.556.067
3 04 01 02 03 04 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m³		1.270.267
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	13.000,00	34.805,89
	Tukang	1,339	jam	14.571,43	19.506,60
	Mandor	0,335	jam	17.000,00	5.689,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.001,91
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.680,00	319.777,92
	Pasir beton	0,454	m ³	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m ³	344.238,71	210.613,55
	Batu Belah	0,577	m ³	436.000,00	251.512,16
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	998.613,65
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	88.655,71	29.670,59
	Water Tanker	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	45.964,54
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.104.580,11
	Overhead + Profit	15%	x A		165.687,02
	Harga Satuan Pekerjaan				1.270.267,12
				Pembulatan	1.270.267
3 04 01 02 03 04 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		27.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,105	jam	13.000,00	1.365,00
	Tukang	0,035	jam	14.571,43	510,00
	Mandor	0,035	jam	17.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.470,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	20.000,00	20.600,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	25.000,00	500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.570,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.535,50
	Harga Satuan Pekerjaan				27.105,50
				Pembulatan	27.106
3 04 01 02 03 04 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pe		m3		45.876
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pel	1,000	Bh	39.500,00	39.500,00
				Jumlah Harga Bahan	39.500,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,000	jam	2.043.850,02	205,21
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	376,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.892,34
	Overhead + Profit	15%	x A		5.983,85
	Harga Satuan Pekerjaan				45.876,19
				Pembulatan	45.876
3 04 01 02 03 04 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.036
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang	0,005	jam	14.571,43	73,15
	Mandor	0,020	jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	427,57
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	2.212,06
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	2.212,06
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.639,63
	Overhead + Profit	15%	x A		395,94
	Harga Satuan Pekerjaan				3.035,57
				Pembulatan	3.036
3 04 01 02 03 04 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.248
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	1.767,72
				Jumlah Harga Peralatan	1.938,63
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.954,85
	Overhead + Profit	15%	x A		293,23
	Harga Satuan Pekerjaan				2.248,08
				Pembulatan	2.248
3 04 01 02 03 04 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 02 03 04 08 01 010	Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.356.276
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	13.000,00	751,81
	Tukang	0,029	jam	14.571,43	421,34
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	163,86
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.337,01
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.579.699,38	176.980,34
				Jumlah Harga Bahan	3.781.980,34
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	42.419,57	60,19
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	38.256,84	368,74
	Generator Set	0,010	Ls	448.194,59	4.319,95
				Jumlah Harga Peralatan	4.748,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.788.066,22
	Overhead + Profit	15%	x A		568.209,93
	Harga Satuan Pekerjaan				4.356.276,16
				Pembulatan	4.356.276
3 04 01 02 03 04 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m		758.236
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	13.000,00	60.666,67
	Tukang	2,333	jam	14.571,43	34.000,00
	Mandor	2,333	jam	17.000,00	39.666,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	134.333,33
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	700.000,00	525.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.694,65	2,54
				Jumlah Harga Bahan	525.002,54
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Alat Bantu	-	-	-	
					Jumlah Harga Peralatan
					659.335,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				659.335,88
	Overhead + Profit	15%	x A		98.900,38
	Harga Satuan Pekerjaan				758.236,26
				Pembulatan	758.236
3 04 01 02 03 04 08 01 012	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm		m		82.299
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,350	jam	13.000,00	4.550,00
	Tukang	0,350	jam	14.571,43	5.100,00
	Mandor	0,700	jam	17.000,00	11.900,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					21.550,00
	Bahan				
	Pipa baja 150 mm	0,333	batang/m'	75.000,00	25.000,00
	Baja (ducting, klem)	1,500	Kg	13.676,46	20.514,68
	Kawat Las	0,100	m'	45.000,00	4.500,00
					Jumlah Harga Bahan
					50.014,68
	Peralatan				
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
					Jumlah Harga Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.564,68
	Overhead + Profit	15%	x A		10.734,70
	Harga Satuan Pekerjaan				82.299,39
				Pembulatan	82.299
3 04 01 02 03 04 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 04 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
					Jumlah Bahan
					209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
					Jumlah Peralatan
					8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 02 03 04 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		478.808
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	13.000,00	33.215,00
	Tukang	0,341	jam	14.571,43	4.964,00
	Mandor	0,170	jam	17.000,00	2.895,67
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					41.074,67
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m ³	1.517.000,00	24.272,00
					Jumlah Bahan
					317.772,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33	57.508,00
					Jumlah Peralatan
					57.508,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.354,66
	Overhead + Profit	15%	x A		62.453,20
	Harga Satuan Pekerjaan				478.807,86
				Pembulatan	478.808
3 04 01 02 03 04 10 01 003	Patok Pengarah		buah		133.748
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,636	jam	13.000,00	8.272,73
	Tukang	0,127	jam	14.571,43	1.854,55
	Mandor	0,064	jam	17.000,00	1.081,82
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					11.209,09
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m ³	1.517.000,00	52.734,71
	Baja Tulangan	1,825	kg	20.000,00	36.500,63
					Jumlah Bahan
					89.235,34
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.857,90
					Jumlah Peralatan
					15.857,90
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				116.302,33
	Overhead + Profit	15%	x A		17.445,35
	Harga Satuan Pekerjaan				133.747,68
				Pembulatan	133.748

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 05	Pemeliharaan Berkala Jembatan				
3 04 01 02 03 05 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 05 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 05 01 01 001	Mobilisasi		LS		17.200.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.200.000,00
	Sewa				
				Jumlah Harga Sewa	-
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				17.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				17.200.000,00
				Pembulatan	17.200.000
3 04 01 02 03 05 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 05 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 05 04 01 001	Galian Biasa		m³		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 02 03 05 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		308.102
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	196.000,00	245.000,00
				Jumlah Harga Bahan	245.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				267.914,96
	Overhead + Profit	15%	x A		40.187,24
	Harga Satuan Pekerjaan				308.102,21
				Pembulatan	308.102
3 04 01 02 03 05 04 01 003	Timbunan Biasa dari Hasil galian		m³		261.292
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	13.000,00	2.177,49
	Mandor	0,042	Jam	17.000,00	711,87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.889,37
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m ³	129.000,00	154.800,00
				Jumlah Harga Bahan	154.800,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	655.574,55	27.452,12
	Dump Truck	0,088	Jam	428.284,20	37.834,16
	Motor Grader	0,002	Jam	684.167,51	1.357,48
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	474.327,30	184,75
	Water tank truck	0,007	Jam	318.945,17	2.241,58
				Jumlah Harga Peralatan	69.521,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.210,36

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		34.081,55
	Harga Satuan Pekerjaan				261.291,92
				Pembulatan	261.292
3 04 01 02 03 05 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 05 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 05 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		23.995
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.865,52
	Overhead + Profit	15%	x A		3.129,83
	Harga Satuan Pekerjaan				23.995,34
				Pembulatan	23.995
3 04 01 02 03 05 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.929
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	293,91
				Jumlah Harga Peralatan	20.928,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				-
	Overhead + Profit	15%	x A		20.928,80
	Harga Satuan Pekerjaan				20.929
				Pembulatan	20.929
3 04 01 02 03 05 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.692.805
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	336.604,84	125.201,70
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	336.604,84	125.174,93
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.088.582,39
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	380.470,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.472.004,48
	Overhead + Profit	15%	x A		220.800,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.692.805,15
				Pembulatan	1.692.805
3 04 01 02 03 05 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.714.043
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.604,84	108.868,72
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,424	m3	336.604,84	142.819,90
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	40,582	kg	14.000,00	568.148,00
	Asbuton Butir 50/30	94,000	kg	3.000,00	282.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.101.836,62
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,158	Jam	579.765,99	91.670,29
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	15.934,66
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.402,76

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	P. Tyre Roller	0,008	Jam	858.579,10	7.250,89
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	385.683,72
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.490.472,15
	Overhead + Profit	15%	x A		223.570,82
	Harga Satuan Pekerjaan				1.714.042,97
				Pembulatan	1.714.043
3 04 01 02 03 05 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 05 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 05 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		2.372.255
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	m3	344.238,71	278.142,51
	Kayu Perancah	0,039	m3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	4,200	kg	27.000,00	113.400,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.444.047,37
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	574.652,09	28.848,00
	Truck Mixer	0,953	jam	560.398,71	533.808,44
	Concrete Vibrator	0,301	jam	41.416,84	12.474,95
	Water Tank Truck	0,038	Ls	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	587.299,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.062.830,43
	Overhead + Profit	15%	x A		309.424,56
	Harga Satuan Pekerjaan				2.372.254,99
				Pembulatan	2.372.255
3 04 01 02 03 05 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m³		1.750.883
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	344.238,71	272.708,28
	Kayu Perancah	0,039	m ³	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.234.222,25
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.522.506,89
	Overhead + Profit	15%	x A		228.376,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.750.882,92
				Pembulatan	1.750.883
3 04 01 02 03 05 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.556.067
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	344.238,71	267.972,03
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	1.065.817,38
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	168.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.353.102,02
	Overhead + Profit	15%	x A		202.965,30
	Harga Satuan Pekerjaan				1.556.067,32
				Pembulatan	1.556.067

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 05 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m³		1.270.267
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	13.000,00	34.805,89
	Tukang	1,339	jam	14.571,43	19.506,60
	Mandor	0,335	jam	17.000,00	5.689,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.001,91
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.680,00	319.777,92
	Pasir beton	0,454	m ³	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m ³	344.238,71	210.613,55
	Batu Belah	0,577	m ³	436.000,00	251.512,16
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	998.613,65
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	88.655,71	29.670,59
	Water Tanker	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	45.964,54
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.104.580,11
	Overhead + Profit	15%	x A		165.687,02
	Harga Satuan Pekerjaan				1.270.267,12
				Pembulatan	1.270.267
3 04 01 02 03 05 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		27.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,105	jam	13.000,00	1.365,00
	Tukang	0,035	jam	14.571,43	510,00
	Mandor	0,035	jam	17.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.470,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	20.000,00	20.600,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	25.000,00	500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.570,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.535,50
	Harga Satuan Pekerjaan				27.105,50
				Pembulatan	27.106
3 04 01 02 03 05 08 01 006	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 02 03 05 08 01 007	Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.356.276
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	13.000,00	751,81
	Tukang	0,029	jam	14.571,43	421,34
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	163,86
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.337,01
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.579.699,38	176.980,34
				Jumlah Harga Bahan	3.781.980,34
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	42.419,57	60,19
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	38.256,84	368,74
	Generator Set	0,010	Ls	448.194,59	4.319,95
				Jumlah Harga Peralatan	4.748,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.788.066,22
	Overhead + Profit	15%	x A		568.209,93
	Harga Satuan Pekerjaan				4.356.276,16
				Pembulatan	4.356.276
3 04 01 02 03 05 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 05 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 02 03 05 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul		buah		478.808
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	13.000,00	33.215,00
	Tukang	0,341	jam	14.571,43	4.964,00
	Mandor	0,170	jam	17.000,00	2.895,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	41.074,67
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.517.000,00	24.272,00
				Jumlah Bahan	317.772,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33	57.508,00
				Jumlah Peralatan	57.508,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.354,66
	Overhead + Profit	15%	x A		62.453,20
	Harga Satuan Pekerjaan				478.807,86
				Pembulatan	478.808
3 04 01 02 03 05 11	Divisi 11				
3 04 01 02 03 05 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan				
3 04 01 02 03 05 11 01 001	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan		m3		904.448
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	4,264	jam	13.000,00	55.428,38
	Mandor	0,328	jam	17.000,00	5.575,64
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	61.004,02
	Bahan				
				Jumlah Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,656	jam	603.586,58	395.926,94
	Dump Truck	0,976	jam	337.620,33	329.545,34
				Jumlah Peralatan	725.472,29
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				786.476,30
	Overhead + Profit	15%	x A		117.971,45
	Harga Satuan Pekerjaan				904.447,75
				Pembulatan	904.448
3 04 01 02 03 05 11 01 002	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar		m3		1.850.444
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	12,048	jam	13.000,00	156.626,51
	Tukang Batu	4,016	jam	14.571,43	58.519,79
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	221.973,61
	Bahan				
	Batu	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Dump Truck	0,651	jam	337.620,33	219.766,66
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
				Jumlah Peralatan	255.371,36
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.609.081,52
	Overhead + Profit	15%	x A		241.362,23
	Harga Satuan Pekerjaan				1.850.443,75
				Pembulatan	1.850.444
3 04 01 02 03 05 11 01 003	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median		m1		93.563
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,301	jam	13.000,00	3.915,66
	Mandor	0,060	jam	17.000,00	1.024,10
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	4.939,76
	Bahan				
	Cat Dasar	0,288	kg	82.000,00	23.648,80
	Cat Dekoratif	0,258	kg	198.000,00	50.985,00
	Thinner	0,041	liter	44.000,00	1.785,41

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Bahan	76.419,21
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				81.358,97
	Overhead + Profit	15%	x A		12.203,85
	Harga Satuan Pekerjaan				93.562,81
				Pembulatan	93.563
3 04 01 02 03 05 11 01 004	Pembersihan Patok		buah		14.804
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	jam	13.000,00	9.100,00
	Mandor	0,140	jam	17.000,00	2.380,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.480,00
	Bahan				
	Air	4,000	liter	14,65	58,60
				Jumlah Bahan	58,60
	Peralatan				
	Water Tank Truck	0,004	jam	318.945,17	1.334,28
				Jumlah Peralatan	1.334,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.872,88
	Overhead + Profit	15%	x A		1.930,93
	Harga Satuan Pekerjaan				14.803,81
				Pembulatan	14.804
3 04 02	Bangunan Air				
3 04 02 01	Bangunan Air Irigasi				
3 04 02 01 02	Bangunan Pengambilan Irigasi				
3 04 02 01 02 01	Bendung				
3 04 02 01 02 01 01	Umum				
3 04 02 01 02 01 01 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 02 01 02 01 01 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				300.000,00
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	1,0000	set	300.000	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
				Jumlah Harga	300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan				1.300.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,0000	Org	5.000	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,0000	Org	5.000	100.000,00
	Pelatihan K3	20,0000	Org	5.000	100.000,00
	P3K	1,0000	Org	50.000	50.000,00
	Simulasi K3	20,0000	Org	10.000	200.000,00
	Spanduk (Banner)	3,0000	Lbr	75.000	225.000,00
	Poster	3,0000	Lbr	75.000	225.000,00
	Papan Informasi K3	2,0000	Buah	150.000	300.000,00
				Jumlah Harga	1.300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.300.000,00
				Pembulatan	1.300.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				5.200.000,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,0000	LS	100.000	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,0000	Buah	40.000	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,0000	Psg	15.000	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,0000	Psg	150.000	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,0000	Buah	50.000	1.000.000,00
				Jumlah Harga	5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 004	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi				1.200.000,00
	Asuransi dan Perizinan	0,1200	%	1.000.000.000	1.200.000,00
				Jumlah Harga	1.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.200.000,00
				Pembulatan	1.200.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi				2.100.000,00
	Petugas K3	1,0000	OB	2.100.000	2.100.000,00
				Jumlah Harga	2.100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.100.000,00
				Pembulatan	2.100.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,0000	LS	250.000	250.000,00
				Jumlah Harga	250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 007	Rambu-rambu yang diperlukan				2.220.000,00
	Peralatan				
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,0000	buah	150.000	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,0000	buah	150.000	300.000,00
	Traffic Cone	3,0000	buah	240.000	720.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,0000	buah	450.000	900.000,00
				Jumlah Harga	2.220.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				2.220.000,00
				Pembulatan	2.220.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 008	Ahli keselamatan konstruksi				225.000,00
	Ahli Keselamatan terkait Sumber Daya Air	1,0000	org	225.000	225.000,00
				Jumlah Harga	225.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				225.000,00
				Pembulatan	225.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				230.000,00
	Bendera K3	2,0000	Buah	15.000	30.000,00
	Program inspeksi	1,0000	Lb	200.000	200.000,00
				Jumlah Harga	230.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				230.000,00
				Pembulatan	230.000,00
3 04 02 01 02 01 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 02 01 01 02 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				165.186,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	91.000	136.500,00
	Mandor	0,0600	OH	119.000	7.140,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	143.640,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				143.640,00
	Overhead + Profit	15%	x A		21.546,00
	Harga Satuan Pekerjaan				165.186,00
				Pembulatan	165.186,00
3 04 02 01 02 01 01 02 002	Biaya angkut 1 m³ batu belah				46.140,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m ³ batu belah	0,8545			46.140,13
				Pembulatan	46.140,00
3 04 02 01 02 01 01 02 003	Biaya angkut 1 m³ pasir				62.829,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m ³ pasir	1,1636			62.829,11
				Pembulatan	62.829,00
3 04 02 01 02 01 01 02 004	Biaya angkut 1 m³ split				61.847,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m ³ split	1,1455			61.847,40
				Pembulatan	61.847,00
3 04 02 01 02 01 01 02 005	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg				2.454,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455			2.454,26
				Pembulatan	2.454,00
3 04 02 01 02 01 01 02 006	Urugan tanah kembali				11.833,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
	Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.290,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.543,50
	Harga Satuan Pekerjaan				11.833,50
				Pembulatan	11.833,00
3 04 02 01 02 01 01 03	Pekerjaan Pasangan				
3 04 02 01 02 01 01 03 001	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)				1.516.266,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3644	OH	91.000	124.160,40
	Tukang Batu	0,6202	OH	102.000	63.260,40
	Mandor	0,1364	OH	119.000	16.231,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	203.652,40
	Bahan				
	Batu belah	1,2000	m ³	436.000	523.200,00
	Pasir pasang	0,5200	m ³	455.000	236.600,00
	Portland Cement	163,0000	kg	2.000	326.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,0726	hari	400.000	29.040,00
				Jumlah Harga Peralatan	29.040,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.318.492,40
	Overhead + Profit	15%	x A		197.773,86
	Harga Satuan Pekerjaan				1.516.266,26
				Pembulatan	1.516.266,00
3 04 02 01 02 01 01 03 002	Siaran 1PC : 2PP				57.724,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	91.000	18.200,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	102.000	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	113.000	2.260,00
	Mandor	0,0200	OH	119.000	2.380,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	43.240,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0050	m ³	455.000	2.275,00
	Portland Cement	2,3400	kg	2.000	4.680,00
				Jumlah Harga Bahan	6.955,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				50.195,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.529,25
	Harga Satuan Pekerjaan				57.724,25
				Pembulatan	57.724,00
3 04 02 01 02 01 01 03 003	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)				43.169,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	113.000	1.130,00
	Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	21.620,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0167	m ³	455.000	7.598,50
	Portland Cement	4,1600	kg	2.000	8.320,00
				Jumlah Harga Bahan	15.918,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.538,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.630,78
	Harga Satuan Pekerjaan				43.169,28
				Pembulatan	43.169,00
3 04 02 01 02 01 01 03 004	Pasangan batu muka				206.617,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2400	OH	91.000	21.840
	Tukang batu	0,1200	OH	102.000	12.240
	Kepala tukang	0,0120	OH	113.000	1.356
	Mandor	0,0240	OH	119.000	2.856
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.292
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Batu muka	1,2500	m ²	96.000	120.000
	Pasir pasang	0,0250	m ³	455.000	11.375
	Portland Cement	5,0000	kg	2.000	10.000
				Jumlah Harga Bahan	141.375
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				179.667,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.950,05
	Harga Satuan Pekerjaan				206.617,05
				Pembulatan	206.617,00
3 04 02 01 02 01 01 03 005	Pasangan batu candi				361.867,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2400	OH	91.000	21.840
	Tukang batu	0,1200	OH	102.000	12.240
	Kepala tukang	0,0120	OH	113.000	1.356
	Mandor	0,0240	OH	119.000	2.856
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.292
	Bahan				
	Batu candi	1,2500	m ²	204.000	255.000
	Pasir pasang	0,0250	m ³	455.000	11.375
	Portland Cement	5,0000	kg	2.000	10.000
				Jumlah Harga Bahan	276.375
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				314.667,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.200,05
	Harga Satuan Pekerjaan				361.867,05
				Pembulatan	361.867,00
3 04 02 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 02 01 01 04 001	Beton Siklop				1.523.139,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8910	OH	91.000	81.081,00
	Tukang Batu	0,2970	OH	102.000	30.294,00
	Mandor	0,0891	OH	119.000	10.602,90
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	121.977,90
	Bahan				
	Batu belah	0,5810	m ³	436.000	253.316,00
	PC/Portland Cement	227,5000	kg	2.000	455.000,00
	PB/Pasir Beton	530,5000	kg	336	178.475,36
	Kr / Kerikil / Agregat	718,2000	kg	367	263.340,00
				Jumlah Harga Bahan	1.150.131,36
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,1309	hari	400.000	52.360,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.360,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.324.469,26
	Overhead + Profit	15%	x A		198.670,39
	Harga Satuan Pekerjaan				1.523.139,65
				Pembulatan	1.523.139,00
3 04 02 01 02 01 01 04 002	Beton K-175				1.738.122,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	91.000	91.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	113.000	2.825,00
	Mandor	0,1000	OH	119.000	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	131.225,00
	Bahan				
	PC/Portland Cement	326,0000	kg	2.000	652.000,00
	PB/Pasir Beton	760,0000	kg	336	255.685,71
	Kr / Kerikil / Agregat	1029,0000	kg	367	377.300,00
				Jumlah Harga Bahan	1.284.985,71
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,2380	hari	400.000	95.200,00
				Jumlah Harga Peralatan	95.200,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.511.410,71
	Overhead + Profit	15%	x A		226.711,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.738.122,32
				Pembulatan	1.738.122,00
3 04 02 01 02 01 01 04 003	Pembesian				26.321,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,7000	OH	91.000	63.700,00
	Tukang besi	0,7000	OH	102.000	71.400,00
	Kepala tukang	0,0700	OH	113.000	7.910,00
	Mandor	0,0700	OH	119.000	8.330,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	151.340,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	105,0000	kg	20.000	2.100.000,00
	Kawat tali beton/Jaring Kawat baja	1,5000	kg	25.000	37.500,00
				Jumlah Harga Bahan	2.137.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.288.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		343.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan Per 100 Kg				2.632.166,00
	Harga Satuan Pekerjaan Per 1 Kg				26.321,66
				Pembulatan	26.321,00
3 04 02 01 02 01 01 04 004	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)				198.881,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3600	OH	91.000,00	32.760,00
	Tukang Kayu	0,3600	OH	113.000,00	40.680,00
	Kepala tukang	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
	Mandor	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.008,00
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,1280	lembar	150.000	19.200,00
	Kaso 5/7 cm	0,0070	m ³	3.976.000	27.832,00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,3000	kg	27.000	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	179.000	35.800,00
				Jumlah Harga Bahan	90.932,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				172.940,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.941,00
	Harga Satuan Pekerjaan				198.881,00
				Pembulatan	198.881,00
3 04 02 01 03	Bangunan Pembawa Irigasi				
3 04 02 01 03 01	Saluran Irigasi				
3 04 02 01 03 01 01	Umum				
3 04 02 01 03 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 03 01 01 01 001	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)				66.622,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5630	OH	91.000	51.233,00
	Mandor	0,0563	OH	119.000	6.699,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	57.932,70
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.932,70
	Overhead + Profit	15%	x A		8.689,91
	Harga Satuan Pekerjaan				66.622,61
				Pembulatan	66.622,00
3 04 02 01 03 01 01 01 002	Biaya angkut 1 m³ batu belah				46.140,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m ³ batu belah	0,8545			46.140,13
				Pembulatan	46.140,00
3 04 02 01 03 01 01 01 003	Biaya angkut 1 m³ pasir				62.829,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m ³ pasir	1,1636			62.829,11
				Pembulatan	62.829,00
3 04 02 01 03 01 01 01 004	Biaya angkut 1 m³ split				61.847,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m ³ split	1,1455			61.847,40
				Pembulatan	61.847,00
3 04 02 01 03 01 01 01 005	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg				2.454,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455			2.454,26
				Pembulatan	2.454,00
3 04 02 01 03 01 01 01 006	Urugan tanah kembali				11.833,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
	Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.290,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.543,50
	Harga Satuan Pekerjaan				11.833,50
				Pembulatan	11.833,00
3 04 02 01 03 01 01 02	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 03 01 01 02 001	Beton Siklop				1.523.139,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8910	OH	91.000	81.081,00
	Tukang Batu	0,2970	OH	102.000	30.294,00
	Mandor	0,0891	OH	119.000	10.602,90
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	121.977,90
	Bahan				
	Batu belah	0,5810	m ³	436.000	253.316,00
	PC/Portland Cement	227,5000	kg	2.000	455.000,00
	PB/Pasir Beton	530,5000	kg	336	178.475,36
	Kr / Kerikil / Agregat	718,2000	kg	367	263.340,00
				Jumlah Harga Bahan	1.150.131,36
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,13	hari	400.000	52.360,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.360,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.324.469,26
	Overhead + Profit	15%	x A		198.670,39
	Harga Satuan Pekerjaan				1.523.139,65
				Pembulatan	1.523.139,00
3 04 02 01 03 01 01 02 002	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)				198.881,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3600	OH	91.000,00	32.760,00
	Tukang Kayu	0,3600	OH	113.000,00	40.680,00
	Kepala tukang	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
	Mandor	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.008,00
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,1280	lembar	150.000	19.200,00
	Kaso 5/7 cm	0,0070	m ³	3.976.000	27.832,00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,3000	kg	27.000	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	179.000	35.800,00
				Jumlah Harga Bahan	90.932,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				172.940,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.941,00
	Harga Satuan Pekerjaan				198.881,00
				Pembulatan	198.881,00
3 04 02 01 04	Bangunan Pembuang Irigasi				
3 04 02 01 04 01	Saluran Drainase				
3 04 02 01 04 01 01	Umum				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 04 01 01 01 001	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)				66.622,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5630	OH	91.000	51.233,00
	Mandor	0,0563	OH	119.000	6.699,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	57.932,70
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.932,70
	Overhead + Profit	15%	x A		8.689,91
	Harga Satuan Pekerjaan				66.622,61
				Pembulatan	66.622,00
3 04 02 01 04 01 01 01 002	Urugan tanah kembali				11.833,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
	Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.290,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.543,50
	Harga Satuan Pekerjaan				11.833,50
				Pembulatan	11.833,00
3 04 02 01 04 01 01 02	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 04 01 01 02 001	Beton Lantai Kerja				1.642.262,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	91.000	91.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	113.000	2.825,00
	Mandor	0,1000	OH	119.000	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	131.225,00
	Bahan				
	PC/Portland Cement	276,0000	kg	2.000	552.000,00
	PB/Pasir Beton	828,0000	kg	336	278.562,86
	Kr / Kerikil / Agregat	1012,0000	kg	367	371.066,67
				Jumlah Harga Bahan	1.201.629,52
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,2380	hari	400.000	95.200,00
				Jumlah Harga Peralatan	95.200,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.428.054,52
	Overhead + Profit	15%	x A		214.208,18
	Harga Satuan Pekerjaan				1.642.262,70
				Pembulatan	1.642.262,00
3 04 02 01 04 01 01 02 002	U-Ditch 1000x1000x1200 t.10 + Pasang				1.557.618,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3000	OH	91.000	27.300,00
	Operator	0,1736	OH	113.000	19.616,80
	Mandor	0,0381	OH	119.000	4.533,90
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	51.450,70
	Bahan				
	U-Ditch 60 x 80 x 120 tebal 10 cm	1,0000	buah	1.303.000	1.303.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.303.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.354.450,70
	Overhead + Profit	15%	x A		203.167,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.557.618,31
				Pembulatan	1.557.618,00
3 04 02 01 05	Bangunan Pengaman Irigasi				
3 04 02 01 05 01	Talud Pengaman				
3 04 02 01 05 01 01	Umum				
3 04 02 01 05 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 05 01 01 01 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				165.186,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	91.000	136.500,00
	Mandor	0,0600	OH	119.000	7.140,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	143.640,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				143.640,00
	Overhead + Profit	15%	x A		21.546,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				165.186,00
				Pembulatan	165.186,00
3 04 02 01 05 01 01 01 002	Biaya angkut 1 m³ batu belah				46.140,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			46.140,13
				Pembulatan	46.140,00
3 04 02 01 05 01 01 01 003	Biaya angkut 1 m³ pasir				62.829,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m³ pasir	1,1636			62.829,11
				Pembulatan	62.829,00
3 04 02 01 05 01 01 01 004	Biaya angkut 1 m³ split				61.847,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m³ split	1,1455			61.847,40
				Pembulatan	61.847,00
3 04 02 01 05 01 01 01 005	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg				2.454,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455			2.454,26
				Pembulatan	2.454,00
3 04 02 01 05 01 01 01 006	Urugan tanah kembali				11.833,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
	Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.290,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.543,50
	Harga Satuan Pekerjaan				11.833,50
				Pembulatan	11.833,00
3 04 02 01 05 01 01 02	Pekerjaan Pasangan				
3 04 02 01 05 01 01 02 001	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 0-1 M)				1.459.051,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	91.000	91.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000	51.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,1000	OH	119.000	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	153.900,00
	Bahan				
	Batu belah	1,2000	m ³	436.000	523.200,00
	Pasir pasang	0,5200	m ³	455.000	236.600,00
	Portland Cement	163,0000	kg	2.000	326.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,0726	hari	400.000	29.040,00
				Jumlah Harga Peralatan	29.040,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.268.740,00
	Overhead + Profit	15%	x A		190.311,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.459.051,00
				Pembulatan	1.459.051,00
3 04 02 01 05 01 01 02 002	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)				1.516.266,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3644	OH	91.000	124.160,40
	Tukang Batu	0,6202	OH	102.000	63.260,40
	Mandor	0,1364	OH	119.000	16.231,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	203.652,40
	Bahan				
	Batu belah	1,2000	m ³	436.000	523.200,00
	Pasir pasang	0,5200	m ³	455.000	236.600,00
	Portland Cement	163,0000	kg	2.000	326.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,0726	hari	400.000	29.040,00
				Jumlah Harga Peralatan	29.040,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.318.492,40
	Overhead + Profit	15%	x A		197.773,86
	Harga Satuan Pekerjaan				1.516.266,26
				Pembulatan	1.516.266,00
3 04 02 01 05 01 01 02 003	Siaran 1PC : 2PP				57.724,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	91.000	18.200,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	102.000	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	113.000	2.260,00
	Mandor	0,0200	OH	119.000	2.380,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	43.240,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0050	m ³	455.000	2.275,00
	Portland Cement	2,3400	kg	2.000	4.680,00
				Jumlah Harga Bahan	6.955,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				50.195,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.529,25
	Harga Satuan Pekerjaan				57.724,25
				Pembulatan	57.724,00
3 04 02 01 05 01 01 02 004	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)				43.169,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	113.000	1.130,00
	Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	21.620,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0167	m ³	455.000	7.598,50
	Portland Cement	4,1600	kg	2.000	8.320,00
				Jumlah Harga Bahan	15.918,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.538,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.630,78
	Harga Satuan Pekerjaan				43.169,28
				Pembulatan	43.169,00
3 04 02 01 05 01 01 03	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 05 01 01 03 001	Beton K-175				1.738.122,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	91.000	91.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	113.000	2.825,00
	Mandor	0,1000	OH	119.000	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	131.225,00
	Bahan				
	PC/Portland Cement	326,0000	kg	2.000	652.000,00
	PB/Pasir Beton	760,0000	kg	336	255.685,71
	Kr / Kerikil / Agregat	1029,0000	kg	367	377.300,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	1.284.985,71
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,2380	hari	400.000	95.200,00
				Jumlah Harga Peralatan	95.200,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.511.410,71
	Overhead + Profit	15%	x A		226.711,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.738.122,32
				Pembulatan	1.738.122,00
3 04 02 01 05 01 01 03 002	Pembesian				26.321,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,7000	OH	91.000	63.700,00
	Tukang besi	0,7000	OH	102.000	71.400,00
	Kepala tukang	0,0700	OH	113.000	7.910,00
	Mandor	0,0700	OH	119.000	8.330,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	151.340,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	105,0000	kg	20.000	2.100.000,00
	Kawat tali beton/Jaring Kawat baja	1,5000	kg	25.000	37.500,00
				Jumlah Harga Bahan	2.137.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.288.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		343.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan Per 100 Kg				2.632.166,00
	Harga Satuan Pekerjaan Per 1 Kg				26.321,66
				Pembulatan	26.321,00
3 04 02 01 05 01 01 03 003	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)				198.881,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3600	OH	91.000,00	32.760,00
	Tukang Kayu	0,3600	OH	113.000,00	40.680,00
	Kepala tukang	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
	Mandor	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.008,00
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,1280	lembar	150.000	19.200,00
	Kaso 5/7 cm	0,0070	m ³	3.976.000	27.832,00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,3000	kg	27.000	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	179.000	35.800,00
				Jumlah Harga Bahan	90.932,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				172.940,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.941,00
	Harga Satuan Pekerjaan				198.881,00
				Pembulatan	198.881,00
3 04 02 01 08	Bangunan Air Irigasi Lainnya				
3 04 02 01 08 01	Pembangunan Bronjong				
3 04 02 01 08 01 01	Umum				
3 04 02 01 08 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 08 01 01 01 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				165.186,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	91.000	136.500,00
	Mandor	0,0600	OH	119.000	7.140,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	143.640,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				143.640,00
	Overhead + Profit	15%	x A		21.546,00
	Harga Satuan Pekerjaan				165.186,00
				Pembulatan	165.186,00
3 04 02 01 08 01 01 01 002	Biaya angkut 1 m³ batu belah				46.140,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			46.140,13
				Pembulatan	46.140,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 01 08 01 01 01 003	Biaya angkut 1 m ³ pasir				62.829,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m³ pasir	1,1636			62.829,11
				Pembulatan	62.829,00
3 04 02 01 08 01 01 01 004	Urugan kembali				11.833,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
	Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.290,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.543,50
	Harga Satuan Pekerjaan				11.833,50
				Pembulatan	11.833,00
3 04 02 01 08 01 01 02	Pekerjaan Pemasangan Beronjong				
3 04 02 01 08 01 01 02 001	Pasangan bronjong anyaman				1.513.496,00
	Pekerja (isi batu)	0,3600	OH	91.000	32.760,00
	Tukang (isi batu)	0,1200	OH	102.000	12.240,00
	Mandor	0,0360	OH	119.000	4.284,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	49.284,00
	Bahan				
	Batu belah	1,3000	m ³	436.000	566.800,00
	Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 m diameter 2,7 / RAM 8 x 10	1,0000	buah	700.000	700.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.266.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.084,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.412,60
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.496,60
				Pembulatan	1.513.496,00
3 04 02 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku				
3 04 02 06 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya				
3 04 02 06 06 01	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum				
3 04 02 06 06 01 01	Pekerjaan Bron Captering				
3 04 02 06 06 01 01 01	Galery Infiltrasi				
3 04 02 06 06 01 01 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m ¹		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	oh	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 04 02 06 06 01 01 01 002	Pasangan Batu Belah 15 - 20 1 PC:4 PP		m ¹		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	oh	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	oh	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	oh	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	oh	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				1.085.800,00
	Batu Belah 15 - 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	163,000	Kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.316.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 04 02 06 06 01 01 01 003	Aksesoris Galeri Infiltrasi		m ¹		2.041.250
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	batang	319.000,00	319.000,00
	Dop Diameter 2" (PVC)	1,000	bh	43.000,00	43.000,00
	Socket GI Diameter 2"	1,000	bh	67.000,00	67.000,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,000	bh	276.000,00	276.000,00
	Dop Diameter 2" (GI)	1,000	bh	67.000,00	67.000,00
	Double nepple GI Diameter 2"	1,000	bh	56.000,00	56.000,00
	Check Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	947.000,00	947.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.775.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.775.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		266.250,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.041.250,00
				Pembulatan	2.041.250
3 04 02 06 06 01 02	Bak Pengumpul				
3 04 02 06 06 01 02 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 02 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m ¹		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	oh	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 04 02 06 06 01 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 - 20 1SP : 4 PP		m ³		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,75	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,08	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	0,150	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 04 02 06 06 01 02 01 003	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m ³		1.476.597
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,20	OH	91.000,00	109.200,00
	Tukang Batu	0,20	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,02	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,06	OH	119.000,00	7.140,00
				Jumlah Tenaga Kerja	139.000,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	230,00	kg	2.000,00	460.000,00
	Pasir Beton	893,00	kg	336,43	300.430,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.027,00	kg	366,67	376.566,67
	Air	200,00	liter	40,00	8.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.144.997,38
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.283.997,38
	Overhead + Profit	15%	x A		192.599,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.476.596,99
				Pembulatan	1.476.597
3 04 02 06 06 01 02 01 004	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m ³		1.772.470

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	135.300,00
	Tukang Batu	0,275	OH	102.000,00	25.025,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	2.828,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	8.798,00
				Jumlah Tenaga Kerja	171.951,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir Beton	698,000	kg	336,43	234.827,14
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.047,000	kg	366,67	383.900,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.541.278,14
	Overhead + Profit	15%	x A		231.191,72
	Harga Satuan Pekerjaan				1.772.469,86
				Pembulatan	1.772.470
3 04 02 06 06 01 02 01 005	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		26.281
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,05	kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.852,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.427,91
	Harga Satuan Pekerjaan				26.280,61
				Pembulatan	26.281
3 04 02 06 06 01 02 01 006	Memasang Bekisting untuk Lantai		m²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu Perancah/Dolken	6,000	batang	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 04 02 06 06 01 02 01 007	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm		m²		82.912
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Batu	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	7,776	kg	2.000,00	15.552,00
	Pasir Pasang	0,023	m ³	455.000,00	10.465,00
				Jumlah Harga Bahan	26.017,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.097,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.814,55
	Harga Satuan Pekerjaan				82.911,55
				Pembulatan	82.912
3 04 02 06 06 01 02 01 008	Pemasangan Acian		m²		40.187
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	3,250	kg	2.000,00	4.225,00
				Jumlah Harga Bahan	4.225,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.945,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.241,75
	Harga Satuan Pekerjaan				40.186,75
				Pembulatan	40.187
3 04 02 06 06 01 02 01 009	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamur Tembok, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m ²		63.382
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	Plamur Tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Putih sekualitas Mowilex	0,260	Kg	130.000,00	33.800,00
				Jumlah Harga Bahan	45.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.114,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.267,24
	Harga Satuan Pekerjaan				63.382,14
				Pembulatan	63.382
3 04 02 06 06 01 02 02	Pipa Inlet				
3 04 02 06 06 01 02 02 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet		paket		761.300,00
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Socket GI Diameter 2"	1,000	bh	67.000,00	67.000,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,000	bh	276.000,00	276.000,00
				Jumlah Harga Bahan	662.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				662.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		99.300,00
	Harga Satuan Pekerjaan				761.300,00
				Pembulatan	761.300
3 04 02 06 06 01 02 02 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		ls		127.622
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,220	OH	91.000,00	110.975,61
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	110.975,61
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				110.975,61
	Overhead + Profit	15%	x A		16.646,34
	Harga Satuan Pekerjaan				127.621,95
				Pembulatan	127.622
3 04 02 06 06 01 02 03	Pipa Outlet				
3 04 02 06 06 01 02 03 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet		Paket		1.538.700
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
	Saringan Pipa o 2"	1,000	bh	159.000,00	159.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.338.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.338.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		200.700,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.538.700,00
				Pembulatan	1.538.700
3 04 02 06 06 01 02 03 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		ls		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 02 04	Pipa Udara / Air Vent				
3 04 02 06 06 01 02 04 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent		Paket		537.050
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Tee GI Diameter 2"	1,000	bh	82.000,00	82.000,00
	Knee GI Diameter 2"	1,000	bh	66.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	467.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				467.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		70.050,00
	Harga Satuan Pekerjaan				537.050,00
				Pembulatan	537.050
3 04 02 06 06 01 02 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		ls		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 02 04 002	Pipa Penguras				
3 04 02 06 06 01 02 05 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras		Paket		1.667.500
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Pipa Inchi o 2" p-50 cm	1,000	bh	271.000,00	271.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.450.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.450.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		217.500,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.667.500,00
				Pembulatan	1.667.500
3 04 02 06 06 01 02 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		ls		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 02 06	Pipa Over Flow, Manhole dll.				
3 04 02 06 06 01 02 06 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.		Paket		1.545.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Manhole 60x60	1,000	bh	863.000,00	863.000,00
	Gembok	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.344.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.344.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		201.600,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.545.600,00
				Pembulatan	1.545.600
3 04 02 06 06 01 02 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		ls		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 03	Pekerjaan Sum Pump				
3 04 02 06 06 01 03 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 03 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m¹		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	oh	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 04 02 06 06 01 03 01 002	Urugan Pasir		m³		388.309
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				337.660,00
	Overhead + Profit	15%	x A		50.649,00
	Harga Satuan Pekerjaan				388.309,00
				Pembulatan	388.309
3 04 02 06 06 01 03 01 003	Pasangan Batu Belah 15 - 20 1 PC:4 PP		m¹		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	oh	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	oh	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	oh	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	oh	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 - 20	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	163,000	Kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 03 01 004	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m ³		311.659.695
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,20	OH	91.000,00	109.200,00
	Tukang Batu	0,20	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,02	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,06	OH	119.000,00	7.140,00
				Jumlah Tenaga Kerja	139.000,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	230,00	kg	2.000,00	460.000,00
	Pasir Beton	893,00	kg	336,43	300.430,71
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.027,00	kg	263.000,00	270.101.000,00
	Air	200,00	liter	40,00	8.000,00
				Jumlah Harga Bahan	270.869.430,71
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				271.008.430,71
	Overhead + Profit	15%	x A		40.651.264,61
	Harga Satuan Pekerjaan				311.659.695,32
				Pembulatan	311.659.695
3 04 02 06 06 01 03 01 005	Pasang Dinding Batako uk 20 – 40 cm 20x40 campuran 1:3		m ³		536.067
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,30	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Batu	0,15	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,02	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,02	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Batako uk 20 – 40 cm	12,50	bh	31.000,00	387.500,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	6,50	Kg	2.000,00	13.000,00
	Pasir Pasang	0,04	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	420.065,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				466.145,00
	Overhead + Profit	15%	x A		69.921,75
	Harga Satuan Pekerjaan				536.066,75
				Pembulatan	536.067
3 04 02 06 06 01 03 01 006	Pemasangan Dinding Terawang (Roster) Uk, (20x20)cm Camp. 1SP : 4PP		m ³		492.591
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,30	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Batu	0,10	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,01	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,02	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Rooster beton 20/20	25,00	bh	14.000,00	350.000,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	11,00	Kg	2.000,00	22.000,00
	Pasir Pasang	0,035	m ³	455.000,00	15.925,00
				Jumlah Harga Bahan	387.925,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				428.340,00
	Overhead + Profit	15%	x A		64.251,00
	Harga Satuan Pekerjaan				492.591,00
				Pembulatan	492.591
3 04 02 06 06 01 03 01 007	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m ³		1.794.653
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Batu	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir Beton	698,000	kg	336,43	234.827,14
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.047,000	kg	366,67	383.900,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653
3 04 02 06 06 01 03 01 008	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		26.281
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,05	kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.375,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.852,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.427,91
	Harga Satuan Pekerjaan				26.280,61
				Pembulatan	26.281
3 04 02 06 06 01 03 01 009	Memasang Bekisting untuk Lantai		m²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu Perancah/Dolken	6,000	batang	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 04 02 06 06 01 03 01 010	Memasang Bekisting untuk Dinding		m²		964.351
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,030	m ³	2.776.000,00	83.280,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,020	m ³	16.379.000,00	327.580,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu Perancah/Dolken	3,000	batang	50.000,00	150.000,00
	Formite/Penjaga jarak / Spacer (alat bantu)	4,000	buah	10.000,00	40.000,00
				Jumlah Harga Bahan	733.560,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				838.566,00
	Overhead + Profit	15%	x A		125.784,90
	Harga Satuan Pekerjaan				964.350,90
				Pembulatan	964.351
3 04 02 06 06 01 03 01 011	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm		m²		82.912
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Batu	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	7,776	kg	2.000,00	15.552,00
	Pasir Pasang	0,023	m ³	455.000,00	10.465,00
				Jumlah Harga Bahan	26.017,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.097,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.814,55
	Harga Satuan Pekerjaan				82.911,55
				Pembulatan	82.912
3 04 02 06 06 01 03 01 012	Pemasangan Acian		m²		42.803
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803
3 04 02 06 06 01 03 01 013	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamur Tembok, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m ²		63.382
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	Plamur Tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Putih sekualitas Mowilex	0,260	Kg	130.000,00	33.800,00
				Jumlah Harga Bahan	45.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.114,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.267,24
	Harga Satuan Pekerjaan				63.382,14
				Pembulatan	63.382
3 04 02 06 06 01 03 02	Pipa Inlet				
3 04 02 06 06 01 03 02 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet		Paket		1.486.950
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-50 cm	1,000	bh	271.000,00	271.000,00
	Pipa Inchi o 2" p-250 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
	L Boch GI Diameter 2"	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.293.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		193.950,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.950,00
				Pembulatan	1.486.950
3 04 02 06 06 01 03 02 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		ls		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 03 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa				
3 04 02 06 06 01 03 03 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet/ Casing Pompa		Paket		2.719.822
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-150 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	589.000,00	589.000,00
	Flange Socket Diameter 4"	1,000	bh	713.000,00	713.000,00
	Fleng Shock PVC-4" 8K	1,000	bh	398.000,00	398.000,00
	Pipa PVC 4" P. 2 m (Dilubangi)	1,000	bh	539.062,50	539.062,50
	Dop Diameter 4" (PVC)	1,000	bh	90.000,00	90.000,00
	Mur Baut 22 mm	1,000	bh	36.000,00	36.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.365.062,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.365.062,50
	Overhead + Profit	15%	x A		354.759,38
	Harga Satuan Pekerjaan				2.719.821,88
				Pembulatan	2.719.822

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 03 03 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		ls		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 03 04	Pipa Penguras				
3 04 02 06 06 01 03 04 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras		Paket		1.741.100
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-50 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	335.000,00	335.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.514.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.514.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		227.100,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.741.100,00
				Pembulatan	1.741.100
3 04 02 06 06 01 03 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		ls		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 03 05	Pipa Udara / Air Vent				
3 04 02 06 06 01 03 05 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent		Paket		537.050
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Tee GI Diameter 2"	1,000	bh	82.000,00	82.000,00
	Knee GI Diameter 2"	1,000	bh	66.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	467.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				467.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		70.050,00
	Harga Satuan Pekerjaan				537.050,00
				Pembulatan	537.050
3 04 02 06 06 01 03 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		ls		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 03 06	Pipa Over Flow, Manhole dll.				
3 04 02 06 06 01 03 06 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.	Paket			9.217.250
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-60 cm	1,000	bh	287.000,00	287.000,00
	Manhole 60x60	1,000	bh	863.000,00	863.000,00
	Manhole 60x100	1,000	bh	1.343.000,00	1.343.000,00
	Plat V-notch	1,000	bh	420.000,00	420.000,00
	Tangga Stenlees	1,000	bh	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pintu Besi	1,000	unit	2.597.000,00	2.597.000,00
	Gembok	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
				Jumlah Harga Bahan	6.672.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.015.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.202.250,00
	Harga Satuan Pekerjaan				9.217.250,00
				Pembulatan	9.217.250
3 04 02 06 06 01 03 06 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	Is			63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 04	Pekerja Reservoir				
3 04 02 06 06 01 04 01	Pekerja Galian dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 04 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m ¹		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	oh	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 04 02 06 06 01 04 01 002	Urugan Pasir		m ³		388.309
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				337.660,00
	Overhead + Profit	15%	x A		50.649,00
	Harga Satuan Pekerjaan				388.309,00
				Pembulatan	388.309
3 04 02 06 06 01 04 01 003	Pasangan Batu Belah 15 - 20 1 PC:4 PP		m ¹		1.513.630
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	oh	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	oh	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	oh	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	oh	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				1.085.800,00
	Batu Belah 15 - 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	163,000	Kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	1.316.200,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630
3 04 02 06 06 01 04 01 004	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m ³		1.476.597
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,20	OH	91.000,00	109.200,00
	Tukang Batu	0,20	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,02	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,06	OH	119.000,00	7.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				139.000,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	230,00	kg	2.000,00	460.000,00
	Pasir Beton	893,00	kg	336,43	300.430,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.027,00	kg	366,67	376.566,67
	Air	200,00	liter	40,00	8.000,00
	Jumlah Harga Bahan				1.144.997,38
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.283.997,38
	Overhead + Profit	15%	x A		192.599,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.476.596,99
				Pembulatan	1.476.597
3 04 02 06 06 01 04 01 005	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m ³		1.794.653
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Batu	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
	Jumlah Tenaga Kerja				191.241,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir Beton	698,000	kg	336,43	234.827,14
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.047,000	kg	366,67	383.900,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.369.327,14
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653
3 04 02 06 06 01 04 01 006	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		26.281
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
	Jumlah Tenaga Kerja				1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,05	kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	kg	25.000,00	375,00
	Jumlah Harga Bahan				21.375,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.852,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.427,91
	Harga Satuan Pekerjaan				26.280,61
				Pembulatan	26.281
3 04 02 06 06 01 04 01 007	Memasang Bekisting untuk Lantai		m ²		1.028.596
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Jumlah Tenaga Kerja				105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu Perancah/Dolken	6,000	batang	50.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga Bahan				789.425,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.431,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.164,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.028.595,65
				Pembulatan	1.028.596
3 04 02 06 06 01 04 01 008	Memasang Bekisting untuk Dinding		m²		964.351
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Tenaga Kerja	105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,030	m ³	2.776.000,00	83.280,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,020	m ³	16.379.000,00	327.580,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu Perancah/Dolken	3,000	batang	50.000,00	150.000,00
	Formite/Penjaga jarak / Spacer (alat bantu)	4,000	buah	10.000,00	40.000,00
				Jumlah Harga Bahan	733.560,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				838.566,00
	Overhead + Profit	15%	x A		125.784,90
	Harga Satuan Pekerjaan				964.350,90
				Pembulatan	964.351
3 04 02 06 06 01 04 01 009	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm		m²		82.912
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Batu	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	7,776	kg	2.000,00	15.552,00
	Pasir Pasang	0,023	m ³	455.000,00	10.465,00
				Jumlah Harga Bahan	26.017,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.097,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.814,55
	Harga Satuan Pekerjaan				82.911,55
				Pembulatan	82.912
3 04 02 06 06 01 04 01 010	Pemasangan Acian		m²		42.803
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803
3 04 02 06 06 01 04 01 011	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamur Tembok, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		63.382
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	Plamur Tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Putih sekualitas Mowilex	0,260	Kg	130.000,00	33.800,00
				Jumlah Harga Bahan	45.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.114,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.267,24
	Harga Satuan Pekerjaan				63.382,14
				Pembulatan	63.382
3 04 02 06 06 01 04 02	Pipa Inlet				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 04 02 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet		Paket		1.560.550
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-50 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	335.000,00	335.000,00
	L Boch GI Diameter 2"	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
	Pipa Inchi o 2" p-250 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.357.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.357.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		203.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.560.550,00
				Pembulatan	1.560.550
3 04 02 06 06 01 04 02 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		Is		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 04 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa				
3 04 02 06 06 01 04 03 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet/ Casing Pompa		Paket		1.692.800
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 3" p-50 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	462.000,00	462.000,00
	L Boch GI Diameter 3"	1,000	bh	468.000,00	468.000,00
	Pipa Inchi o 3" p-70 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	542.000,00	542.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.472.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.472.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		220.800,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.692.800,00
				Pembulatan	1.692.800
3 04 02 06 06 01 04 03 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		Is		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 04 04	Pipa Udara / Air Vent				
3 04 02 06 06 01 04 04 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent		Paket		537.050
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Tee GI Diameter 2"	1,000	bh	82.000,00	82.000,00
	Knee GI Diameter 2"	1,000	bh	66.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	467.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				467.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		70.050,00
	Harga Satuan Pekerjaan				537.050,00
				Pembulatan	537.050

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 04 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	Is			63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 04 05	Pipa Penguras dan Overflow				
3 04 02 06 06 01 04 05 001	Aksesoris / Perlengkapan dan Overflow	Paket			1.612.300
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-50 cm	1,000	bh	271.000,00	271.000,00
	Pipa Inchi o 2" p-50 cm	1,000	bh	271.000,00	271.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
	Pipa Inchi o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	L Boch GI Diameter 2"	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.402.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.402.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		210.300,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.612.300,00
				Pembulatan	1.612.300
3 04 02 06 06 01 04 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	Is			63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 04 06	Manhole, V-notch dan Tangga stanlees				
3 04 02 06 06 01 04 06 001	Aksesoris / Perlengkapan Manhole, V-notch dan Tangga stanlees	Paket			6.555.000
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Manhole 40x40	1,000	bh	569.000,00	569.000,00
	Manhole 60x60	1,000	unit	863.000,00	863.000,00
	Manhole 60x100	1,000	unit	1.343.000,00	1.343.000,00
	Plat V-Notch	1,000	unit	420.000,00	420.000,00
	Tangga Stenlees	1,000	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Gembok	1,000	unit	162.000,00	162.000,00
				Jumlah Harga Bahan	4.357.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				5.700.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		855.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				6.555.000,00
				Pembulatan	6.555.000
3 04 02 06 06 01 04 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	Is			63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 05	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
3 04 02 06 06 01 05 01	Pengadaan, Pemasangan Listrik				
3 04 02 06 06 01 05 01 001	Pemasangan Accessories dan sambungan listrik		paket		14.945.975,00
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pemasangan listrik SLO 3500	1,000	unit	5.256.000,00	5.256.000,00
	Kabel DX 25	150,000	m'	28.750,00	4.312.500,00
	Service wedge clemb	8,000	bh	8.000,00	64.000,00
	Pal Listrik o 2" BB (PIPA GI)	6,000	bh	550.000,00	3.300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	12.932.500,00
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.996.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.949.475,00
	Harga Satuan Pekerjaan				14.945.975,00
				Pembulatan	14.945.975
3 04 02 06 06 01 05 01 002	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m ³		1.772.470
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	135.300,00
	Tukang Batu	0,275	OH	102.000,00	25.025,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	2.828,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	8.798,00
				Jumlah Tenaga Kerja	171.951,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir Beton	698,000	kg	336,43	234.827,14
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.047,000	kg	366,67	383.900,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.541.278,14
	Overhead + Profit	15%	x A		231.191,72
	Harga Satuan Pekerjaan				1.772.469,86
				Pembulatan	1.772.470
3 04 02 06 06 01 05 02	Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories				
3 04 02 06 06 01 05 02 001	Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories				45.318.625
	Tenaga Kerja				
	Jasa Pemasangan Pompa	1,000	unit	3.000.000,00	3.000.000,000
				Jumlah Tenaga Kerja	3.000.000,00
	Bahan				
	Pompa Submersible SP 3A- 18	1,000	unit	25.000.000,00	25.000.000,00
	Stabilizer 10.000 VA	1,000	unit	4.600.000,00	4.600.000,00
	Panel WLC	1,000	unit	3.162.500,00	3.162.500,00
	Kabel NYY 3X4	20,000	m'	28.500,00	570.000,00
	Elektroda	6,000	bh	40.250,00	241.500,00
	Check Valve (onda) Diameter 1 1/2"	2,000	bh	657.000,00	1.314.000,00
	Double nepple GI Diameter 1 1/2"	4,000	bh	42.000,00	168.000,00
	Long band GIP o 1,5"	2,000	bh	80.500,00	161.000,00
	Water Morer GI Diameter 1,5"	1,000	bh	135.000,00	135.000,00
	Verlup Sock PVC 1x1/2	1,000	bh	6.000,00	6.000,00
	Double nepple GI Diameter 1 1/2"	1,000	bh	42.000,00	42.000,00
	Tee Keluar Diameter 2"-1/2"	1,000	bh	480.000,00	480.000,00
	Manometer 15-20 bar	1,000	bh	199.000,00	199.000,00
	Kabel Ties 25 cm	2,000	pak	35.000,00	70.000,00
	Isolatip Besar	4,000	bh	24.000,00	96.000,00
				Jumlah Harga Bahan	36.245.000,00
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.407.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.911.125,00
	Harga Satuan Pekerjaan				45.318.625,00
				Pembulatan	45.318.625
3 04 02 06 06 01 06	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa				
3 04 02 06 06 01 06 01	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 3"				
3 04 02 06 06 01 06 01 001	Galian tanah Sedalam 1 m				81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	oh	119.000,00	2.975,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 04 02 06 06 01 06 01 002	Pengurugan Kembali		m ³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 04 02 06 06 01 06 01 003	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"		m'		136.979
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang Batu	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m'	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.112,50
	Overhead + Profit	15%	x A		17.866,88
	Harga Satuan Pekerjaan				136.979,38
				Pembulatan	136.979
3 04 02 06 06 01 06 02	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Ø 2"				
3 04 02 06 06 01 06 02 001	Galian tanah Sedalam 1 m				81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	oh	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 04 02 06 06 01 06 02 002	Pengurugan Kembali		m ³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 04 02 06 06 01 06 02 003	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"		m'		70.343
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang Batu	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m'	40.000,00	40.800,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	LS	14.000,00	4.900,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	45.700,00
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.168,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.175,20
	Harga Satuan Pekerjaan				70.343,20
				Pembulatan	70.343
3 04 02 06 06 01 06 03	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ϕ 2"				
3 04 02 06 06 01 06 03 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m		m³		100.343
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	91.000,00	81.900,00
	Mandor	0,045	OH	119.000,00	5.355,00
				Jumlah Tenaga Kerja	87.255,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				87.255,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.088,25
	Harga Satuan Pekerjaan				100.343,25
				Pembulatan	100.343
3 04 02 06 06 01 06 03 002	Pengurugan Kembali		m³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 04 02 06 06 01 06 03 003	Pemasangan Pipa HDPE ϕ 2"		m'		70.611
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,035	OH	91.000,00	3.185,00
	Tukang Batu	0,017	OH	102.000,00	1.734,00
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	5.276,00
	Bahan				
	HDPE PN 10 ϕ 2"	1,000	m'	50.000,00	50.000,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	LS	17.500,00	6.125,00
				Jumlah Harga Bahan	56.125,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.401,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.210,15
	Harga Satuan Pekerjaan				70.611,15
				Pembulatan	70.611
3 04 02 06 06 01 06 04	Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 02 06 06 01 06 04 001	Bongkar beton dengan jack hammer		m³		278.565
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	91.000,00	109.200,00
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	0,120	OH	119.000,00	14.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	123.480,00
	Bahan				
	BBM non subsidi	2,500	ltr	12.500,00	31.250,00
				Jumlah Harga Bahan	31.250,00
	Peralatan				
	Jack Hammer	0,25	hr	350.000,00	87.500,00
				Jumlah Peralatan	87.500,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				242.230,00
	Overhead + Profit	15%	x A		36.334,50
	Harga Satuan Pekerjaan				278.564,50
				Pembulatan	278.565
3 04 02 06 06 01 06 04 002	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12\pm2)cm, w/c = 0,58		m³		1.794.653
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Batu	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir Beton	698,000	kg	336,43	234.827,14
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.047,000	kg	366,67	383.900,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653
3 04 02 06 06 01 06 04 003	Pemasangan Accessories		Paket		1.420.250
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Coupler ø 2"	1,00	bh	241.000,00	241.000,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,00	bh	276.000,00	276.000,00
	Knee Diameter 3" (PVC)	1,00	bh	170.000,00	170.000,00
	Tee Diameter 3" (PVC)	1,00	bh	228.000,00	228.000,00
	Verlup Sock PVC 3x2 1/2	1,00	bh	127.000,00	127.000,00
	Knee Diameter 2" (PVC)	1,00	bh	89.000,00	89.000,00
	Tee Diameter 2" (PVC)	1,00	bh	104.000,00	104.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.235.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.235.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		185.250,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.420.250,00
				Pembulatan	1.420.250
3 04 02 06 06 01 06 05	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø ½"				
3 04 02 06 06 01 06 05 001	Galian tanah Sedalam 1 m				81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	oh	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 04 02 06 06 01 06 05 002	Pemasangan Pipa PVC tipe AW ø ½"		m'		30.253
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa O 1/2"	1,020	m'	14.000,00	14.280,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	LS	4.900,00	1.715,00
				Jumlah Harga Bahan	15.995,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				26.307,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.946,05
	Harga Satuan Pekerjaan				30.253,05
				Pembulatan	30.253
3 04 02 06 06 01 06 05 003	Pengurugan Kembali		m³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 04 02 06 06 01 06 05 004	Pemasangan Accessories Pipa ø ½"		Paket		26.450
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
					-
					Jumlah Tenaga Kerja
					-
	Bahan				
	Knee Diameter 0,5" (PVC)	1,00	bh	11.000,00	11.000,00
	Tee Diameter 0,5" (PVC)	1,00	bh	12.000,00	12.000,00
					Jumlah Harga Bahan
					23.000,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.450,00
	Harga Satuan Pekerjaan				26.450,00
					Pembulatan
					26.450
3 04 02 06 06 01 06 06	Pekerjaan Box Watermeter Induk Beton (1 unit)				
3 04 02 06 06 01 06 06 001	Urugan Pasir				388.309
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					28.490,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
					Jumlah Harga Bahan
					483.600,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				337.660,00
	Overhead + Profit	15%	x A		50.649,00
	Harga Satuan Pekerjaan				388.309,00
					Pembulatan
					388.309
3 04 02 06 06 01 06 06 002	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58				1.794.653
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Batu	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					191.241,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir Beton	698,000	kg	336,43	234.827,14
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.047,000	kg	366,67	383.900,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
					Jumlah Harga Bahan
					1.369.327,14
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
					Pembulatan
					1.794.653
3 04 02 06 06 01 06 06 003	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir				26.281
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
					Jumlah Tenaga Kerja
					1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,05	kg	20.000,00	21.000,00
	Kawat Bendrat	0,015	kg	25.000,00	375,00
					Jumlah Harga Bahan
					21.375,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.852,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.427,91
	Harga Satuan Pekerjaan				26.280,61
					Pembulatan
					26.281
3 04 02 06 06 01 06 06 004	Memasang Bekisting untuk Dinding				964.351
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					105.006,00
	Bahan				
	Kayu sengon dalam m ³	0,030	m ³	2.776.000,00	83.280,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,020	m ³	16.379.000,00	327.580,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu Perancah/Dolken	3,000	batang	50.000,00	150.000,00
	Formite/Penjaga jarak / Spacer (alat bantu)	4,000	buah	10.000,00	40.000,00
					Jumlah Harga Bahan
					733.560,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				838.566,00
	Overhead + Profit	15%	x A		125.784,90
	Harga Satuan Pekerjaan				964.350,90
				Pembulatan	964.351
3 04 02 06 06 01 06 07	Water Meter Induk, Tutup Plat dll.				
3 04 02 06 06 01 06 07 001	Pemasangan Water Meter dan accecories				7.448.550
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Watermeter Induk o 2" Lengkap	1,000	bh	3.980.000,00	3.980.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 3"	1,000	bh	2.497.000,00	2.497.000,00
	Gembok	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
	Tutup Box Plat besi 60 x 60 cm	1,000	bh	546.250,00	546.250,00
				Jumlah Harga Bahan	6.477.000,00
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				6.477.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		971.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				7.448.550,00
				Pembulatan	7.448.550
3 04 02 06 06 01 06 07 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	Is			63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811
3 04 02 06 06 01 06 08	Pekerjaan Crossing Jalan Beton/ Pipa Distribusi				
3 04 02 06 06 01 06 08 001	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58 m ³				1.794.653
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Batu	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir Beton	698,000	kg	336,43	234.827,14
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.047,000	kg	366,67	383.900,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653
3 04 02 06 06 01 06 08 002	Urugan Pasir		m ³		388.309
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	24.600,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.060,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.660,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	312.000,00
				Jumlah Harga Bahan	312.000,00
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				337.660,00
	Overhead + Profit	15%	x A		50.649,00
	Harga Satuan Pekerjaan				388.309,00
				Pembulatan	388.309
3 04 02 06 06 01 06 08 003	Pemasangan Accessories		Paket		1.420.250
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Coupler ø 2"	1,00	bh	241.000,00	241.000,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,00	bh	276.000,00	276.000,00
	Knee Diameter 3" (PVC)	1,00	bh	170.000,00	170.000,00
	Tee Diameter 3" (PVC)	1,00	bh	228.000,00	228.000,00
	Verlup Sock PVC 3x2 1/2	1,00	bh	127.000,00	127.000,00
	Knee Diameter 2" (PVC)	1,00	bh	89.000,00	89.000,00
	Tee Diameter 2" (PVC)	1,00	bh	104.000,00	104.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.235.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.235.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		185.250,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.420.250,00
				Pembulatan	1.420.250
3 04 02 06 06 01 06 08 004	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		Is		127.622
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,220	OH	91.000,00	110.975,61
				Jumlah Tenaga Kerja	110.975,61
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				110.975,61
	Overhead + Profit	15%	x A		16.646,34
	Harga Satuan Pekerjaan				127.621,95
				Pembulatan	127.622
3 04 02 06 06 01 06 09	Kurasan 1 unit				
3 04 02 06 06 01 06 09 001	Pekerjaan Bak kontrol				588.042
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,16	OH	91.000,00	196.560,00
	Tukang Batu	0,72	OH	102.000,00	73.440,00
	Kepala Tukang	0,07	OH	113.000,00	8.136,00
	Mandor	0,01	OH	119.000,00	1.309,00
				Jumlah Tenaga Kerja	279.445,00
	Bahan				
	Batu Bata	40,00	bh	2.000,00	80.000,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	44,00	kg	2.000,00	88.000,00
	Pasir Pasang	0,07	m3	455.000,00	31.850,00
	Pasir Beton	0,06	m3	336,43	20,19
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	0,07	m3	366,67	25,67
	Besi Beton Tulangan	1,60	kg	20.000,00	32.000,00
				Jumlah Harga Bahan	231.895,85
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				511.340,85
	Overhead + Profit	15%	x A		76.701,13
	Harga Satuan Pekerjaan				588.041,98
				Pembulatan	588.042
3 04 02 06 06 01 06 09 002	Pemasangan Accessories Kurasan		Paket		2.125.200
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	2,00	bh	860.000,00	1.720.000,00
	Shock Drat Luar Diameter 2" (PVC)	2,00	bh	64.000,00	128.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.848.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.848.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		277.200,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.125.200,00
				Pembulatan	2.125.200
3 04 02 06 06 01 06 09 003	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan Kurasan		Is		63.811
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	91.000,00	55.487,80
	Tukang Batu	-	OH	102.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	113.000,00	-
	Mandor	-	OH	119.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	55.487,80
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.487,80
	Overhead + Profit	15%	x A		8.323,17
	Harga Satuan Pekerjaan				63.810,98
				Pembulatan	63.811

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 07	Pekerjaan Sambungan Rumah (SR) : 1 Unit				
3 04 02 06 06 01 07 01	Pekerjaan Tanah dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 07 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m ¹		81.909
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	oh	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909
3 04 02 06 06 01 07 01 002	Pengurugan Kembali		m ³		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 04 # 06 06 01 07 01 003	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m ³		1.476.597
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,20	OH	91.000,00	109.200,00
	Tukang Batu	0,20	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,02	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,06	OH	119.000,00	7.140,00
				Jumlah Tenaga Kerja	139.000,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	230,00	kg	2.000,00	460.000,00
	Pasir Beton	893,00	kg	336,43	300.430,71
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.027,00	kg	366,67	376.566,67
	Air	200,00	liter	40,00	8.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.144.997,38
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.283.997,38
	Overhead + Profit	15%	x A		192.599,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.476.596,99
				Pembulatan	1.476.597
3 04 02 06 06 01 07 02	Pengadaan dan Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accesories				
3 04 02 06 06 01 07 02 001	Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accessories		Paket		1.996.285
	Tenaga Kerja				
	Jasa Pasang SR	1,00	unit	35.000,00	35.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	35.000,00
	Bahan				
	Knee GI Diameter 1/2"	4,00	bh	12.000,00	48.000,00
	Double nepple GI Diameter 1/2"	3,00	bh	12.000,00	36.000,00
	Check Valve (onda) Diameter 1/2"	1,00	bh	168.000,00	168.000,00
	Ball Magnetik Adaptor Diameter 0,5"	1,00	bh	134.000,00	134.000,00
	Meter Air 1/2" onda	1,00	bh	501.000,00	501.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 1/2"	1,00	bh	129.000,00	129.000,00
	Tee GI Diameter 0,5"	1,00	bh	13.000,00	13.000,00
	Dop Diameter 1/2" (GI)	1,00	bh	14.000,00	14.000,00
	L Boch GI Diameter 0,5"	1,00	bh	32.000,00	32.000,00
	Kran Air	1,00	bh	62.000,00	62.000,00
	Shock Drat Luar Diameter 0,5" (PVC)	0,80	bh	10.000,00	7.968,75
	Clamp sadle Diameter 2" x 1/2"	0,80	bh	54.000,00	43.031,25
	Pipa Inci o 0,5" p-60 cm senai 2 ujungnya	1,00	bh	120.000,00	120.000,00
	Pipa Inci o 0,5" p-20 cm senai 2 ujungnya	2,00	bh	94.000,00	188.000,00
	Pipa Inci o 0,5" p-15 cm senai 2 ujungnya	1,00	bh	89.000,00	89.000,00
	TBA K	2,00	bh	3.450,00	6.900,00
	Lem Pralon 40 gram	1,00	bh	13.000,00	13.000,00
	Box Meter Plastik dan Stiker	1,00	bh	96.000,00	96.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.700.900,00
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.735.900,00
	Overhead + Profit	15%	x A		260.385,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.996.285,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	1.996.285
3 04 03	Instalasi				
3 04 03 02	Instalasi Air Kotor				
3 04 03 02 04	Instalasi Air Kotor Lainnya				
3 04 03 02 04 01	Instalasi Ipal Komunal				
3 04 03 02 04 01 01	Ipal				
3 04 03 02 04 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 02 04 01 01 01 001	Pembersihan dan Perataan Lapangan		m ²		17.308,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308,00
3 04 03 02 04 01 01 01 002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m ²		203.417,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.995,00
	Bahan				
	Kayu Tahun Balok	0,012	m ³	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	Kayu Tahun Papan	0,007	m ³	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				176.884,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.532,60
	Harga Satuan Pekerjaan				203.416,60
				Pembulatan	203.417,00
3 04 03 02 04 01 01 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 02 04 01 01 01 02 001	Pekerjaan Galian Tanah 2 m		m ³		100.343,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	91.000,00	81.900,00
	Mandor	0,045	OH	119.000,00	5.355,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	87.255,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				87.255,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.088,25
	Harga Satuan Pekerjaan				100.343,25
				Pembulatan	100.343,00
3 04 03 02 04 01 01 01 02 002	Pekerjaan Buangan Galian Tanah		m ³		35.903,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903,00
3 04 03 02 04 01 01 01 02 003	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali		m ³		27.257,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.702,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.702,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.555,30
	Harga Satuan Pekerjaan				27.257,30
				Pembulatan	27.257,00
3 04 03 02 04 01 01 01 02 004	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Pengendap dan Bakteri		m ³		588.904,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 02 04 01 01 02 005	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Perata dan Pelimpah		m ³		588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200		403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 02 04 01 01 03	Pekerjaan Beton				
3 04 03 02 04 01 01 03 001	Pekerjaan Cor (K-175) Lantai Kerja Bak Pengendap dan Bakteri		m ³		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 01 01 03 002	Pekerjaan Cor (K-175) Lantai Kerja Bak Perata dan Pelimpah		m ³		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 01 01 03 003	Pekerjaan Cor (K-225) Plat Lantai Bak Pengendap dan Bakteri		m ³		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 004	Pekerjaan Cor (K-225) Plat Lantai Bak Perata dan Pelimpah		m³		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 005	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Bak Pengendap dan Bakteri		kg		25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 01 01 03 006	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Bak Perata dan Pelimpah		kg		25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 01 01 03 007	Bekisting Plat Lantai Bak Pengendap dan Bakteri		m²		245.196,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,360	OH	91.000,00	32.760,00
	Tukang Kayu	0,360	OH	113.000,00	40.680,00
	Kepala tukang	0,036	OH	119.000,00	4.284,00
	Mandor	0,036	OH	119.000,00	4.284,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.008,00
	Bahan				
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,128	lembar	246.000,00	31.488,00
	Kayu Kaso 5/7 cm	0,007	m ³	7.974.000,00	55.818,00
	Minyak Bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
				Jumlah Harga Bahan	131.206,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				213.214,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.982,10
	Harga Satuan Pekerjaan				245.196,10
				Pembulatan	245.196,00
3 04 03 02 04 01 01 03 008	Bekisting Plat Lantai Bak Perata dan Pelimpah		m²		207.933,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,030	OH	119.000,00	3.570,00
	Bahan				
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,128	lembar	246.000,00	31.488,00
	Kayu Kaso 5/7 cm	0,007	m ³	7.974.000,00	55.818,00
	Minyak Bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
				Jumlah Harga Bahan	131.206,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				180.811,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.121,65
	Harga Satuan Pekerjaan				207.932,65
				Pembulatan	207.933,00
3 04 03 02 04 01 01 03 009	Pekerjaan Cor Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		m³		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 010	Pekerjaan Cor Dinding Bak Perata dan Pelimpah		m³		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	m ³	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 011	Penulangan Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		kg		41.212,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Besi	0,070	OH	102.000,00	7.140,00
	Kepala tukang	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.777,00
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				35.837,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.375,55
	Harga Satuan Pekerjaan				41.212,55
				Pembulatan	41.212,00
3 04 03 02 04 01 01 03 012	Penulangan Dinding Bak Perata dan Pelimpah		kg		41.212,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Besi	0,660	OH	102.000,00	7.140,00
	Kepala tukang	0,330	OH	113.000,00	791,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.777,00
	Bahan				
	Besi beton	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				35.837,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.375,55
	Harga Satuan Pekerjaan				41.212,55
				Pembulatan	41.212,00
3 04 03 02 04 01 01 03 013	Bekisting Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		m²		331.906,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	m ³	179.000,00	35.800,00
	Kayu Balok Sengon	0,010	m ³	2.776.000,00	27.760,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,175	lembar	246.000,00	43.050,00
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 6 m	1,500	batang	44.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	183.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				288.614,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.292,10
	Harga Satuan Pekerjaan				331.906,10
				Pembulatan	331.906,00
3 04 03 02 04 01 01 03 014	Bekisting Dinding Bak Perata dan Pelimpah		m²		331.906,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	m ³	179.000,00	35.800,00
	Kayu Balok Sengon	0,010	m ³	2.776.000,00	27.760,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,175	lembar	246.000,00	43.050,00
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 6 m	1,500	batang	44.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	183.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				288.614,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.292,10
	Harga Satuan Pekerjaan				331.906,10
				Pembulatan	331.906,00
3 04 03 02 04 01 01 03 015	Pekerjaan Cor Dinding Sekat		m³		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 016	Penulangan Dinding Sekat		kg		25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 01 01 03 017	Bekisting Dinding Sekat		m²		331.906,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	m ³	179.000,00	35.800,00
	Kayu Balok Sengon	0,010	m ³	2.776.000,00	27.760,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,175	lembar	246.000,00	43.050,00
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 6 m	1,500	batang	44.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	183.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				288.614,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.292,10
	Harga Satuan Pekerjaan				331.906,10
				Pembulatan	331.906,00
3 04 03 02 04 01 01 03 018	Pekerjaan Cor Plat Atas Penutup IPAL		m³		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	liter/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 019	Penulangan Plat Atas IPAL		kg		25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 01 01 03 020	Pekerjaan Bekisting Plat Atas IPAL		m²		969.718,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	OH	91.000,00	273,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	113.000,00	33.900,00
	Kepala tukang	0,150	OH	119.000,00	17.850,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	53.808,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	batang	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				843.233,00
	Overhead + Profit	15%	x A		126.484,95
	Harga Satuan Pekerjaan				969.717,95
				Pembulatan	969.718,00
3 04 03 02 04 01 01 03 021	Pekerjaan Cor Balok		m³		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 022	Pekerjaan Cor Kolom		m³		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 023	Pekerjaan Cor Balok Penyangga		m³		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 024	Pekerjaan Bekisting Balok		m²		135.175,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Kayu Papan 3/20	0,020	buah	77.000,00	1.540,00
				Jumlah Harga Bahan	12.340,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				117.544,00
	Overhead + Profit	15%	x A		17.631,60
	Harga Satuan Pekerjaan				135.175,60
				Pembulatan	135.175,00
3 04 03 02 04 01 01 03 025	Pekerjaan Bekisting Kolom		m²		798.823,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.629,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.194,35
	Harga Satuan Pekerjaan				798.823,35
				Pembulatan	798.823,00
3 04 03 02 04 01 01 03 026	Pekerjaan Bekisting Balok Penyangga		m²		855.331,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.766,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.564,90
	Harga Satuan Pekerjaan				855.330,90
				Pembulatan	855.331,00
3 04 03 02 04 01 01 03 027	Pekerjaan Penulangan Balok		kg		25.957,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.511,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.571,60
	Overhead + Profit	15%	x A		3.385,74
	Harga Satuan Pekerjaan				25.957,34
				Pembulatan	25.957,00
3 04 03 02 04 01 01 03 028	Pekerjaan Penulangan Kolom		kg		25.957,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.511,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.571,60
	Overhead + Profit	15%	x A		3.385,74
	Harga Satuan Pekerjaan				25.957,34
				Pembulatan	25.957,00
3 04 03 02 04 01 01 03 029	Pekerjaan Penulangan Balok Penyangga		kg		25.957,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.511,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.571,60

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		3.385,74
	Harga Satuan Pekerjaan				25.957,34
				Pembulatan	25.957,00
3 04 03 02 04 01 01 03 030	Pekerjaan Cor Plat Tumpuan Saring		m³		1.795.138,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	235.029,00
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	384.120,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.749,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.990,00
	Overhead + Profit	15%	x A		234.148,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.795.138,50
				Pembulatan	1.795.138,00
3 04 03 02 04 01 01 03 031	Pekerjaan Cor Plat Saring		m³		1.707.502,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.753,00
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.190,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.543,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.784,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.717,60
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.501,60
				Pembulatan	1.707.502,00
3 04 03 02 04 01 01 03 032	Penulangan Plat Saring		m³		25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 01 01 04	Pekerjaan Pasangan				
3 04 03 02 04 01 01 04 001	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 1		m²		42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 02 04 01 01 04 002	Pekerjaan Acian Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	9.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.120,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	4.615,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 003	Pekerjaan Acian Dinding Bak Perata dan Pelimpah		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.120,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	4.615,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 004	Pekerjaan Acian Balok		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.120,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	4.615,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 005	Pekerjaan Acian Lantai IPAL		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.120,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	4.615,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 006	Pekerjaan Acian Lantai Penutup		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.120,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	4.615,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 007	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 2-3		m²		42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 02 04 01 01 04 008	Pekerjaan Pasangan 1/2 Bata Dinding Sekat		m²		270.945,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Bata Merah 5 x11x22 cm	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Cement (PC)	18,950	kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	195.190,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				235.605,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.340,75
	Harga Satuan Pekerjaan				270.945,75
				Pembulatan	270.945,00
3 04 03 02 04 01 01 04 009	Pekerjaan Plesteran Dinding Sekat 2-3		m²		105.447,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,150	OH	119.000,00	17.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	62.145,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	10,224	kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir pasang	0,020	kg	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				91.693,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.753,95
	Harga Satuan Pekerjaan				105.446,95
				Pembulatan	105.447,00
3 04 03 02 04 01 01 04 010	Sewa Pompa Air		LS		1.186.628,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.850,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
	Sewa Pompa Air	1,000	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	1.000.000,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.031.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		154.777,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.186.627,50
				Pembulatan	1.186.628,00
3 04 03 02 04 01 01 04 011	Pekerjaan Pasang Pipa Galvalum Ø 2"		buah		592.558,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa Galvalum Ø 2"	1,020	btg	490.000,00	499.800,00
				Jumlah Harga Bahan	499.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				515.268,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.290,20
	Harga Satuan Pekerjaan				592.558,20
				Pembulatan	592.558,00
3 04 03 02 04 01 01 04 012	Pekerjaan Pasangan Waterstop		m¹		133.228,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.850,00
	Bahan				
	Waterstop	1,050	m'	80.000,00	84.000,00
				Jumlah Harga Bahan	84.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				115.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		17.377,50
	Harga Satuan Pekerjaan				133.227,50
				Pembulatan	133.228,00
3 04 03 02 04 01 01 04 013	Manhole Besi Dia. 60 cm		buah		1.029.078,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.850,00
	Bahan				
	Manhole Besi Ø 60cm	1,000	buah	863.000,00	863.000,00
				Jumlah Harga Bahan	863.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.227,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.029.077,50
				Pembulatan	1.029.078,00
3 04 03 02 04 01 01 04 014	Manhole Besi 40 x 40 cm		buah		690.978,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.850,00
	Bahan				
	Manhole Besi 40 x 40 cm	1,000	buah	569.000,00	569.000,00
				Jumlah Harga Bahan	569.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				600.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		90.127,50
	Harga Satuan Pekerjaan				690.977,50
				Pembulatan	690.978,00
3 04 03 02 04 01 01 05	Pekerjaan Pipa				
3 04 03 02 04 01 01 05 001	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb		m³		2.258.370,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,600	OH	91.000,00	54.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	54.600,00
	Bahan				
	Filter honeycomb	1,000	m ³	1.900.000,00	1.900.000,00
	Tali Senar	2,000	rol	4.600,00	9.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.909.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.963.800,00
	Overhead + Profit	15%	x A		294.570,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.258.370,00
				Pembulatan	2.258.370,00
3 04 03 02 04 01 01 05 002	Pekerjaan Media Saring Arang Bakar		m³		2.472.557,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,300	OH	91.000,00	209.300,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	209.300,00
	Bahan				
	Arang Bakar	1,100	m ³	1.319.500,00	1.451.450,00
	Jaring pengikat	2,100	unit	233.000,00	489.300,00
				Jumlah Harga Bahan	1.940.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.150.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		322.507,50
	Harga Satuan Pekerjaan				2.472.557,50
				Pembulatan	2.472.557,00
3 04 03 02 04 01 01 05 003	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"		m¹		137.044,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.582,00
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.199,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe AW Ø 3"	1,020	m	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan pipa Ø 3"	0,350	ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.169,00
	Overhead + Profit	15%	x A		17.875,35

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				137.044,35
				Pembulatan	137.044,00
3 04 03 02 04 01 01 05 004	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 2"		m ¹		70.343,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe AW Ø 2"	1,020	m	40.000,00	40.800,00
	Perlengkapan pipa Ø 2"	0,350	ls	14.000,00	4.900,00
				Jumlah Harga Bahan	45.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.168,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.175,20
	Harga Satuan Pekerjaan				70.343,20
				Pembulatan	70.343,00
3 04 03 02 04 01 01 05 005	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Tee Knee Ø 3"		buah		306.151,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	214,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.288,20
	Bahan				
	Tee Ø 3"	1,000	buah	228.000,00	228.000,00
	Perlengkapan tee Ø 3"	0,350	ls	79.800,00	27.930,00
				Jumlah Harga Bahan	255.930,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				266.218,20
	Overhead + Profit	15%	x A		39.932,73
	Harga Satuan Pekerjaan				306.150,93
				Pembulatan	306.151,00
3 04 03 02 04 01 01 05 005	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Elbow Knee Ø 6"		buah		162.063,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	214,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.288,20
	Bahan				
	Bend/Elbow D PVC 6"	1,000	buah	116.380,00	116.380,00
	Perlengkapan Elbow Ø 6"	0,350	ls	40.733,00	14.256,55
				Jumlah Harga Bahan	130.636,55
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				140.924,75
	Overhead + Profit	15%	x A		21.138,71
	Harga Satuan Pekerjaan				162.063,46
				Pembulatan	162.063,00
3 04 03 02 04 01 02	Sambungan Rumah				
3 04 03 02 04 01 02 01	Pekerjaan Galian Tanah Biasa				
3 04 03 02 04 01 02 01 001	Pekerjaan Galian Pipa Ø 6"		m ³		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 002	Pekerjaan Galian Pipa Ø 4"		m ³		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 003	Pekerjaan Galian Pipa Ø 3"		m ³		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 004	Pekerjaan Galian Bak Kontrol 60"		m ³		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 005	Pekerjaan Galian Bak Kontrol 40"		m ³		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 006	Pekerjaan Galian Greastrap 30"		m ³		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 007	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali		m ³		11.834,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.290,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.543,50
	Harga Satuan Pekerjaan				11.833,50
				Pembulatan	11.834,00
3 04 03 02 04 01 02 01 008	Pekerjaan Urugan Pasir Perpipa Ø6"		m ³		593.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.784,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.722,20
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				516.322,20
	Overhead + Profit	15%	x A		77.448,33

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				593.770,53
				Pembulatan	593.771,00
3 04 03 02 04 01 02 01 009	Pekerjaan Urugan Pasir Perpipaan Ø4"		m ³		593.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.784,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.722,20
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				516.322,20
	Overhead + Profit	15%	x A		77.448,33
	Harga Satuan Pekerjaan				593.770,53
				Pembulatan	593.771,00
3 04 03 02 04 01 02 01 010	Pekerjaan Urugan Pasir Perpipaan Ø3"		m ³		593.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.784,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.722,20
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				516.322,20
	Overhead + Profit	15%	x A		77.448,33
	Harga Satuan Pekerjaan				593.770,53
				Pembulatan	593.771,00
3 04 03 02 04 01 02 01 011	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Kontrol 60 cm		m ³		593.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.784,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.722,20
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				516.322,20
	Overhead + Profit	15%	x A		77.448,33
	Harga Satuan Pekerjaan				593.770,53
				Pembulatan	593.771,00
3 04 03 02 04 01 02 01 012	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Kontrol 40 cm		m ³		593.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.784,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.722,20
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				516.322,20
	Overhead + Profit	15%	x A		77.448,33
	Harga Satuan Pekerjaan				593.770,53
				Pembulatan	593.771,00
3 04 03 02 04 02 02 02	Pekerjaan Lantai Kerja				
3 04 03 02 04 02 02 02 001	Pekerjaan Lantai Kerja Bak Kontrol 60 cm		m ³		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 02 04 02 02 002	Pekerjaan Lantai Kerja Bak Kontrol 40 cm		m³		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 02 02 003	Pekerjaan Lantai Kerja Greastrap 30 cm		m³		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 02 02 004	Pasang Bak Kontrol 60 cm		buah		615.009,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Bak Kontrol Ø 60	1,000	buah	495.000,00	495.000,00
				Jumlah Harga Bahan	495.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				534.790,00
	Overhead + Profit	15%	x A		80.218,50
	Harga Satuan Pekerjaan				615.008,50
				Pembulatan	615.009,00
3 04 03 02 04 02 02 005	Pasang Bak Kontrol 40 cm		buah		456.884,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Bak Kontrol Ø 40	1,000	buah	357.500,00	357.500,00
				Jumlah Harga Bahan	357.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				397.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		59.593,50
	Harga Satuan Pekerjaan				456.883,50
				Pembulatan	456.884,00
3 04 03 02 04 02 02 006	Pasang Greastrap 30 cm		buah		330.384,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Greastrap Ø 30	1,000	buah	247.500,00	247.500,00
				Jumlah Harga Bahan	247.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				287.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.093,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				330.383,50
				Pembulatan	330.384,00
3 04 03 02 04 02 02 02 007	Plesteran Alur Bak Kontrol 60 cm		m²		59.553,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	4,320	kg	2.000,00	8.640,00
	Pasir Pasang	0,006	m ³	455.000,00	2.730,00
				Jumlah Harga Bahan	11.370,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				51.785,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.767,75
	Harga Satuan Pekerjaan				59.552,75
				Pembulatan	59.553,00
3 04 03 02 04 02 02 02 008	Plesteran Alur Bak Kontrol 40 cm		m²		77.276,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	4,416	kg	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	0,027	m ³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	21.117,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.197,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.079,55
	Harga Satuan Pekerjaan				77.276,55
				Pembulatan	77.276,00
3 04 03 02 04 02 02 02 009	Acian Alur Bak Kontrol 60 cm		m²		42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 02 04 02 02 02 010	Acian Alur Bak Kontrol 40 cm		m²		42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 02 04 02 02 03	Pekerjaan Pipa				
3 04 03 02 04 02 02 03 001	Pipa Limbah Ø 6"		m¹		365.526,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang	0,030	OH	102.000,00	3.060,00
	Kepala Tukang	0,003	OH	113.000,00	339,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.216,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 6"	1,060	m ¹	261.000,00	276.660,00
	Perlengkapan pipa limbah Ø 6"	0,350	ls	91.350,00	31.972,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	308.632,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				317.848,50
	Overhead + Profit	15%	x A		47.677,28
	Harga Satuan Pekerjaan				365.525,78
				Pembulatan	365.526,00
3 04 03 02 04 02 02 03 002	Pipa Limbah Ø 4"		m ¹		186.907,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 4"	1,020	m ¹	122.000,00	124.440,00
	Perlengkapan pipa limbah Ø 4"	0,350	ls	42.700,00	14.945,00
				Jumlah Harga Bahan	139.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.527,50
	Overhead + Profit	15%	x A		24.379,13
	Harga Satuan Pekerjaan				186.906,63
				Pembulatan	186.907,00
3 04 03 02 04 02 02 03 003	Pipa Limbah Ø 3"		m ¹		136.979,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 3"	1,020	m ¹	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan pipa limbah Ø 3"	0,350	ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.112,50
	Overhead + Profit	15%	x A		17.866,88
	Harga Satuan Pekerjaan				136.979,38
				Pembulatan	136.979,00
3 04 03 02 04 02 02 03 004	Pekerjaan Pipa Tee Knee 3" Greastrap		buah		306.151,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	214,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.288,20
	Bahan				
	Tee Ø 3"	1,000	buah	228.000,00	228.000,00
	Perlengkapan tee Ø 3"	0,350	ls	79.800,00	27.930,00
				Jumlah Harga Bahan	255.930,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				266.218,20
	Overhead + Profit	15%	x A		39.932,73
	Harga Satuan Pekerjaan				306.150,93
				Pembulatan	306.151,00
3 04 03 02 04 02 02 03 005	Pipa Elbow Knee 3" Greastrap		buah		231.280,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	214,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.288,20
	Bahan				
	Knee Ø 3"	1,000	buah	170.000,00	170.000,00
	Perlengkapan knee Ø 3"	0,350	ls	59.500,00	20.825,00
				Jumlah Harga Bahan	190.825,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				201.113,20
	Overhead + Profit	15%	x A		30.166,98
	Harga Satuan Pekerjaan				231.280,18
				Pembulatan	231.280,00
3 04 03 02 04 02 02 04	Pekerjaan Pengembalian				
3 04 03 02 04 02 02 04 001	Pekerjaan Pemasangan Kembali Paving Blok		m ²		57.417,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,402	jam	4.532,31	1.821,99
	Tukang	2,008	jam	5.963,57	11.974,85

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	2,008	jam	7.156,29	14.369,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.166,67
	Bahan				
	Pasir Urug	0,054	m ³	403.000,00	21.762,00
				Jumlah Harga Bahan	21.762,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				49.928,67
	Overhead + Profit	15%	x A		7.489,30
	Harga Satuan Pekerjaan				57.417,97
				Pembulatan	57.417,00
3 04 03 02 04 02 02 04 002	Pekerjaan Jalan Rabat Beton		m ³		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 02	Instalasi Septictank Komunal				
3 04 03 02 04 02 01	Septictank				
3 04 03 02 04 02 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 02 04 02 01 01 001	Pembersihan dan Perataan Lapangan				17.308,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308,00
3 04 03 02 04 02 01 01 002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank				203.417,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.995,00
	Bahan				
	Kayu Tahun Balok	0,012	m ³	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	Kayu Tahun Papan	0,007	m ³	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				176.884,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.532,60
	Harga Satuan Pekerjaan				203.416,60
				Pembulatan	203.417,00
3 04 03 02 04 02 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 02 04 02 01 02 001	Pekerjaan Galian Tanah 1 m				100.343,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	91.000,00	81.900,00
	Mandor	0,045	OH	119.000,00	5.355,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	87.255,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				87.255,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.088,25
	Harga Satuan Pekerjaan				100.343,25
				Pembulatan	100.343,00
3 04 03 02 04 02 01 02 002	Pekerjaan Buangan Galian Tanah Sejauh 30 m				35.903,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
	Bahan			Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.220,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903,00
3 04 03 02 04 02 01 02 003	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				27.257,30
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.702,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.702,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.555,30
	Harga Satuan Pekerjaan				27.257,30
				Pembulatan	27.257,30
3 04 03 02 04 02 01 02 004	Pekerjaan Urugan Pasir				588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 02 04 02 01 03	Pekerjaan Pondasi				
3 04 03 02 04 02 01 03 001	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP				1.513.630,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Batu belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630,00
3 04 03 02 04 02 01 04	Pekerjaan Beton				
3 04 03 02 04 02 01 04 001	Pekerjaan Membuat Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 3 Psr : 5 Krl				1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	liter/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 02 04 01 002	Pekerjaan Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 2 Psr : 3 Krl				1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	liter/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 02 04 01 003	Pekerjaan pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir				25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 02 04 01 004	Pekerjaan Begesting				850.929,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	101.376,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				739.938,00
	Overhead + Profit	15%	x A		110.990,70
	Harga Satuan Pekerjaan				850.928,70
				Pembulatan	850.929,00
3 04 03 02 04 02 02	Sambungan Rumah				
3 04 03 02 04 02 02 01	Pekerjaan Pipa				
3 04 03 02 04 02 02 01 001	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 6"/m'				353.520,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang	0,030	OH	102.000,00	3.060,00
	Kepala Tukang	0,003	OH	113.000,00	339,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.216,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 6"	1,020	m'	261.000,00	266.220,00
	Perlengkapan pipa limbah Ø 6"	0,350	ls	91.350,00	31.972,50
				Jumlah Harga Bahan	298.192,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				307.408,50
	Overhead + Profit	15%	x A		46.111,28
	Harga Satuan Pekerjaan				353.519,78
				Pembulatan	353.520,00
3 04 03 02 04 02 02 01 002	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 3"/m'				125.721,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang	0,030	OH	102.000,00	3.060,00
	Kepala Tukang	0,003	OH	113.000,00	339,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.216,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 3"	1,020	m'	87.620,00	89.372,40
	Perlengkapan pipa limbah Ø 3"	0,350	ls	30.670,00	10.734,50
				Jumlah Harga Bahan	100.106,90
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				109.322,90
	Overhead + Profit	15%	x A		16.398,44
	Harga Satuan Pekerjaan				125.721,34
				Pembulatan	125.721,00
3 04 03 02 04 02 02 01 003	Manhole 60x60				1.029.078,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.850,00
	Bahan				
	Manhole	1,000	buah	863.000,00	863.000,00
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.227,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.029.077,50
				Pembulatan	1.029.078,00
3 04 03 02 04 02 02 01 004	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"				137.044,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.582,00
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.199,00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 3"	1,020	m	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan Pipa PVC Ø 3"	0,350	ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.169,00
	Overhead + Profit	15%	x A		17.875,35
	Harga Satuan Pekerjaan				137.044,35
				Pembulatan	137.044,00
3 04 03 02 04 02 02 01 005	Pasang Bak Kontrol				615.009,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Bak Kontrol Ø 30	1,000	buah	495.000,00	495.000,00
				Jumlah Harga Bahan	495.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				534.790,00
	Overhead + Profit	15%	x A		80.218,50
	Harga Satuan Pekerjaan				615.008,50
				Pembulatan	615.009,00
3 04 03 02 04 02 02 01 006	Greasetrap				330.384,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Greasetrap Ø 30	1,000	buah	247.500,00	247.500,00
				Jumlah Harga Bahan	247.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				287.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.093,50
	Harga Satuan Pekerjaan				330.383,50
				Pembulatan	330.384,00
3 04 03 02 04 02 02 01 007	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb				2.258.370,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,600	OH	91.000,00	54.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	54.600,00
	Bahan				
	Filter honeycomb	1,000	m ³	1.900.000,00	1.900.000,00
	Tali Senar	2,000	rol	4.600,00	9.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.909.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.963.800,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		294.570,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.258.370,00
				Pembulatan	2.258.370,00
3 04 03 02 04 03	Instalasi Pengolah Air Limbah Septictank Individu				
3 04 03 02 04 03 01	Bilik Kamar Mandi				
3 04 03 02 04 03 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 02 04 03 01 01 001	Pembersihan dan Perataan Lapangan				17.308,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308,00
3 04 03 02 04 03 01 01 002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank				204.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.185,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				178.074,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.711,10
	Harga Satuan Pekerjaan				204.785,10
				Pembulatan	204.785,00
3 04 03 02 04 03 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 02 04 03 01 02 001	Pekerjaan Galian Tanah				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 03 01 03	Pekerjaan Pondasi				
3 04 03 02 04 03 01 03 001	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah				1.429.283,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen Portland (PC)	117,000	kg	2.000,00	234.000,00
	Pasir Pasang	0,561	m ³	455.000,00	255.255,00
				Jumlah Harga Bahan	1.012.455,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.242.855,00
	Overhead + Profit	15%	x A		186.428,25
	Harga Satuan Pekerjaan				1.429.283,25
				Pembulatan	1.429.283,00
3 04 03 02 04 03 01 03 002	Pekerjaan Pasangan Pondasi Rollag				252.253,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	8,320	kg	2.000,00	16.640,00
	Pasir Pasang	0,049	m ³	455.000,00	22.295,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	178.935,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.350,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.902,50
	Harga Satuan Pekerjaan				252.252,50
				Pembulatan	252.253,00
3 04 03 02 04 03 01 04	Pekerjaan Kolom				
3 04 03 02 04 03 01 04 001	Pekerjaan Pembesian Kolom				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 02 04 03 01 04 002	Pekerjaan Beton K-175 Kolom				998.391.867,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760,000	kg	471.000,00	357.960.000,00
	Batu pecah 2-3 cm	1029,000	m ³	495.000,00	509.355.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	867.975.600,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				868.166.841,00
	Overhead + Profit	15%	x A		130.225.026,15
	Harga Satuan Pekerjaan				998.391.867,15
				Pembulatan	998.391.867,00
3 04 03 02 04 03 01 05	Pekerjaan Ringbalk				
3 04 03 02 04 03 01 05 001	Pekerjaan Pembesian Ringbalk				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 02 04 03 01 05 002	Pekerjaan Beton K-175 Ringbalk				998.391.867,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760,000	kg	471.000,00	357.960.000,00
	Batu pecah 2-3 cm	1029,000	m ³	495.000,00	509.355.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	867.975.600,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				868.166.841,00
	Overhead + Profit	15%	x A		130.225.026,15
	Harga Satuan Pekerjaan				998.391.867,15

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	998.391.867,00
3 04 03 02 04 03 01 06	Pekerjaan Sloof				
3 04 03 02 04 03 01 06 001	Pekerjaan Pembesian Sloof				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 02 04 03 01 06 002	Pekerjaan Beton K-175 Sloof				998.391.867,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Semen	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760,000	kg	471.000,00	357.960.000,00
	Batu pecah 2-3 cm	1029,000	m ³	495.000,00	509.355.000,00
	Kawat beton	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	867.975.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				868.166.841,00
	Overhead + Profit	15%	x A		130.225.026,15
	Harga Satuan Pekerjaan				998.391.867,15
				Pembulatan	998.391.867,00
3 04 03 02 04 03 01 07	Pekerjaan Bekisting				
3 04 03 02 04 03 01 07 001	Bekisting Kolom Praktis 11/11 (2x pakai)				798.823,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Kayu Dolken	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
	Multipleks	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.629,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.194,35
	Harga Satuan Pekerjaan				798.823,35
				Pembulatan	798.823,00
3 04 03 02 04 03 01 07 002	Bekisting Ringbalk 11/11 (2x pakai)				1.227.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks	0,350	lembar	50.000,00	17.500,00
	Kayu Dolken	2,000	batang	246.000,00	492.000,00
				Jumlah Harga Bahan	961.962,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.067.166,00
	Overhead + Profit	15%	x A		160.074,90
	Harga Satuan Pekerjaan				1.227.240,90
				Pembulatan	1.227.241,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 02 04 03 01 07 003	Bekisting Sloof				207.345,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala tukang	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Mandor	0,260	OH	119.000,00	30.940,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	110.734,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				180.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.045,00
	Harga Satuan Pekerjaan				207.345,00
				Pembulatan	207.345,00
3 04 03 02 04 03 01 08	Pekerjaan Dinding				
3 04 03 02 04 03 01 08 001	Pekerjaan Trasram 1/2 Bata 1Pc:4Ps				256.427,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	11,500	kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				222.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.447,00
	Harga Satuan Pekerjaan				256.427,00
				Pembulatan	256.427,00
3 04 03 02 04 03 01 08 002	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC : 6PS				252.253,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	8,320	kg	2.000,00	16.640,00
	Pasir Pasang	0,049	m ³	455.000,00	22.295,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	178.935,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.350,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.902,50
	Harga Satuan Pekerjaan				252.252,50
				Pembulatan	252.253,00
3 04 03 02 04 03 01 08 003	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				77.277,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	0,027	m ³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	21.117,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.197,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.079,55
	Harga Satuan Pekerjaan				77.276,55
				Pembulatan	77.277,00
3 04 03 02 04 03 01 08 004	Plesteran Trasram 1Pc:4Ps, t.15 mm				79.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Cat	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang cat	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Semen Portland (PC)	6,240	kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.480,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.422,00
	Harga Satuan Pekerjaan				79.902,00
				Pembulatan	79.902,00
3 04 03 02 04 03 01 08 005	Pekerjaan Acian Dinding				42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 02 04 03 01 08 006	Pengecatan Tembok				57.391,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang cat	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	Cat Tembok	0,260	kg	130.000,00	33.800,00
	Plamur Tembok	0,100	kg	38.000,00	3.800,00
	Plamir	0,100	kg	29.900,00	2.990,00
				Jumlah Harga Bahan	40.590,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				49.904,90
	Overhead + Profit	15%	x A		7.485,74
	Harga Satuan Pekerjaan				57.390,64
				Pembulatan	57.391,00
3 04 03 02 04 03 01 09	Pekerjaan Lantai				
3 04 03 02 04 03 01 09 001	Pekerjaan Rabat Beton Bawah Keramik				1.707.502,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Batu	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ²	495.000,00	377.190,00
	Semen Portland (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.753,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.543,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.784,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.717,60
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.501,60
				Pembulatan	1.707.502,00
3 04 03 02 04 03 01 09 002	Pekerjaan Pemasangan Keramik 25x25				374.526,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Batu	0,350	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.520,00
	Bahan				
	Keramik 25 x 25 cm	1,000	m ²	138.000,00	138.000,00
	Portland Cement (PC)	10,400	kg	2.000,00	20.800,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	1,620	kg	24.000,00	38.880,00
				Jumlah Harga Bahan	218.155,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				325.675,00
	Overhead + Profit	15%	x A		48.851,25
	Harga Satuan Pekerjaan				374.526,25

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	374.526,00
3 04 03 02 04 03 01 10	Pekerjaan Atap				
3 04 03 02 04 03 01 10 001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan C.75-0,75				303.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,734	OH	91.000,00	66.794,00
	Tukang Las Konstruksi	0,734	OH	102.000,00	74.868,00
	Kepala Tukang	0,073	OH	113.000,00	8.249,00
	Mandor	0,037	OH	119.000,00	4.403,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	154.314,00
	Bahan				
	Baja Ringan C.75-0,75	0,873	batang	126.000,00	109.998,00
				Jumlah Harga Bahan	109.998,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				264.312,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.646,80
	Harga Satuan Pekerjaan				303.958,80
				Pembulatan	303.959,00
3 04 03 02 04 03 01 10 002	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Galvalum 3 mm				404.055,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,120	OH	91.000,00	10.920,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,006	OH	119.000,00	714,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.432,00
	Bahan				
	Galvalum t 0,3	1,100	m ²	302.000,00	332.200,00
	Paku biasa ½"-1"	0,020	kg	36.000,00	720,00
				Jumlah Harga Bahan	332.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				351.352,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.702,80
	Harga Satuan Pekerjaan				404.054,80
				Pembulatan	404.055,00
3 04 03 02 04 03 01 11	Instalasi Listrik				
3 04 03 02 04 03 01 11 001	Pemasangan Lampu 5 watt				91.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Lampu LED 5 watt	1,000	buah	46.500,00	46.500,00
				Jumlah Harga Bahan	51.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				79.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.973,75
	Harga Satuan Pekerjaan				91.798,75
				Pembulatan	91.799,00
3 04 03 02 04 03 01 11 002	Pemasangan Instalasi Lampu				234.566,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Isolasi	0,500	buah	18.000,00	9.000,00
	Kabel NYM	6,000	m'	25.000,00	150.000,00
	Klem	1,000	Bks	15.000,00	15.000,00
				Jumlah Harga Bahan	174.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				203.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.595,50
	Harga Satuan Pekerjaan				234.565,50
				Pembulatan	234.566,00
3 04 03 02 04 03 01 11 003	Pemasangan Saklar Tunggal				69.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar Tunggal	1,000	buah	20.000,00	20.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Mangkok Listrik	1,000	buah	7.000,00	7.000,00
				Jumlah Harga Bahan	31.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				60.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.048,75
	Harga Satuan Pekerjaan				69.373,75
				Pembulatan	69.374,00
3 04 03 02 04 03 01 12	Pekerjaan Sanitasi				
3 04 03 02 04 03 01 12 001	Pintu Aluminium Kamar Mandi				1.299.299,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	960,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	499,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.865,30
	Bahan				
	Pintu Aluminium Kamar Mandi	1,000	buah	1.108.000,00	1.108.000,00
	Perlengkapan	14,610	%	161.878,80	3.960,00
				Jumlah Harga Bahan	1.111.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.129.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		169.473,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.299.299,10
				Pembulatan	1.299.299,00
3 04 03 02 04 03 01 12 002	Floor drain				366.660,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	unit	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				318.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.825,25
	Harga Satuan Pekerjaan				366.660,25
				Pembulatan	366.660,00
3 04 03 02 04 03 01 12 003	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb				2.258.370,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,600	OH	91.000,00	54.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	54.600,00
	Bahan				
	Filter honeycomb	1,000	m ³	1.900.000,00	1.900.000,00
	Tali Senar	2,000	rol	4.600,00	9.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.909.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.963.800,00
	Overhead + Profit	15%	x A		294.570,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.258.370,00
				Pembulatan	2.258.370,00
3 04 03 02 04 03 01 12 004	Manhole Besi 40 x 40 cm				688.965,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.100,00
	Bahan				
	Manhole Besi 40 x 40 cm	1,000	buah	569.000,00	569.000,00
				Jumlah Harga Bahan	569.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				599.100,00
	Overhead + Profit	0,150	x A		89.865,00
	Harga Satuan Pekerjaan				688.965,00
				Pembulatan	688.965,00
3 04 03 02 04 03 01 12 005	Kloset Jongkok				1.273.427,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang	1,500	OH	102.000,00	153.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	113.000,00	169.500,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	419.450,00
	Bahan				
	Kloset jongkok porselen	1,000	buah	671.328,00	671.328,00
	Semen portland	6,000	kg	2.000,00	12.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pasir pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	687.878,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.107.328,00
	Overhead + Profit	15%	x A		166.099,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.273.427,20
				Pembulatan	1.273.427,00
3 04 03 02 04 03 01 12 006	Pasang Greastrap 30"				330.384,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Greastrap Ø 30	1,000	buah	247.500,00	247.500,00
				Jumlah Harga Bahan	247.500,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				287.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.093,50
	Harga Satuan Pekerjaan				330.383,50
				Pembulatan	330.384,00
3 04 03 02 04 03 01 12 007	Pekerjaan Pasang 1 buah Kran Air				125.166,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	buah	62.000,00	62.000,00
	Seal Tape	0,003	set	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166,00
3 04 03 02 04 03 01 12 008	Pasangan Elbow dia. 2"				126.747,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pasangan Elbow dia. 2"	1,000	buah	89.000,00	89.000,00
	Perlengkapan	0,350	ls	31.150,00	10.902,50
				Jumlah Harga Bahan	99.902,50
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				110.214,50
	Overhead + Profit	15%	x A		16.532,18
	Harga Satuan Pekerjaan				126.746,68
				Pembulatan	126.747,00
3 04 03 02 04 03 01 12 009	Pasangan Tee dia. 2"				153.066,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,106	OH	91.000,00	9.646,00
	Tukang	0,053	OH	102.000,00	5.406,00
	Mandor	0,011	OH	119.000,00	1.309,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16.361,00
	Bahan				
	Pasangan Tee dia. 2"	1,000	buah	104.000,00	104.000,00
	Perlengkapan	0,350	ls	36.400,00	12.740,00
				Jumlah Harga Bahan	116.740,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				133.101,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.965,15
	Harga Satuan Pekerjaan				153.066,15
				Pembulatan	153.066,00
3 04 03 02 04 03 01 12 010	Pasangan Elbow dia. 3"				226.487,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Pasangan Elbow dia. 3"	1,000	buah	170.000,00	170.000,00
	Pelengkapan	0,350	ls	59.500,00	20.825,00
				Jumlah Harga Bahan	190.825,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				196.945,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.541,75
	Harga Satuan Pekerjaan				226.486,75
				Pembulatan	226.487,00
3 04 03 02 04 03 01 12 011	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 1/2"				26.311,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW 1/2"	1,020	m'	11.000,00	11.220,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	ls	3.850,00	1.347,50
				Jumlah Harga Bahan	12.567,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.879,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.431,93
	Harga Satuan Pekerjaan				26.311,43
				Pembulatan	26.311,00
3 04 03 02 04 03 01 12 012	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 2"				70.343,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe AW Ø 2"	1,020	m	40.000,00	40.800,00
	Perlengkapan pipa Ø 2"	0,350	ls	14.000,00	4.900,00
				Jumlah Harga Bahan	45.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.168,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.175,20
	Harga Satuan Pekerjaan				70.343,20
				Pembulatan	70.343,00
3 04 03 02 04 03 01 12 013	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC dia. 3"				136.979,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa PVC 3"	1,020	m	84.000,00	85.680,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.112,50
	Overhead + Profit	15%	x A		17.866,88
	Harga Satuan Pekerjaan				136.979,38
				Pembulatan	136.979,00
3 04 03 02 04 03 01 12 014	Pasangan Sockdrat 1/2"				20.153,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,040	OH	102.000,00	4.080,00
	Mandor	0,011	OH	119.000,00	1.309,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	6.299,00
	Bahan				
	Pasangan Sockdrat 1/2"	1,000	buah	10.000,00	10.000,00
	Perlengkapan	0,350	ls	3.500,00	1.225,00
				Jumlah Harga Bahan	11.225,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.524,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.628,60
	Harga Satuan Pekerjaan				20.152,60
				Pembulatan	20.153,00
3 04 03 02 04 03 01 12 015	Pasangan Knee 1/2"				21.443,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang	0,040	OH	102.000,00	4.080,00
	Mandor	0,011	OH	119.000,00	1.309,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	6.299,00
	Bahan				
	Pasangan Knee 1/2"	1,000	buah	11.000,00	11.000,00
	Perlengkapan	0,350	ls	3.850,00	1.347,50
				Jumlah Harga Bahan	12.347,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				18.646,50
	Overhead + Profit	15%	x A		2.796,98
	Harga Satuan Pekerjaan				21.443,48
				Pembulatan	21.443,00
3 04 03 02 04 03 02	Septictank				
3 04 03 02 04 03 02 01	Pekerjaan Septictank				
3 04 03 02 04 03 02 01 001	Pekerjaan Pembesian Plat Tutup Beton				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 02 04 03 02 01 002	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Beton				1.611.691,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	276,000	kg	2.000,00	552.000,00
	Pasir beton	0,591	m ³	471.000,00	278.562,86
	Batu pecah 2-3 cm	0,750	m ³	495.000,00	371.066,67
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.210.229,52
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.401.470,52
	Overhead + Profit	15%	x A		210.220,58
	Harga Satuan Pekerjaan				1.611.691,10
				Pembulatan	1.611.691,00
3 04 03 02 04 03 02 01 003	Bekisting Plat Tutup Beton (tb. 10 cm)				265.411,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	102.000,00	26.520,00
	Kepala tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	79.872,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				230.792,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.618,80
	Harga Satuan Pekerjaan				265.410,80
				Pembulatan	265.411,00
3 04 03 02 04 03 02 01 004	Pekerjaan Pembesian Tangki Septik Beton				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 02 04 03 02 01 005	Pekerjaan Beton K-175 Tangki Septik Beton				1.611.691,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,65	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	276,000	kg	2.000,00	552.000,00
	Pasir beton	0,591	m ³	471.000,00	278.562,86
	Batu pecah 2-3 cm	0,750	m ³	495.000,00	371.066,67
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.210.229,52
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.401.470,52
	Overhead + Profit	15%	x A		210.220,58
	Harga Satuan Pekerjaan				1.611.691,10
				Pembulatan	1.611.691,00
3 04 03 02 04 03 02 01 006	Bekisting Tangki Septik Beton (tb. 10 cm)				268.879,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala tukang	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.888,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.808,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.071,20
	Harga Satuan Pekerjaan				268.879,20
				Pembulatan	268.879,00
3 04 03 02 04 03 02 01 007	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 2"				70.343,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW 2"	1,020	m'	40.000,00	40.800,00
	Perlengk. PVC AW 2"	0,350	ls	14.000,00	4.900,00
				Jumlah Harga Bahan	45.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.168,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.175,20
	Harga Satuan Pekerjaan				70.343,20
				Pembulatan	70.343,00
3 04 03 02 04 03 02 01 008	Tee GIP dia 1"				105.789,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,106	OH	91.000,00	9.646,00
	Tukang	0,053	OH	102.000,00	5.406,00
	Mandor	0,011	OH	119.000,00	1.309,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.436,00
	Bahan				
	Tee GIP dia 1"	1,000	buah	68.200,00	68.200,00
	Perlengkapan	0,350	ls	23.870,00	8.354,50
				Jumlah Harga Bahan	76.554,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				91.990,50
	Overhead + Profit	15%	x A		13.798,58
	Harga Satuan Pekerjaan				105.789,08
				Pembulatan	105.789,00
3 04 03 02 04 03 02 01 009	Pipa Ventilasi Udara GIP dia 1"				156.385,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa GIP dia 1"	1,020	m'	110.000,00	112.200,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	ls	38.500,00	13.475,00
				Jumlah Harga Bahan	125.675,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				135.987,00
	Overhead + Profit	15%	x A		20.398,05
	Harga Satuan Pekerjaan				156.385,05
				Pembulatan	156.385,00
3 04 03 02 04 03 02 02	Pekerjaan Resapan				
3 04 03 02 04 03 02 02 001	Pekerjaan Pasangan Buis Beton dia. 80				293.388,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	91.000,00	21.840,00
	Mandor	0,120	OH	119.000,00	14.280,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.120,00
	Bahan				
	Buis Beton dia. 80	1,000	buah	219.000,00	219.000,00
				Jumlah Harga Bahan	219.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				255.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		38.268,00
	Harga Satuan Pekerjaan				293.388,00
				Pembulatan	293.388,00
3 04 03 02 04 03 02 02 002	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Buis Beton				1.611.691,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	276,000	kg	2.000,00	552.000,00
	Pasir beton	0,591	m ³	471.000,00	278.562,86
	Batu pecah 2-3 cm	0,750	m ³	495.000,00	371.066,67
	Air	215,000	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.210.229,52
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.401.470,52
	Overhead + Profit	15%	x A		210.220,58
	Harga Satuan Pekerjaan				1.611.691,10
				Pembulatan	1.611.691,00
3 04 03 02 04 03 02 02 003	Bekisting Plat Tutup Buis Beton				268.879,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala tukang	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.888,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.808,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.071,20
	Harga Satuan Pekerjaan				268.879,20
				Pembulatan	268.879,00
3 04 03 02 04 03 02 02 004	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)				965.503,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	kg	436.000,00	523.200,00
	Pasir Pasang	0,432	m ³	455.000,00	196.560,00
				Jumlah Harga Bahan	719.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				839.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		125.935,20
	Harga Satuan Pekerjaan				965.503,20
				Pembulatan	965.503,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 02 04 03 02 02 005	Pemasangan Ijuk t.10cm				231.650,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.435,00
	Bahan				
	Ijuk	6,000	kg	31.000,00	186.000,00
				Jumlah Harga Bahan	186.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				201.435,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.215,25
	Harga Satuan Pekerjaan				231.650,25
				Pembulatan	231.650,00
3 04 03 03	Instalasi Pengolahan Sampah				
3 04 03 03 04	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya				
3 04 03 03 04 01	Instalasi Pengolahan Sampah TPS 3R				
3 04 03 03 04 01 01	Persiapan				
3 04 03 03 04 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 03 04 01 01 01 001	Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Perataan				17.308,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308,00
3 04 03 03 04 01 01 01 001	Pekerjaan Bouwplank				204.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.185,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				178.074,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.711,10
	Harga Satuan Pekerjaan				204.785,10
				Pembulatan	204.785,00
3 04 03 03 04 01 02	Tanah				
3 04 03 03 04 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 03 04 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 03 04 01 02 01 002	Pekerjaan Urugan Tanah (tanah tidak mendatangkan)				2.616,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,025	OH	91.000,00	2.275,00
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	-
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.275,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.275,00
	Overhead + Profit	15%	x A		341,25
	Harga Satuan Pekerjaan				2.616,25
				Pembulatan	2.616,00
3 04 03 03 04 01 02 01 003	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				261.424,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.725,00
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m ³	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.098,75
	Harga Satuan Pekerjaan				261.423,75
				Pembulatan	261.424,00
3 04 03 03 04 01 02 01 004	Pekerjaan Pematatan Tanah (per 20 cm)				59.168,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	91.000,00	45.500,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	51.450,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				51.450,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.717,50
	Harga Satuan Pekerjaan				59.167,50
				Pembulatan	59.168,00
3 04 03 03 04 01 02 01 005	Pekerjaan Urugan Pasir				588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 03 04 01 03	Pondasi				
3 04 03 03 04 01 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 04 03 03 04 01 03 01 001	Pekerjaan pondasi batu belah 1 PC : 6 Ps				1.513.630,00
	Tenaga Kerja				1.513.630,00
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Cement (PC)	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630,00
3 04 03 03 04 01 03 01 002	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)				965.503,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	kg	436.000,00	523.200,00
	Pasir Pasang	0,432	m ³	455.000,00	196.560,00
				Jumlah Harga Bahan	719.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				839.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		125.935,20
	Harga Satuan Pekerjaan				965.503,20
				Pembulatan	965.503,00
3 04 03 03 04 01 03 02	Dinding				
3 04 03 03 04 01 03 02 001	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC : 6PS				252.253,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	PC 50 kg	8,320	kg	2.000,00	16.640,00
	Pasir Pasang	0,049	m ³	455.000,00	22.295,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	178.935,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.350,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.902,50
	Harga Satuan Pekerjaan				252.252,50
				Pembulatan	252.253,00
3 04 03 03 04 01 03 02 002	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				77.277,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	0,027	m ³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	21.117,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.197,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.079,55
	Harga Satuan Pekerjaan				77.276,55
				Pembulatan	77.277,00
3 04 03 03 04 01 03 02 003	Pekerjaan Acian Dinding				42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 03 04 01 04	Struktur				
3 04 03 03 04 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Foot Plate				
3 04 03 03 04 01 04 01 001	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plate (Plester)				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 04 02	Pekerjaan telapak Foot Plate 100x100, t. 30 cm				
3 04 03 03 04 01 04 04 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.709.123,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	119.000,00	3.332,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	194.434,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.486.194,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.929,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.709.123,10
				Pembulatan	1.709.123,00
3 04 03 03 04 01 04 02 002	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 04 02 003	Pekerjaan Bekisting				300.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala tukang	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Mandor	0,260	OH	119.000,00	30.940,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	110.734,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.654,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.248,10
	Harga Satuan Pekerjaan				300.902,10
				Pembulatan	300.902,00
3 04 03 03 04 01 04 03	Pekerjaan Kolom				
3 04 03 03 04 01 04 03 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 04 03 002	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 03 04 01 04 03 003	Pekerjaan Bekisting				798.823,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.629,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.194,35
	Harga Satuan Pekerjaan				798.823,35
				Pembulatan	798.823,00
3 04 03 03 04 01 04 04	Pekerjaan Sloof Beton				
3 04 03 03 04 01 04 02 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 04 04 002	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 04 04 003	Pekerjaan Bekisting				300.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala tukang	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Mandor	0,260	OH	119.000,00	30.940,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	110.734,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.654,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.248,10
	Harga Satuan Pekerjaan				300.902,10
				Pembulatan	300.902,00
3 04 03 03 04 01 04 05	Pekerjaan Ringbalk				
3 04 03 03 04 01 04 05 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	Kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	Kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 04 05 002	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 04 05 003	Pekerjaan Bekisting				855.331,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.766,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.564,90
	Harga Satuan Pekerjaan				855.330,90
				Pembulatan	855.331,00
3 04 03 03 04 01 04 06	Pekerjaan Rabat Beton Lantai Ruang Dalam				
3 04 03 03 04 01 04 06 001	Pekerjaan Bekisting				855.331,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.766,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.564,90
	Harga Satuan Pekerjaan				855.330,90
				Pembulatan	855.331,00
3 04 03 03 04 01 04 06 002	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	Kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	Kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 04 06 003	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 05	Pekerjaan Besi dan Baja				
3 04 03 03 04 01 05 01	Pekerjaan Atap Baja & perlengkapan				
3 04 03 03 04 01 05 01 001	Kolom IWF 150.75.5.7 & ascessories				66.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang Las Konstruksi	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.615,00
	Bahan				
	Besi Baja IWF	1,150	kg	39.500,00	45.425,00
				Jumlah Harga Bahan	45.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.040,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.706,00
	Harga Satuan Pekerjaan				66.746,00
				Pembulatan	66.746,00
3 04 03 03 04 01 05 01 002	Kuda-kuda IWF 150.75.5.7 & ascessories				66.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang Las Konstruksi	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.615,00
	Bahan				
	Besi profil	1,150	kg	39.500,00	45.425,00
				Jumlah Harga Bahan	45.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.040,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.706,00
	Harga Satuan Pekerjaan				66.746,00
				Pembulatan	66.746,00
3 04 03 03 04 01 05 01 003	Gording C 125.50.20.2,3 & ascessories				52.235,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	39.500,00	41.475,00
	Pengelasan / perkuatan	0,250	ls	9.875,00	2.468,75
				Jumlah Harga Bahan	43.943,75
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				45.421,45
	Overhead + Profit	15%	x A		6.813,22
	Harga Satuan Pekerjaan				52.234,67
				Pembulatan	52.235,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 03 04 01 05 01 004	Pekerjaan trackstang 12 mm				52.235,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	39.500,00	41.475,00
	Pengelasan / perkuatan	0,250	ls	9.875,00	2.468,75
				Jumlah Harga Bahan	43.943,75
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				45.421,45
	Overhead + Profit	15%	x A		6.813,22
	Harga Satuan Pekerjaan				52.234,67
				Pembulatan	52.235,00
3 04 03 03 04 01 05 01 005	Pekerjaan tierod (penghub.) gording 10 mm				52.235,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	39.500,00	41.475,00
	Pengelasan / perkuatan	0,250	ls	9.875,00	2.468,75
				Jumlah Harga Bahan	43.943,75
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				45.421,45
	Overhead + Profit	15%	x A		6.813,22
	Harga Satuan Pekerjaan				52.234,67
				Pembulatan	52.235,00
3 04 03 03 04 01 05 01 006	Pekerjaan hollow galvanis 40.40.1,6 mm - tutup kuda-kuda tepi'				334.790,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Tukang Kayu	0,250	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala tukang	0,025	OH	113.000,00	2.825,00
	Mandor	0,013	OH	119.000,00	1.547,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	52.622,00
	Bahan				
	Rangka besi hollow 40x40 mm	3,500	m'	53.000,00	185.500,00
	Aksesoris (perkuatan, las dll)	1,000	ls	53.000,00	53.000,00
				Jumlah Harga Bahan	238.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				291.122,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.668,30
	Harga Satuan Pekerjaan				334.790,30
				Pembulatan	334.790,00
3 04 03 03 04 01 05 01 007	Pekerjaan Cremona				66.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang Las Konstruksi	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.615,00
	Bahan				
	Besi profil	1,150	kg	39.500,00	45.425,00
				Jumlah Harga Bahan	45.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.040,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.706,00
	Harga Satuan Pekerjaan				66.746,00
				Pembulatan	66.746,00
3 04 03 03 04 01 05 02	Pekerjaan Rangka hollow galvanis & teralis besi				
3 04 03 03 04 01 05 02 001	Pekerjaan hollow 40.40.1,6 mm				338.125,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Tukang Kayu	0,250	OH	113.000,00	28.250,00
	Kepala tukang	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
	Mandor	0,013	OH	119.000,00	1.547,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	55.522,00
	Bahan				
	Rangka besi hollow 40x40 mm	3,500	m'	53.000,00	185.500,00
	Aksesoris (perkuatan, las dll)	1,000	LS	53.000,00	53.000,00
				Jumlah Harga Bahan	238.500,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				294.022,00
	Overhead + Profit	15%	x A		44.103,30
	Harga Satuan Pekerjaan				338.125,30
				Pembulatan	338.125,00
3 04 03 03 04 01 05 02 002	Pekerjaan teralis besi dia. 10 mm				52.235,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,0007	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	39.500,00	41.475,00
	Pengelasan / perkuatan	0,250	LS	9.875,00	2.468,75
				Jumlah Harga Bahan	43.943,75
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				45.421,45
	Overhead + Profit	15%	x A		6.813,22
	Harga Satuan Pekerjaan				52.234,67
				Pembulatan	52.235,00
3 04 03 03 04 01 05 03	Pekerjaan Penutup Atap				
3 04 03 03 04 01 05 03 001	Pemasangan Atap Galvalum tebal 3 mm				204.185,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,120	OH	91.000,00	10.920,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,006	OH	119.000,00	714,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.432,00
	Bahan				
	Galvalum t 0,3	1,100	m ²	144.000,00	158.400,00
	Paku biasa ½"-1"	0,020	kg	36.000,00	720,00
				Jumlah Harga Bahan	159.120,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				177.552,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.632,80
	Harga Satuan Pekerjaan				204.184,80
				Pembulatan	204.185,00
3 04 03 03 04 01 05 03 002	Pemasangan Bubungan Galvalum				46.505,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Tukang	0,070	OH	102.000,00	7.140,00
	Kepala tukang	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Mandor	0,006	OH	119.000,00	714,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.295,00
	Bahan				
	Seng plat bjls	0,300	m ²	60.000,00	18.000,00
	Paku biasa ½"-1"	0,004	kg	36.000,00	144,00
				Jumlah Harga Bahan	18.144,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.439,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.065,85
	Harga Satuan Pekerjaan				46.504,85
				Pembulatan	46.505,00
3 04 03 03 04 01 06	Arsitektur				
3 04 03 03 04 01 06 01	Pekerjaan Cat				
3 04 03 03 04 01 06 01 001	Pekerjaan Cat Tembok setara Catylac				37.899,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang cat	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	297,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.255,40
	Bahan				
	Cat Tembok	0,260	kg	45.000,00	11.700,00
	Cat Dasar	0,100	kg	82.000,00	8.200,00
	Plamir	0,100	kg	38.000,00	3.800,00
				Jumlah Harga Bahan	23.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.955,40
	Overhead + Profit	15%	x A		4.943,31
	Harga Satuan Pekerjaan				37.898,71
				Pembulatan	37.899,00
3 04 03 03 04 01 06 01 002	Pekerjaan Cat Kayu				114.585,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Cat	0,105	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala tukang	0,004	OH	113.000,00	452,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	297,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.829,50
	Bahan				
	Cat Meni	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	104.000,00	36.400,00
	Minyak cat	0,030	liter	28.000,00	840,00
	Plamur Kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Amplas	0,200	lembar	34.000,00	6.800,00
	Kuas	0,010	buah	23.000,00	230,00
				Jumlah Harga Bahan	81.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				99.639,50
	Overhead + Profit	15%	x A		14.945,93
	Harga Satuan Pekerjaan				114.585,43
				Pembulatan	114.585,00
3 04 03 03 04 01 06 01 003	Pekerjaan Cat Besi setara Emco				54.697,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang Cat	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala tukang cat	0,012	OH	113.000,00	1.356,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.293,00
	Bahan				
	Cat	0,300	kg	112.000,00	33.600,00
	kuas	0,010	buah	23.000,00	230,00
	pengencer	0,010	liter	44.000,00	440,00
				Jumlah Harga Bahan	34.270,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				47.563,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.134,45
	Harga Satuan Pekerjaan				54.697,45
				Pembulatan	54.697,00
3 04 03 03 04 01 06 02	Pekerjaan Pintu Jendela				
3 04 03 03 04 01 06 02 001	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Bangkirai				41.240.668,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,000	OH	91.000,00	546.000,00
	Tukang Kayu	18,000	OH	113.000,00	2.034.000,00
	Kepala tukang	2,000	OH	119.000,00	238.000,00
	Mandor	0,300	OH	119.000,00	35.700,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.853.700,00
	Bahan				
	Kayu Balok	1,100	m ³	29.920.000,00	32.912.000,00
	Paku 10 cm	1,250	kg	27.000,00	33.750,00
	Lem Kayu	1,000	kg	62.000,00	62.000,00
				Jumlah Harga Bahan	33.007.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				35.861.450,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.379.217,50
	Harga Satuan Pekerjaan				41.240.667,50
				Pembulatan	41.240.668,00
3 04 03 03 04 01 06 02 002	Pekerjaan Daun Pintu Panil Bangkirai				1.721.203,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Kayu	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
	Kepala tukang	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	221.850,00
	Bahan				
	Kayu Papan	0,040	m ³	30.682.000,00	1.227.280,00
	Lem kayu	0,500	kg	62.000,00	31.000,00
	Isian Kayu Papan	0,001	m ³	30.682.000,00	16.568,28
				Jumlah Harga Bahan	1.274.848,28
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.496.698,28
	Overhead + Profit	15%	x A		224.504,74
	Harga Satuan Pekerjaan				1.721.203,02
				Pembulatan	1.721.203,00
3 04 03 03 04 01 06 02 003	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Bangkirai				41.240.668,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,000	OH	91.000,00	546.000,00
	Tukang Kayu	18,000	OH	113.000,00	2.034.000,00
	Kepala tukang	2,000	OH	119.000,00	238.000,00
	Mandor	0,300	OH	119.000,00	35.700,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.853.700,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Kayu Balok	1,100	m ³	29.920.000,00	32.912.000,00
	Paku 10 cm	1,250	kg	27.000,00	33.750,00
	Lem Kayu	1,000	kg	62.000,00	62.000,00
				Jumlah Harga Bahan	33.007.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				35.861.450,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.379.217,50
	Harga Satuan Pekerjaan				41.240.667,50
				Pembulatan	41.240.668,00
3 04 03 03 04 01 06 02 004	Pekerjaan Daun Jendela Kayu Bangkirai + Kaca				1.410.277,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,800	OH	91.000,00	72.800,00
	Tukang Kayu	2,000	OH	113.000,00	226.000,00
	Kepala tukang	0,200	OH	119.000,00	23.800,00
	Mandor	0,040	OH	119.000,00	4.760,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	327.360,00
	Bahan				
	Kayu Papan	0,024	m ³	30.682.000,00	736.368,00
	Lem kayu	0,300	kg	62.000,00	18.600,00
	Kaca 5 mm	0,750	m ²	192.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	898.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.226.328,00
	Overhead + Profit	15%	x A		183.949,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.410.277,20
				Pembulatan	1.410.277,00
3 04 03 03 04 01 06 02 005	Pekerjaan penutup pemilah kayu tahun				622.677,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Kayu	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
	Kepala tukang	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	221.850,00
	Bahan				
	Kayu Papan	0,030	m ³	8.523.000,00	255.690,00
	Kayu Balok	0,007	m ³	7.974.000,00	55.818,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
				Jumlah Harga Bahan	319.608,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				541.458,00
	Overhead + Profit	15%	x A		81.218,70
	Harga Satuan Pekerjaan				622.676,70
				Pembulatan	622.677,00
3 04 03 03 04 01 06 03	Pekerjaan Aksesoris				
3 04 03 03 04 01 06 03 001	Pemasangan engsel pintu				52.891,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.992,50
	Bahan				
	Engsel Pintu	1,000	buah	25.000,00	25.000,00
				Jumlah Harga Bahan	25.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				45.992,50
	Overhead + Profit	15%	x A		6.898,88
	Harga Satuan Pekerjaan				52.891,38
				Pembulatan	52.891,00
3 04 03 03 04 01 06 03 002	Pemasangan engsel jendela				44.228,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala tukang	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.459,50
	Bahan				
	Engsel Jendela	1,000	buah	25.000,00	25.000,00
				Jumlah Harga Bahan	25.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.459,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.768,93
	Harga Satuan Pekerjaan				44.228,43
				Pembulatan	44.228,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 03 04 01 06 03 003	Pemasangan handel Pintu				431.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.992,50
	Bahan				
	Handel Pintu	1,000	buah	354.000,00	354.000,00
				Jumlah Harga Bahan	354.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				374.992,50
	Overhead + Profit	15%	x A		56.248,88
	Harga Satuan Pekerjaan				431.241,38
				Pembulatan	431.241,00
3 04 03 03 04 01 06 03 004	Pemasangan handel jendela				106.941,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.992,50
	Bahan				
	Handel Jendela	1,000	buah	72.000,00	72.000,00
				Jumlah Harga Bahan	72.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				92.992,50
	Overhead + Profit	15%	x A		13.948,88
	Harga Satuan Pekerjaan				106.941,38
				Pembulatan	106.941,00
3 04 03 03 04 01 06 03 005	Pemasangan slot pintu				259.394,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Besi	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala tukang	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
	Mandor	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	45.560,00
	Bahan				
	Kunci selot	1,000	buah	180.000,00	180.000,00
				Jumlah Harga Bahan	180.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.560,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.834,00
	Harga Satuan Pekerjaan				259.394,00
				Pembulatan	259.394,00
3 04 03 03 04 01 06 03 006	Pemasangan Kait Angin				226.768,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	89,25
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.189,25
	Bahan				
	Kait Angin	1,000	buah	177.000,00	177.000,00
				Jumlah Harga Bahan	177.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				197.189,25
	Overhead + Profit	15%	x A		29.578,39
	Harga Satuan Pekerjaan				226.767,64
				Pembulatan	226.768,00
3 04 03 03 04 01 06 03 007	Pemasangan Grendel Pintu				81.641,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.992,50
	Bahan				
	Grendel Pintu	1,000	buah	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	50.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.992,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.648,88
	Harga Satuan Pekerjaan				81.641,38
				Pembulatan	81.641,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 03 04 01 06 03 008	Pemasangan Grendel Jendela				54.041,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.992,50
	Bahan				
	Grendel Jendela	1,000	buah	26.000,00	26.000,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.992,50
	Overhead + Profit	15%	x A		7.048,88
	Harga Satuan Pekerjaan				54.041,38
				Pembulatan	54.041,00
3 04 03 03 04 01 06 03 009	Pemasangan Kaca Mati 5 mm Bouven KM				373.141,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang kayu	0,300	OH	113.000,00	33.900,00
	Kepala Tukang kayu	0,030	OH	119.000,00	3.570,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	52.520,00
	Bahan				
	Kaca Bening 5 mm	1,040	m ²	192.000,00	199.680,00
	P a k u	0,010	kg	27.000,00	270,00
	List kayu	4,000	m'	18.000,00	72.000,00
				Jumlah Harga Bahan	271.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				324.470,00
	Overhead + Profit	15%	x A		48.670,50
	Harga Satuan Pekerjaan				373.140,50
				Pembulatan	373.141,00
3 04 03 03 04 01 06 04	Pekerjaan Lantai dan Dinding				
3 04 03 03 04 01 06 04 001	Pemasangan Keramik 40 x 40 cm				383.243,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Batu	0,350	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.520,00
	Bahan				
	Keramik 40 x 40 cm	1,000	m ²	150.000,00	150.000,00
	Portland Cement (PC)	8,190	kg	2.000,00	16.380,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	1,620	kg	24.000,00	38.880,00
				Jumlah Harga Bahan	225.735,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				333.255,00
	Overhead + Profit	15%	x A		49.988,25
	Harga Satuan Pekerjaan				383.243,25
				Pembulatan	383.243,00
3 04 03 03 04 01 06 04 002	Pemasangan Keramik KM 25 x 25 cm				395.226,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Batu	0,350	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.520,00
	Bahan				
	Keramik 25 x 25 cm	1,000	m ²	156.000,00	156.000,00
	Portland Cement (PC)	10,400	kg	2.000,00	20.800,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	1,620	kg	24.000,00	38.880,00
				Jumlah Harga Bahan	236.155,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				343.675,00
	Overhead + Profit	15%	x A		51.551,25
	Harga Satuan Pekerjaan				395.226,25
				Pembulatan	395.226,00
3 04 03 03 04 01 06 04 003	Pemasangan Keramik dinding KM 25 x 40 cm				353.729,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	91.000,00	81.900,00
	Tukang batu	0,450	OH	102.000,00	45.900,00
	Kepala Tukang Batu	0,045	OH	113.000,00	5.085,00
	Mandor	0,045	OH	119.000,00	5.355,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	138.240,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Keramik 25 x 40 cm	1,000	m ²	96.000,00	96.000,00
	Portland Cement (PC)	9,300	kg	2.000,00	18.600,00
	Pasir Pasang	0,018	m ³	455.000,00	8.190,00
	Semen Warna	1,940	kg	24.000,00	46.560,00
				Jumlah Harga Bahan	169.350,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				307.590,00
	Overhead + Profit	15%	x A		46.138,50
	Harga Satuan Pekerjaan				353.728,50
				Pembulatan	353.729,00
3 04 03 03 04 01 07	Elektrikal				
3 04 03 03 04 01 07 01	Instalasi Listrik				
3 04 03 03 04 01 07 01 001	Penyambungan Instalasi listrik baru 900 W				969.450,00
	Tenaga Kerja			Jumlah Harga Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Penyambungan Instalasi listrik baru 900 W	1,000	LS	843.000,00	843.000,00
				Jumlah Harga Bahan	843.000,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				843.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		126.450,00
	Harga Satuan Pekerjaan				969.450,00
				Pembulatan	969.450,00
3 04 03 03 04 01 07 01 002	Pemasangan MCB				1.451.300,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	91.000,00	45.500,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	-
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	260.500,00
	Bahan				
	Box Panel PVC isi 4 MCB	1,000	buah	482.500,00	482.500,00
	Box MCB 6a	2,000	buah	89.000,00	178.000,00
	Box MCB 4a	2,000	buah	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	6,000	m'	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.262.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		189.300,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.451.300,00
				Pembulatan	1.451.300,00
3 04 03 03 04 01 07 01 003	Pemasangan Instalasi Lampu				234.359,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	102.000,00	2.040,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.790,00
	Bahan				
	Isolasi	0,500	buah	18.000,00	9.000,00
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm	6,000	m'	25.000,00	150.000,00
	Klem	1,000	Bks	15.000,00	15.000,00
				Jumlah Harga Bahan	174.000,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				203.790,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.568,50
	Harga Satuan Pekerjaan				234.358,50
				Pembulatan	234.359,00
3 04 03 03 04 01 07 01 004	Pemasangan LED 13 watt				201.739,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.925,00
	Bahan				
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Lampu LED 13 watt	1,000	m'	143.000,00	143.000,00
				Jumlah Harga Bahan	147.500,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				175.425,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.313,75
	Harga Satuan Pekerjaan				201.738,75
				Pembulatan	201.739,00
3 04 03 03 04 01 07 01 005	Pemasangan LED 5 watt				90.764,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.925,00
	Bahan				
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Lampu 5 watt	1,000	m'	46.500,00	46.500,00
				Jumlah Harga Bahan	51.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				78.925,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.838,75
	Harga Satuan Pekerjaan				90.763,75
				Pembulatan	90.764,00
3 04 03 03 04 01 07 01 006	Pemasangan Saklar Tunggal				68.339,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.925,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	buah	20.000,00	20.000,00
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Mangkok Listrik	1,000	buah	7.000,00	7.000,00
				Jumlah Harga Bahan	31.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.425,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.913,75
	Harga Satuan Pekerjaan				68.338,75
				Pembulatan	68.339,00
3 04 03 03 04 01 07 01 007	Pemasangan Saklar Ganda				72.824,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.925,00
	Bahan				
	Saklar Ganda	1,000	buah	23.900,00	23.900,00
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Mangkok Listrik	1,000	buah	7.000,00	7.000,00
				Jumlah Harga Bahan	35.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				63.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.498,75
	Harga Satuan Pekerjaan				72.823,75
				Pembulatan	72.824,00
3 04 03 03 04 01 07 01 008	Pemasangan Stop Kontak				239.114,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.925,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	6,000	m'	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	buah	18.000,00	9.000,00
	Klem	1,000	Bks	15.000,00	15.000,00
				Jumlah Harga Bahan	180.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				207.925,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.188,75
	Harga Satuan Pekerjaan				239.113,75
				Pembulatan	239.114,00
3 04 03 03 04 01 07 01 009	Pemasangan Ground				171.724,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.325,00
	Bahan				
	Kabel Ground	1,000	set	120.000,00	120.000,00
				Jumlah Harga Bahan	120.000,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				149.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.398,75
	Harga Satuan Pekerjaan				171.723,75
				Pembulatan	171.724,00
3 04 03 03 04 01 08	Sanitasi				
3 04 03 03 04 01 08 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 04 03 03 04 01 08 01 001	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 1/2"				26.311,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVS AW 1/2"	1,020	m'	11.000,00	11.220,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	LS	3.850,00	1.347,50
				Jumlah Harga Bahan	12.567,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.879,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.431,93
	Harga Satuan Pekerjaan				26.311,43
				Pembulatan	26.311,00
3 04 03 03 04 01 08 01 002	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 3"				122.224,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC 3"	1,020	buah	84.000,00	85.680,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	LS	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				106.282,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.942,30
	Harga Satuan Pekerjaan				122.224,30
				Pembulatan	122.224,00
3 04 03 03 04 01 08 01 003	Pemasangan Pintu Aluminium KM				1.321.943,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	960,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	499,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.865,30
	Bahan				
	Pintu Aluminium Kamar Mandi	1,000	buah	1.108.000,00	1.108.000,00
	Perlengkapan	14,610	%	161.878,80	23.650,49
				Jumlah Harga Bahan	1.131.650,49
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.149.515,79
	Overhead + Profit	0,150	x A		172.427,37
	Harga Satuan Pekerjaan				1.321.943,16
				Pembulatan	1.321.943,00
3 04 03 03 04 01 08 01 004	Pemasangan closet jongkok				1.113.048,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang	1,500	OH	102.000,00	153.000,00
	Kepala Tukang	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Mandor	0,160	OH	119.000,00	19.040,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	279.990,00
	Bahan				
	Kloset jongkok porselen	1,000	buah	671.328,00	671.328,00
	Semen portland	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	687.878,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				967.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		145.180,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.113.048,20
				Pembulatan	1.113.048,00
3 04 03 03 04 01 08 01 005	Pemasangan bak fiber				2.133.356,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	91.000,00	273.000,00
	Tukang	4,500	OH	102.000,00	459.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,900	OH	119.000,00	107.100,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	844.750,00
	Bahan				
	Bak fibreglass	1,000	buah	996.000,00	996.000,00
	Perlengkapan	12,000	%	119.520,00	14.342,40
				Jumlah Harga Bahan	1.010.342,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.855.092,40
	Overhead + Profit	15%	x A		278.263,86
	Harga Satuan Pekerjaan				2.133.356,26
				Pembulatan	2.133.356,00
3 04 03 03 04 01 08 02	Pekerjaan Septic tank				
3 04 03 03 04 01 08 02 001	Pekerjaan Galian Tanah				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 03 04 01 08 02 002	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				2.614,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	227,50
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	29,75
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	257,25
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m ³	168.000,00	2.016,00
				Jumlah Harga Bahan	2.016,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.273,25
	Overhead + Profit	15%	x A		340,99
	Harga Satuan Pekerjaan				2.614,24
				Pembulatan	2.614,00
3 04 03 03 04 01 08 02 003	Pekerjaan Urugan Pasir				5.889,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	273,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	11,90
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	284,90
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	4.836,00
				Jumlah Harga Bahan	4.836,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				5.120,90
	Overhead + Profit	15%	x A		768,14
	Harga Satuan Pekerjaan				5.889,04
				Pembulatan	5.889,00
3 04 03 03 04 01 08 02 004	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)				256.427,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	PC 50 kg	11,500	kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				222.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.447,00
	Harga Satuan Pekerjaan				256.427,00
				Pembulatan	256.427,00
3 04 03 03 04 01 08 02 005	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				77.277,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.080,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	0,027	m ³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	21.117,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.197,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.079,55
	Harga Satuan Pekerjaan				77.276,55
				Pembulatan	77.277,00
3 04 03 03 04 01 08 02 006	Pekerjaan Acian				42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 03 04 01 08 02 007	Pekerjaan Beton 1:3:5				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 08 02 008	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 08 02 009	Pekerjaan Begisting dipakai 2x				427.665,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Tukang Kayu	0,165	OH	113.000,00	18.645,00
	Kepala tukang	0,017	OH	119.000,00	1.963,50
	Mandor	0,017	OH	119.000,00	1.963,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	52.602,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,020	m ³	2.776.000,00	55.520,00
	Paku	0,200	Kg	27.000,00	5.400,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
	Kayu Meranti	0,009	m ³	16.379.000,00	147.411,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,175	lembar	246.000,00	43.050,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,000	batang	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	319.281,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				371.883,00
	Overhead + Profit	15%	x A		55.782,45
	Harga Satuan Pekerjaan				427.665,45
				Pembulatan	427.665,00
3 04 03 03 04 01 08 03	Pekerjaan Resapan				
3 04 03 03 04 01 08 03 001	Pekerjaan Galian Tanah				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 03 04 01 08 03 002	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				261.424,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.725,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Tanah Urug	1,200	m ³	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.098,75
	Harga Satuan Pekerjaan				261.423,75
				Pembulatan	261.424,00
3 04 03 03 04 01 08 03 003	Pekerjaan Urugan Pasir				588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 03 04 01 08 03 004	Pekerjaan Urugan Kerikil				400.598,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.808,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.746,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	315.600,00
	Kerikil	1,200	m ³	263.000,00	315.600,00
				Jumlah Harga Bahan	315.600,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				348.346,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.251,90
	Harga Satuan Pekerjaan				400.597,90
				Pembulatan	400.598,00
3 04 03 03 04 01 08 03 005	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)				965.503,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	719.760,00
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	kg	436.000,00	523.200,00
	Pasir Pasang	0,432	m ³	455.000,00	196.560,00
				Jumlah Harga Bahan	719.760,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				839.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		125.935,20
	Harga Satuan Pekerjaan				965.503,20
				Pembulatan	965.503,00
3 04 03 03 04 01 08 03 006	Pemasangan 1 m² ijuk tebal 10 cm untuk resapan				231.650,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.435,00
	Bahan				
	Ijuk	6,000	kg	31.000,00	186.000,00
				Jumlah Harga Bahan	186.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				201.435,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.215,25
	Harga Satuan Pekerjaan				231.650,25
				Pembulatan	231.650,00
3 04 03 03 04 01 08 03 007	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)				256.427,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	PC 50 kg	11,500	kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				222.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.447,00
	Harga Satuan Pekerjaan				256.427,00
				Pembulatan	256.427,00
3 04 03 03 04 01 08 03 008	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				79.278,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	47.820,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	0,027	m ³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	21.117,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.937,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.340,55
	Harga Satuan Pekerjaan				79.277,55
				Pembulatan	79.278,00
3 04 03 03 04 01 08 03 009	Pekerjaan Acian				42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 03 04 01 08 03 010	Pekerjaan Beton 1:3:5				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 08 03 011	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 08 03 012	Pekerjaan Begisting dipakai 2x				427.665,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Tukang Kayu	0,165	OH	113.000,00	18.645,00
	Kepala tukang	0,017	OH	119.000,00	1.963,50
	Mandor	0,017	OH	119.000,00	1.963,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	52.602,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,020	m ³	2.776.000,00	55.520,00
	Paku	0,200	kg	27.000,00	5.400,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
	Kayu Meranti	0,009	m ³	16.379.000,00	147.411,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,175	lembar	246.000,00	43.050,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,000	batang	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	319.281,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				371.883,00
	Overhead + Profit	15%	x A		55.782,45
	Harga Satuan Pekerjaan				427.665,45
				Pembulatan	427.665,00
3 04 03 03 04 01 08 03 013	Pemasangan floor drain				366.660,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	buah	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				318.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.825,25
	Harga Satuan Pekerjaan				366.660,25
				Pembulatan	366.660,00
3 04 03 03 04 01 08 03 014	Pemasangan kran air				125.321,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	buah	62.000,00	62.000,00
	Seal Tape	0,025	set	6.000,00	150,00
				Jumlah Harga Bahan	62.150,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.975,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.346,25
	Harga Satuan Pekerjaan				125.321,25
				Pembulatan	125.321,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 03 04 01 08 04	Pekerjaan Bak Air Lindi				
3 04 03 03 04 01 08 04 001	Pekerjaan Galian Tanah				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 03 04 01 08 04 002	Urugan Pasir tebal 10cm				588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 03 04 01 08 04 003	Pemasangan Buis Beton Ø1m				237.038,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	91.000,00	21.840,00
	Mandor	0,120	OH	119.000,00	14.280,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.120,00
	Bahan				
	Buis beton Ø 100 cm	1,000	buah	170.000,00	170.000,00
				Jumlah Harga Bahan	170.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				206.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.918,00
	Harga Satuan Pekerjaan				237.038,00
				Pembulatan	237.038,00
3 04 03 03 04 01 08 04 004	Pemasangan Tutup Buis Beton Ø1m				242.788,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	91.000,00	21.840,00
	Mandor	0,120	OH	119.000,00	14.280,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.120,00
	Bahan				
	Tutup Buis beton Ø 100 cm	1,000	buah	175.000,00	175.000,00
				Jumlah Harga Bahan	175.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.668,00
	Harga Satuan Pekerjaan				242.788,00
				Pembulatan	242.788,00
3 04 03 03 04 01 08 04 005	Rabat Beton t.10 cm				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 09	Pekerjaan Saluran Keliling				
3 04 03 03 04 01 09 01	Pekerjaan buis beton U 20				
3 04 03 03 04 01 09 01 001	Pekerjaan buis beton U 20 & sisi dinding fin. plester				221.097,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.650,00
	Bahan				
	Galian Tanah	0,150	m ³	6.450,00	967,50
	Buis beton U 20	1,100	m'	96.000,00	105.600,00
	Pas.Batu bata 1:4	0,300	m ²	207.035,00	62.110,50
	Plesteran 1Pc : 4Psr	0,157	m ²	63.250,80	9.930,38
				Jumlah Harga Bahan	178.608,38
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.258,38
	Overhead + Profit	15%	x A		28.838,76
	Harga Satuan Pekerjaan				221.097,13
				Pembulatan	221.097,00
3 04 03 03 04 01 09 01 002	Pekerjaan acian				42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 03 04 01 09 01 003	Pekerjaan bak kontrol 60x60 cm tinggi 65 cm				1.299.628,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,200	OH	91.000,00	291.200,00
	Tukang	1,150	OH	102.000,00	117.300,00
	Kepala Tukang	0,011	OH	113.000,00	1.243,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	411.647,00
	Bahan				
	Batu bata	123,000	buah	2.000,00	246.000,00
	Semen PC	114,000	kg	2.000,00	228.000,00
	Pasir pasang	0,184	m ³	455.000,00	83.720,00
	Batu kerikil	0,033	m ³	263.000,00	8.679,00
	Besi beton	4,850	kg	19.700,00	95.545,00
	Pasir beton	0,120	m ³	471.000,00	56.520,00
				Jumlah Harga Bahan	718.464,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.130.111,00
	Overhead + Profit	15%	x A		169.516,65
	Harga Satuan Pekerjaan				1.299.627,65
				Pembulatan	1.299.628,00

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR SATUAN HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

PENJELASAN DAN KETENTUAN

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Indek harga yang tercantum dalam Peraturan Bupati sudah termasuk penghitungan pajak.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, meliputi:

- 1.1.1. PPKD/KPA;
- 1.1.2. PPTK;
- 1.1.3. PPK-SKPD;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA-SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerima pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

- b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

1.2 Honorarium pengadaan barang/jasa

1.2.1. Honorarium Pengadaan Barang/jasa, meliputi:

Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Honorarium pejabat pengadaan diberikan kepada pejabat pengadaan yang dijabat selain jabatan fungsional PPBJ dan berkedudukan diluar bagian PBJ karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi.

Honorarium diberikan orang per paket (OP) disesuaikan dengan rata-rata pagu anggaran, dengan ketentuan:

- 1) *Pengadaan 1 s/d 3 paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 2) *Pengadaan 4 s/d 6 paket pekerjaan dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 3) *Pengadaan 7 s/d 9 paket pekerjaan dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 4) *Pengadaan 10 s/d 12 paket pekerjaan dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 5) *Pengadaan 13 s/d 15 paket pekerjaan dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 6) *dst.*

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;

Honorarium diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium diberikan orang per paket (OP) disesuaikan dengan rata-rata pagu anggaran, dengan ketentuan:

- 1) *Pengadaan 1 s/d 3 paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 2) *Pengadaan 4 s/d 6 paket pekerjaan dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 3) *Pengadaan 7 s/d 9 paket pekerjaan dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 4) *Pengadaan 10 s/d 12 paket pekerjaan dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 5) *Pengadaan 13 s/d 15 paket pekerjaan dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 6) *dst.*

1.2.3. Honorarium PA

Honorarium PA diberikan kepada PA dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau

b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.4 Honorarium PPK

Honorarium PPK diberikan kepada PPK yang dijabat selain Jabatan Fungsional PPBJ karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi.

Honorarium diberikan orang per paket (OP) disesuaikan dengan rata-rata pagu anggaran, dengan ketentuan:

- 1) *Pengadaan 1 s/d 3 paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 2) *Pengadaan 4 s/d 6 paket pekerjaan dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 3) *Pengadaan 7 s/d 9 paket pekerjaan dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 4) *Pengadaan 10 s/d 12 paket pekerjaan dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 5) *Pengadaan 13 s/d 15 paket pekerjaan dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 6) *dst.*

1.2.5 Tim Teknis

Honorarium tim teknis diberikan kepada tim teknis karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi.

Honorarium diberikan orang per kegiatan (OK) berlaku untuk setiap sub kegiatan disesuaikan dengan rata-rata pagu anggaran pada setiap sub kegiatan.

1.2.6. Tim Pendukung atau Tenaga Pendukung

Honorarium tim pendukung atau tenaga pendukung diberikan kepada tim pendukung atau tenaga pendukung yang dijabat oleh ASN selain Jabatan Fungsional PPBJ.

Honorarium diberikan orang per kegiatan (OK) berlaku untuk setiap sub kegiatan disesuaikan dengan rata-rata pagu anggaran pada setiap sub kegiatan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium diberikan dengan ketentuan:

- 1) *Pengadaan 1 s/d 3 paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 2) *Pengadaan 4 s/d 6 paket pekerjaan dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 3) *Pengadaan 7 s/d 9 paket pekerjaan dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 4) *Pengadaan 10 s/d 12 paket pekerjaan dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*

5) *Pengadaan 13 s/d 15 paket pekerjaan dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*

6) *dst.*

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria telah menerima tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria telah menerima tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria telah menerima tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) Antara satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal

ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14 Lain-lain

1.14.1. Honorarium Pengurus atau Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah

Honorarium Pengurus atau Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada pegawai yang ditunjuk di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang diberikan setiap bulan.

1.14.2. Honorarium Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak Daerah

Honorarium Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak Daerah diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Apratur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan tugas berdasarkan keputusan pejabat berwenang dengan mengacu pada peraturan tentang upah minimum provinsi.

1.14.3. Uang Lembur.

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur minimal 2 (dua) jam, yang dilaksanakan diluar jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat berwenang;
- b. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari standar yang ditetapkan;
- c. Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam sehari.

1.14.4. Jaminan Kerja

Tenaga kerja yang telah bekerja minimal selama 6 (enam) bulan akan menerima upah kerja dan diberikan jaminan kerja sesuai dengan ketentuan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:

- 1. uang harian;
- 2. biaya transport;
- 3. biaya penginapan; dan
- 4. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi; dan
- 3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.

- 1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

- 2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KOTA

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, dikelompokkan sebagai berikut:

- 4.1 Kendaraan dinas pejabat
- 4.2 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)
 - a. Pick Up.
 - b. Minibus.
 - c. Double Gardan.
- 4.3 Kendaraan Operasional Bus
 - a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil.
 - b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang.
 - c. Roda 6 dan/atau Bus Besar.
- 4.4 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)
 - a. Operasional.
 - b. Lapangan.

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR SATUAN HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENJELASAN DAN KETENTUAN

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

Indek harga yang tercantum dalam Peraturan Bupati sudah termasuk penghitungan pajak.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 - 2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
 - 2.2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksi sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari bandara Oksibil (Kabupaten Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang;
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Kabupaten Pegunungan Bintang) ke bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari bandara Juanda Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksi sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke bandara juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari bandara Juanda Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a. rapat koordinasi tingkat kepala desa, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau orerhaul.

4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Untuk kegiatan pemeliharaan (gedung, kendaraan, dan sarana kantor), yang masuk dalam komponen penghitungannya adalah jasa tenaga, sedangkan untuk suku cadang mengambil dari barang yang ada dalam lampiran SSH.

Dalam analisa ASB dan HSPK terdapat penghitungan profit dan over headmax 15% dengan rincian sebagai berikut:

OVERHEAD	PROFIT
2 %	13%
Rician:	
1. Biaya kontrak;	
2. Biaya Administrasi/Pelaporan;	
3. Biaya Pengaturan lalu lintas;	
4. Biaya Keamanan lokasi pekerjaan dan peralatan;	
5. Biaya mobilisasi peralatan dan pekerja.	

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TEMANGGUNG,



ENDRO SUWARSO, S.H.
Penyelia Tk. I
NE 19871112 199603 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Pernyataan tanggung jawab penggunaan satuan biaya yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, menyatakan bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam kegiatantidak tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pejabat Pengguna Anggaran



.....

NIP.

B. Pernyataan tanggung jawab penggunaan satuan biaya melebihi satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH

.....

.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, menyatakan bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam kegiatandimana harga pasar melebihi harga satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (*sebagaimana terlampir*).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pejabat Pengguna Anggaran



.....

.....

NIP.

C. Daftar Pengeluaran Riil Dalam Hal Tidak Diperoleh Bukti Pengeluaran Riil (At Cost)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		
3.		
4.	dst.	
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung,

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Pelaksana SPPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TEMANGGUNG,



ENDRO SUWARSO, S.H.
Pejabat Tk. I

NIP. 19671112 199603 1 003